MONUMENT
VANDEKERCKHOVE

Archeologienota

Programma van maatregelen

SINT-ELOOIS-WINKEL
(prov. West-Vlaanderen)

Auteurs: Lise DEMEULEMEESTER

Projectcode: 2019A274

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
B - 8770 Ingelmunster

T +32 51 31 60 80
F +32 51 30 22 37
info@monument.be

R.P.R Gent, afd. Kortrijk
BTW BE 0441.337.825
monument.be

MONUMENT
GROUP

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit niet kan ingepast worden binnen deze archeologienota.

Het projectgebied situeert zich in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen, in de omgeving van de huidige dorpskern van Sint-Eloois-Winkel. Sint-Eloois-Winkel is gelegen in de Vlaamse Zandleemstreek, het projectgebied zelf is gelegen in een lager gelegen zone en wordt omringd door heuvelruggen. Het projectgebied zelf staat op de bodemkaart gekarteerd als bebouwde zone (OB). In de omgeving van het projectgebied komen vochtige zandleembodems en vochtige kleibodems voor.

Op het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Voor de periode na de late middeleeuwen is er kaartmateriaal beschikbaar die aantonen dat dit gebied gedurende de vroegmoderne periode (kaart van Ferraris) en later steeds bebouwd was. Het is zeker dat de naaischool van Juffrouw Mulle er zich vestigde vanaf 1814 en dat er een klooster gevestigd werd vanaf 1834. Sindsdien is het projectgebied altijd in gebruik geweest als school en klooster.

De geplande werken bestaan uit de afbraak van het huidige klooster en de kapel (ca. 400m²). Daarna wordt een nieuwbouw gezet met een oppervlakte van ca. 948m², de totale footprint van de verstoring bedraagt hier dus ca. 1127 m². De vloerplaat van de nieuwbouw wordt aangelegd op ca. 30cm onder het maaiveld. Onder de dragende buitenmuren komt een sleuffundering die op ca. 120cm onder het maaiveld zullen worden aangelegd. De nieuwbouw zal steunen op paalfunderingen waarvan het grid en de diepte nog moeten bepaald worden na het sonderingsonderzoek. Daarnaast wordt in de plannen ook nog de aanleg voor de buitenruimte voorzien. Hiervoor bedraagt de afgraving ca. 40cm onder het maaiveld (+ buffer 30cm). De totale oppervlakte van de verstoring door de buitenruimte bedraagt ca. 1135m².

Het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site ter hoogte van het projectgebied niet uitsluiten. De controleboringen uitgevoerd op het terrein tonen aan dat de bodemopbouw ter hoogte van het projectgebied deels verstoord is (boringen B1 en B3). De andere boringen (boringen B2 en B4) tonen echter een intacte bodemopbouw die aantonen dat het archeologisch niveau verstoord zal worden door de geplande werken. Er is ook geen exacte duidelijkheid over wat de impact is van de huidige af te breken bebouwing op de bodem. Het lijkt er hier echter op dat de oppervlakte van de zones waar er een intacte bodemopbouw te verwachten valt (ter hoogte van boringen B2 en B4) te beperkt zijn. De andere zones (ter hoogte van boringen B1 en B3) tonen een ernstig

verstoorde ondergrond. Dit in combinatie met zones waarvan de ondergrond reeds verstoord werd door de bestaande gebouwen en de beperkte ingrepen in de bodem (0,30m tot 0,70m-mv), maken dat een verder vooronderzoek hier niet van toepassing is. Verder onderzoek, met ingreep in de bodem, zou in het beste geval een (contextloze) gefragmenteerde indicatie opleveren voor menselijke aanwezigheid in het verleden. Het potentieel op kenniswinst is beperkt. Verder onderzoek wordt niet aanbevolen.