

Nota  
Merchtem, Koeweidestraat  
Programma van Maatregelen

# 1 Gemotiveerd advies

---

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

## 1.1 Volledigheid van het onderzoek

In het kader van een in 2018 bekrachtigde archeologienota (ID6723) voor een terrein in de Koeweidestraat te Merchtem vond de uitvoering van het opgelegde Programma van Maatregelen plaats in september 2019. De huidige bouwplannen bleken grondig gewijzigd tov de bouwplannen zoals weergegeven in de archeologienota. Hierdoor was het genoodzaakt het Programma van Maatregelen licht te wijzigen. In het Programma van Maatregelen waren in eerste instantie zeven landschappelijke boringen opgelegd. Vanwege de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de aanwezige verhardingen werden deze beperkt tot vier stuks. Eveneens vanwege de aanwezige verhardingen werd overgegaan tot een mechanisch landschappelijk profielputtenonderzoek in combinatie met manuele boringen. Toch kon een voldoende duidelijk en representatief beeld van de bodem binnen het plangebied bekomen worden.

Het landschappelijk bodemonderzoek kon aantonen dat het terrein reeds diepgaand verstoord is. Er werden diepteverstoringen waargenomen tussen 40 en 180 cm beneden maaiveld. Enkel ter hoogte van profielput 3 waren deze verstoringen beperkt (40 cm) en kon een archeologisch relevant niveau worden waargenomen. Echter in de omgeving van deze profielput zullen geen geplande bodemingrepen plaatsvinden (groenzone). De geplande bodemingrepen ter hoogte van profielputten 1 en 2 bevinden zich ruim binnen de reeds aanwezige bodemverstoring. Ter hoogte van profielput 4 is een huidige diepteverstoring aanwezig van 180 cm beneden maaiveld. Het aanwezige talud, dat zich hier bevindt, zal volledig worden afgegraven, waarbij de maximale afgraving 177 cm bedraagt. Nadat het talud is afgegraven zal een bijkomende afgraving plaatsvinden van 33 cm voor de opbouw van de parking in waterdoorlatende betonklinkers. Hierdoor zal de totale afgraving ter hoogte van de parkeergelegenheid op het huidige talud mogelijk ongeroerde bodem raken. Er kan een kleine zone van ongeveer 648 m<sup>2</sup> worden aangeduid waar de geplande bodemingrepen mogelijk onverstoorde bodem zullen treffen. Echter, de kans op het aantreffen van relevante archeologische sporen is zeer klein aangezien de bodem zich hier reeds diep in C-horizont bevindt. Enkel zeer diepgaande sporen kunnen eventueel aangetroffen worden. De zone is ook te klein om een relevante site aan te snijden.

Wanneer de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek worden afgezet tegen de geplande bodemingrepen acht BAAC Vlaanderen het niet nodig om verder archeologisch onderzoek uit te voeren. Een bijkomend proefsleuvenonderzoek, zoals opgelegd in het Programma van Maatregelen (ID6723), werd niet nuttig geacht en is daarom niet uitgevoerd. Gezien de verregaande verstoringen op de locaties van de geplande ingrepen zal verder onderzoek hier geen relevante kenniswinst opleveren. Er werd voldoende info gegaard over de afwezigheid van een archeologische site binnen de contouren van de geplande ingrepen waardoor geen verdere maatregelen nodig zijn. BAAC Vlaanderen adviseert een vrijgave van het terrein waar de ingrepen gepland zijn. Er dient geen Programma van Maatregelen te worden opgemaakt.

# 2 Programma van maatregelen

---

Niet van toepassing.