VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

ARCHEOLOGIENOTA ZENNETERRASSEN - HALLE PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Titel

ARCHEOLOGIENOTA ZENNETERRASSEN - HALLE

Auteur(s)

Karl Cordemans (OE/ERK/Archeoloog/2015/00035)

Opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij,

Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20-bus 16, 1210 Brussel

Projectcode

2020C325

Erfgoedloket

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14307

Plaats en datum

Brussel, 18 maart 2020

ARCHEOLOGIENOTA ZENNETERRASSEN HALLE
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

In dit hoofdstuk worden de maatregelen voorgesteld, gebaseerd op het assessment van het bureau-onderzoek voor de inrichting van 3 rustplaatsen langsheen de Zenne en de aanleg van een wandelpad.




Fig. 1: Situering en beschrijving van de verschillende maatregelen (Bron: VLM + AIV)

De aanvraag heeft betrekking tot het voorzien van 3 rustplaatsen langsheen de Zenne en een wandelpad. De rustplaatsen bestaan uit ronde schijven die langs de oevers van en in de Zenne worden ingeplant. Op die manier worden de passanten bewust gemaakt van de tot op heden verborgen Zenne langs het wandelpad.

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1 GEMOTIVEERD ADVIES

Volgende inrichtingsmaatregelen hebben een mogelijke impact op het bodemarchief.

- In het Albertpark wordt een terras aangelegd als schakel tussen het park en het water. Dit wordt op halve hoogte van de oever ingeplant. Enkele stapstenen vanaf het wandelpad kondigen de ingreep aan, die zes treden lager gelegen is. De totale impact van deze maatregel is beperkt tot 47 m².





Fig. 2: Situering en beschrijving van de verschillende maatregelen (Bron: VLM + AIV)


- Doorheen het Leidepark wordt een wandelpad aangelegd met een lengte van ca. 120 m en breedte van 0,8 tot 2 m. Vanaf het pad wordt een reeks aan stapstenen in de oever te voorzien die tot in de bedding van de Zenne reikt. De totale oppervlakte van het pad beslaat 218 m² en de totlae oppervlakte van de stapstenen 28,6 m².



Wandelpad (boven) en stapstenen (onder)



- Ter hoogte van Eizingenmolen-woelkom wordt het pad afgebogen naar de oevers van de Zenne door middel van enkele stapstenen; deze vormen een trap naar beneden tot aan de waterlijn. Het terras zelf wordt als het ware in het water geplaatst. De totale oppervlakte van de ingreep bedraagt 22,15 m².



Op basis van het assessment van de gekende gegevens en de beperkte aard van de geplande verstoring wordt geoordeeld dat bijkomend onderzoek niet noodzakelijk is.

De effectieve verstoring van mogelijk ongeroerde bodem door de aanleg van het pad, is beperkt tot een lange smalle strook van 0,8 à 2 m bij 120 m. Deze zone is echter reeds grotendeels verstoord door de aanleg van een parkeerzone in grind. Moesten er onverhoopt toch nog onverstoorde zones aanwezig zouden zijn mét archeologische sporen dan wordt de mogelijke kenniswinst als laag ingeschat omwille van het lange lineaire karakter van de ingreep waardoor sporen vaak 'zweven' en contextloos zijn.

Verder zorgt de aanleg van de stapstenen voor een beperkte (diepte 40 cm) en zeer lokale verstoring (0,12 tot max. 5 m²). De verstoring hierdoor is zeer beperkt en het is niet te verwachten dat er kenniswinst gerealiseerd zal kunnen worden.

2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Er zijn geen bijkomende maatregelen noodzakelijk. De wettelijke vondstmeldingsplicht volstaat.