


dak - staal staande naad
(opengewerkte) planken 125 mm x 25 mm (asafstand 200 mm)
keperwerk 60x60 mm
onderdak - soepele membranen
I-liggers hout (lichte samengestelde balken) [cf. stabiliteitsstudie]
ingeblazen isolatie - cellulose/30 cm
binnenfolie - dampscherm
regelwerk hout
plafondafwerking - uitbekleding plafond/gipskartonplaten



doorsnede 1 _ 1/50

niveau 0,00 is ± 25 cm boven as straat (Kapelhof)

legende

- funderingswanden - metselwerk/betonblokken
- fundering - beton/ter plaatse gestort
- metselwerk - snelbouw
- metselwerk - cellenbeton
- metselwerk - betonblokken/zichtmetselwerk
- spouwmuurisolatie buitenspouwblad - PUR of PIR
- spouwmuurisolatie woningscheidende wanden - minerale wol
- gevelstenen - bakstenen/handvorm
- structuurelementen gewapend beton
- lichte scheidingswanden - gipskartonplaten d. 10 cm
- lichte scheidingswanden - gipskartonplaten d. 14 cm
- riolering DWA (huishoudelijk)
- riolering DWA (fecaal)
- riolering RWA

dossiernummer 18033
opdracht bouwen van 11 sociale huurwoningen type 2/4
gelegen "Kleirytsche Driesen" - Kapelhof - 2330 Merksplas - afd. 1, sectie I, nrs. 339/Y/10 en 320/E
opdrachtgever De Noorderkempen - Kweekstraat 4b - 2330 Merksplas



BA_KD_S_N_1_doorsnede 1

BA 0612'19

ginderbuiten 70/1 2400 mol T 014 45 18 81 p.ed@pedarchitecten.be
www.pedarchitecten.be