

2020-078

# Nota Willebroek Hoogstraat

---

Programma van maatregelen

**Bert ACKE, Maarten BRACKE en Gwendy WYNS**

**13-5-2020**

## 1. Gemotiveerd advies

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te Willebroek (Tisselt) Hoogstraat (provincie Antwerpen), waarbij de totale oppervlakte van de betrokken percelen 3000m<sup>2</sup> of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. De archeologienota<sup>1</sup> bestond enkel uit een bureauonderzoek, in het programma van maatregelen was opgenomen dat landschappelijke boringen, en indien nodig verkennende en waarderende boringen, en een proefsleuvenonderzoek dienden uitgevoerd te worden in uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de resultaten van dit verder vooronderzoek beschreven.

In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. Dit onderzoek werd uitgevoerd op woensdag 22 april maart 2020. In totaal werden 4 boringen geplaatst waarbij een A – C profiel werd vastgesteld. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor een bewaarde steentijdsite. Er werd dan ook geen verder booronderzoek uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op vrijdag 8 mei 2020. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 3 parallelle west-oost georiënteerde sleuven. Het vooropgestelde sleuvenplan werd niet gevolgd en werd aangepast aan de vorm van het terrein voor een optimale spreiding van de sleuven. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen te verifiëren. De grond werd gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na de voltooiing van de registratie van de sleuven werden deze gedicht.

De zone van de geplande werken is ca. 3148m<sup>2</sup> groot. Hiervan werd 318m<sup>2</sup> (10,1%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 58m<sup>2</sup> (1,8%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkinggraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee net niet behaald (11,9%). Er kon echter wel een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel dat in dit geval duidelijk negatief bleek te zijn.

Hoewel er afgaande van het landschappelijk, archeologisch en bodemkundig kader een mogelijke kans was op het aantreffen van sporen en vondsten vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd, werden tijdens het landschappelijk booronderzoek geen indicaties aangetroffen voor een bewaarde steentijdsite. Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel verstoringen op die gelinkt kunnen worden aan recente activiteiten op het terrein. Verder archeologisch onderzoek van het plangebied wordt om bovenvermelde redenen dan ook niet geadviseerd.

---

<sup>1</sup> <https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14446>