



Funderingstype / drainage worden definitief bepaald na het uitvoeren van de grondsondering.

Akoestische elastische stroken onder en boven de betonnen draagvloer (min. 20 cm) te voorzien.
Sanitaire afvoerbuizen en afvoerleidingen ventilatiesysteem (diameter en locatie vlgs studiebureau) te verwerken in de betonnen draagvloer.