RAAP België - Rapport 046

Bouwproject Regatta – deelzone Wijk 4 – deel 1 (Antwerpen)

Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek

Programma van Maatregelen

Bureauonderzoek – 2017A176

Nazareth

2017

Colofon

Opdrachtgever: Regatta-L.O. nv
Leopold de Waelplaats 26
2000 Antwerpen

Titel: Bouwproject Regatta – deelzone Wijk 4 – deel 1 (Antwerpen)
Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van maatregelen - 2017A176

Status: definitief

Datum: 25 januari 2017

Auteur: N. Vanholme & M. Van de Vijver

Projectcode: 2017A176

Raapproject: REGG02

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

Bewaarplaats documentatie: RAAP België,
Steenweg Deinze 72,
9810 Nazareth

Bevoegd gezag: agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BVBA
Steenweg Deinze 72
9810 Nazareth
telefoon: 09/311 56 20 - 0498/44 16 99
E-mail: raap@raap.be

© RAAP België bvba, 2016
RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

1 Gemotiveerd advies

1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Voor de archeologienota werd gestart met een vooronderzoek door middel van een bureauonderzoek. Daaruit bleek al snel dat het projectgebied zich binnen een zone bevindt met opgehoogde gronden. Uit de beschrijving van de geplande werkzaamheden bleek dat deze niet dieper worden uitgevoerd dan de ophogingspakketten dik zijn. Al vroeg in het proces van het bureauonderzoek werd duidelijk dat de geplande werken geen impact zullen hebben op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. Er diende zodus geen verder vooronderzoek te gebeuren zonder of met ingreep in de bodem. Zodoende kon er dus een “archeologienota met beperkte samenstelling” opgesteld worden. Het uitgevoerde vooronderzoek kan als dusdanig dus ook als volledig beschouwd worden.

1.2 De afwezigheid van een archeologische site

Aan de hand van het uitgevoerde vooronderzoek kan niet aangetoond worden dat er een ca. 4 à 5,5 m dik ophogingspakket aanwezig is binnen het volledige projectgebied. Er kan met zekerheid gezegd worden dat er binnen dit ophogingspakket uit de 20ste eeuw geen archeologische site aanwezig is.
Daaronder bevindt zich echter nog een paleolandschap. Hoewel dit volgens het in 2009 uitgevoerde onderzoek wellicht sterk geërodeerd is, is het niet volledig uit te sluiten dat daar wel nog (een) archeologische vindplaats(en) aanwezig is.

1.3 Impactbepaling

Bij het raadplegen van de bodemkaart werd duidelijk dat het volledige terrein bestaat uit opgehoogde gronden. Deze ophoging vond plaats tussen de jaren ’30 en ’70 van de 20ste eeuw, binnen het kader van de plannen voor de stadsuitbreiding van Antwerpen binnen de wijk ‘Linkeroever’. Het booronderzoek dat in 2009 door Raap Nederland werd uitgevoerd, bevestigde dit. Specifiek voor dit projectgebied varieerde de dikte van deze opgebrachte gronden tussen 3,7 en 4,35 m.

De geplande werkzaamheden voor de bouw van de woningen zullen tot een maximale diepte van -80 cm onder het maaiveld plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook enkele lokale diepere uitgravingen voorzien, namelijk 34 van 2,3 m diep (één per woning) voor een septische put met een diameter van 150 cm, en dan nog 7 van 2,55 m diep voor regenwaterputten met een diameter van 220 cm. De bodemverstoring die de geplande werken met zich mee brengen, zullen echter nooit een impact hebben op eventueel archeologisch erfgoed, gezien de geplande ingrepen niet dieper zullen zijn dan het pakket opgespoten/opgebrachte grond. **Er kan met zekerheid gesteld worden dat er geen archeologische vindplaatsen verstoord kunnen worden.**

Bijgevolg luidt het advies dan ook dat er **geen verdere maatregelen** nodig zijn.

2 Programma van maatregelen

Niet van toepassing.