



---

## **OUDENBURG - SILVAGRO**

---

### **2016K519 & 2016K522 Archeologienota DEEL3 : Programma van Maatregelen**

---

*Pieter* LALOO

---

**Project:**

Oudenburg – Geleedbeek

**Opdrachtgever:**

Silvagro bvba  
Sint Pieterskaai 72 bus 002  
8000 Brugge  
BTW BE0440 234 696

**Uitvoerder:**

GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba (GATE)  
Pieter LALOO

© 2017 - GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden onder enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, zonder toestemming van Ghent Archaeological Team bvba.

## **Inhoudstabel**

Inleiding

DEEL 3 : Programma van maatregelen

## Inleiding

Silvagro bvba plant verscheidene bodemingrepen op weideland langsheen de gemeentegrens Oudenburg - Jabbeke (provincie West-Vlaanderen). De relevante percelen zijn in privé-eigendom van Silvagro. De werken kaderen in een paraplu-project voortgekomen uit de samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Binnen dit kader streven beide instituten volgende doelen na: het uitvoeren van het doelgroepgericht beleid rond kleine Landschapselementen (KLE); de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD)<sup>o</sup> binnen het Natura 2000 gebied.

Het Silvagro-project behelst drie planzones verspreid over Oudenburg (1) en Jabbeke (2). Het hier besproken deelproject beperkt zich tot de werken in Oudenburg meer bepaald de kadastrale percelen: Oudenburg/Afd. 2/Ettelgem/Sectie B/61A; 62A; 63-70; 91A. Concreet zal men trachten het landschap in te richten teneinde fauna- en florasorten thuis in een poldergraslandschap te beschermen en stimuleren.

Oudenburg is niet gelegen in een vastgestelde archeologische zone, of een beschermde archeologische site.

GATE werd aangesteld om deze archeologienota op te maken.

## **DEEL 3: Programma van maatregelen**

### **1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen**

#### **1.1. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek**

Op basis van het gevoerde bureauonderzoek en het landschappelijk bodemonderzoek werd voldoende informatie ingewonnen omtrent het archeologisch potentieel van het projectgebied en de impact van de geplande werkzaamheden hierop.

#### **1.2. Aanwezigheid en waardering van een archeologische site**

Op basis van het bureauonderzoek kon noch de aanwezigheid noch de afwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het projectgebied aangetoond worden. Op ruimere schaal bevindt het projectgebied zich wel binnen een archeologisch interessant gebied waarbinnen diverse vindplaatsen zijn gekend. Deze dateren voornamelijk in de Romeinse en middeleeuwse periode.

Het landschappelijk bodemonderzoek bevestigde het feit dat het in hoofdzaak om ontveende gebieden gaat. Deze zijn dus vergraven gronden. De ontvening zelf is historisch van aard en dus een vorm van historisch landgebruik. Het bewaarde veen zit echter gemiddeld meer dan 1 m diep ten opzichte van het maaiveld. In de niet ontveende zones bleek het veen op 90 cm diepte te zitten.

#### **1.3. Impactbepaling**

De impact van de geplande werken in functie van de natuurinrichting zijn beperkt. Meer specifiek worden er binnen 3 projectzones laantjes gegraven, bestaande laantjes en grachten geherprofileerd, riet geruimd en 2 poelen gegraven (projectzone Oudenburg).

De laantjes zijn 4 m breed en gaan maximaal 50 cm diep. De twee poelen hebben een diameter van max. 12 m en gaan max. 2 m diep. Het gaat hier dus om relatief kleine en verspreide ingrepen die zelfs zonder dat er sprake was van ontveende gebieden weinig ruimtelijke inzichten zouden toelaten. Het projectgebied is bovendien in grote mate ontveend in het verleden, waardoor het archeologisch relevante niveau (top veen) vergraven is. Op de plaatsen waar er niet ontveend werd, zit de top van het veen te diep om geraakt te worden bij werkzaamheden. Het dekzand onder het veen, waar steentijdpotentieel aanwezig is, werd niet bereikt en zit dus dieper dan 2 m onder het maaiveld en wordt dus bijgevolg niet bedreigd door de aard van de werkzaamheden. Sporen van middeleeuwse bewoning of landgebruik zijn niet te verwachten in deze natte stukken. Deze sporen moeten eerder verwacht worden op de hoger gelegen kreekruggronden.

#### **4. Maatregelen**

Gezien de geringe impact van de geplande werken in combinatie met de aanwezige bodemopbouw adviseren we geen verder archeologisch vooronderzoek en dient er ook geen programma van maatregelen te worden opgesteld.