Nota: Alle bomen, hagen, beplantingen welke, zich buinen zore der werken berinden zijn te vooier

Nota: Bestaande verhardingen, lijnvormige en plaatselijke op te breken binnen de zone der werken
-Bestaande ridering buiten dienst te steller
-Brandkranen, splinters, merktekens, kelderdeksels riooldeksels bestaande te bekauder, toegangsputten op hogte te brenger
-Bestaande signalisatie, straatnaamborden, binnen de zone der werken omzichtig op te beken ente herploatesen volgens aanduiding bestunen der werken
-Nieuwe signalisatie borden en beljiningen aan te brengen cfr signalisatie - en markeningsplan

LEGENDE ONTWORPEN RIOLERING

○	inspectieput prefab
●	inspectieput metselwerk
◐	inspectieput van ter plaatse gestort beton
⊗	gecombineerde inspectieput
■	verdoken verbindingsput

RWA-leiding
a b x +9.20 R3 a:+7.50 b:+6.09 x:+6.09
R3 nummer put
9.20 maaiveldpeil
7.50 peil b.o.k. leiding a
6.09 peil b.o.k. leiding b
6.09 peil b.o.k. leiding x

DWA-leiding
a b x +9.20 D2 a:+7.50 b:+6.09 x:+6.09
D2 nummer put
9.20 maaiveldpeil
7.50 peil b.o.k. leiding a
6.09 peil b.o.k. leiding b
6.09 peil b.o.k. leiding x

sloot en kopmuur
talud
af te breken riolering

Buismaterialen:
B ongewapend beton
GB gewapend beton
G gres
NG nodulair gietijzer
PEHD polyethyleen
GVP glasvezelversterkt polyesterhars

Opdrachtgever

STAD AALST
DENDEREND

STAD AALST
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Stad AALST
Grote Markt 3
9300 Aalst
Tel. +32 (0)53 73 25 42
Fax +32 (0)53 73 25 49

Gezien & goedgekeurd door
de secretaris — de burgemeester-voorzitter
W. Leerman — C. D'Haese

Project

HERAANLEG GROTE BAAN
te HERDERSEM

ONTWERP

Studiebureau

ARCADIS
Infrastructuur · Water · Milieu · Gebouwen

Maatschappelijke zetel:
ARCADIS Belgium nv/sa
Koningsstraat 80
1000 Brussel
Managing Director
Luc Hellemans

Coördinerende vestiging:
ARCADIS
Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 242 44 44
Fax +32 (0)9 242 44 45

info@arcadisbelgium.be - www.arcadisbelgium.be

Index	Datum	Omschrijving	Getek.	Ontw.
12	12-10-2016	Ontwerp versie A	CCR	VCA
11	01-06-2016	Aanpassingen volgens bemerkingen GBC dd. 7-03-2016	IVD	VCA
10	15-02-2016	Uitbreiding Grote Baan tot grens Wieze	IVD	VCA
9	02-06-2015	Opmerkingen Stad Aalst	BLA	VCA
8	21-04-2015	Opmerkingen	BLA	VCA
7	19-01-2015	Opmerkingen GBC dd. 19-12-2014	BLA	JVA
6	27-10-2014	Opmerkingen	BLA	JVA
5	25-06-2014	Opmerkingen GBC dd. 13-05-2014	BLA	JVA
4	23-04-2014	Aanpassing riolering aan nieuwe composietbuien	BLA	RVI
3	24-02-2013	Voorontwerp versie C	BLA	RVI

Projectverantw. VCA
Schaal 1/500
Formaat 0,75m²
Projectnummer **BE0112000787**
Volgnummer

Afdrukdatum: 10-11-2016 12:09 PM
Bestandslocatie: Q:\01_Projects\Arcadis_BE\1002164_BE0112.000787_AALST-HERAANLEG GROTE BAAN TE HERDERSEM\WORK\20161006\BE0112000787_r-g1.dwg

GRONDPLAN ONTWORPEN RIOLERING - DEEL 2 — 3.2