INFILTRATIEBEKKEN
volume 1 infiltratiekrat: 411 liter
dakoppervlakte =206,5 (hellende daken) + (236,5/2) groendaken = 324,75 m²
minimum volume infiltratiebekken volgens hemelwaterverordening = 6618,75 liter
totaal voorziene volume infiltratiebekken = 17 x 411 liter = 6987 liter
minimum oppervlakte infiltratiebekken volgens hemelwaterverordening = 10,59 m²
totaal voorziene oppervlakte infiltratiebekken = 18 x 0,6 m = 10,8 m²

GEOTHERMIE
Er wordt een boorveld voorzien van 3*3 boringen met tussenafstand van 4,5m.
Het betreft in totaal 9 boringen van 145m diepte.

de darm van de pomp in de aansluitput verloopt in de buis tot aan de overloop van de infiltratiebekken waardoor buis niet in helling dient te liggen.

kroon projectie

verluchtingsrooster te voorzien boven deur

WP COLLECTOR
3,3m²
G1.-01.08

PARKEERKELDER
308,6m²
G1.-01.02

KRUIPKELDER
31,1m²
G1.-01.03

TRAPHAL
4,8m²
G1.-01.01

HAL
9,4m²
G1.-01.04

TECHN. RUIMTE
9,8m²
G1.-01.06

TELLERLOKAAL
10,2m²
G1.-01.05

TECHN. RUIMTE
16,3m²
G1.-01.06

fase :	OMGEVINGSVERGUNNING	**beschrijving :**	FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN (BRANDWEERPLAN)
dossier :	2207 BLIJ	**architect :**	Areal Architecten cvba Albert Claudestraat 12 b 014 B-2018 Antwerpen T +32 (0)3/455.38.99
bouwplaats :	Blijde Inkomststraat 110-116, Leuven		
bouwheer :	Kwalis bv		

BA

nr :	A3_landscape
schaal :	1 / 100
bladnr :	
datum :	25/10/2022

maatlijnen in centimeter