Donkerstraat
Verharding : Asfalt
Breedte : 2.80m
Rechtstoestand : Gemeentelijke weg

Geraardbergsesteenweg
Verharding : Asfalt
Breedte : 6.60m
Rechtstoestand : Gewestweg

PV van opmeting nSOG W.Godart d.d. 26-03-1986

GLD - d250 - ST (AIR LIQUIDE)

TE101

TE102

TE103

metalen poort, detail zie BA_VerhardingGOGSPK_D_N_DE02

Duiker, zie BA_WerkenAanWaterlopenGOGSPK_C_N_KW01

Schanskorven

Elektriciteitscabine

BOK opwaarts : 34.40 mTAW
BOK afwaarts : 34.30 mTAW

Duiker, zie BA_WerkenAanWaterlopenGOGSPK_C_N_KW02

Afsluiting, detail zie BA_VerhardingGOGSPK_D_N_DE02

Aanleg pad, detail zie BA_VerhardingGOGSPK_PRT_N_TP02

Aanleg beschermdijk, zie BA_ReliëfwijzigingGOGSPK_PRT_N_TP01

Ontlastconstructie leiding Air Liquide, detail zie BA_ReliëfwijzigingGOGSPK_C_N_KW03

Kleistop (binnenzijde ontlastconstructie - 1m dik)

Ontgraven bestaande dijk

Aanleg beschermdijk, zie BA_ReliëfwijzigingGOGSPK_PRT_N_TP03

Afgraven tot op omliggend maaiveldpeil

Gemetste kopmuur in betonblokken met fundering in colloidaal beton
- rond eivormige buis
- met opening voor pvc buis Ø200 komende van baangracht
- terugslagklep op eivormige buis en op pvc buis

Gemetste dwarsmuur in betonnen goot
- opening 0.20mx0.20m op 0.05m boven bodempeil
- terugslagklep op opening

Verlengen koker 0.700x0.500 tot voorbij zone slibruiming
- terugslagklep op verlengde koker

slibruiming

Detail, zie BA_WerkenAanWaterlopenGOGSPK_D_N_DE01

Wachtkoker

noodoverlaat 20 cm te verhogen

VERHARDING

RELIËFWIJZIGING

WERKEN AAN WATERLOPEN

WERKZONE

Foto 1 t/m Foto 9

grens = gemeten afsluiting

grens tussen 2 afsluitingen

grens cfr. atlas BW

BONKERSTRAAT

GERAARDSBERGSESTEENWEG

SMEYERSMARKSTRAAT

DE MARK

verdelingsplan landmeter-expert H. Taelman d.d. 4-10-1995

Sint-Pieterskapelle	SCHAAL : 1/500

T:\R473000\INF\473319\5\4733195004\Deelproject 1\OVA1\TEKENINGEN\4733195004IN01_0