



Archeologienota

Harelbeke, Zuidstraat & Merelstraat

Deel 1: Verslag van Resultaten

Titel
Archeologienota Harelbeke, Zuidstraat & Merelstraat. Deel 1: Verslag van Resultaten

Auteurs
Caroline Dockx & Sarah De Cleer

Erkende archeoloog
BAAC Vlaanderen bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00020

BAAC-Projectnummer
2023-0696

Plaats en datum
Evergem, 24 juli 2023

Reeks en nummer
BAAC Vlaanderen Rapport 2563
ISSN 2033-6896

Wettelijk depot
KBR

Inhoud

1	Beschrijvend gedeelte	1
1.1	<i>Administratieve gegevens</i>	<i>1</i>
1.2	<i>Juridisch kader en onderzoekstraject</i>	<i>4</i>
1.3	<i>Aanleiding</i>	<i>4</i>
1.4	<i>Archeologische voorkennis/voorgeschiedenis</i>	<i>5</i>
1.5	<i>Huidige situatie en geplande werken</i>	<i>5</i>
1.5.1	<i>Huidige situatie</i>	<i>5</i>
1.5.2	<i>Geplande werken en bodemingrepen</i>	<i>6</i>
1.6	<i>Randvoorwaarden</i>	<i>9</i>
2	Bureauonderzoek	10
2.1	<i>Werkwijze en strategie</i>	<i>10</i>
2.1.1	<i>Onderzoeksdoelstelling</i>	<i>10</i>
2.1.2	<i>Onderzoeksvragen</i>	<i>10</i>
2.1.3	<i>Methoden en technieken</i>	<i>10</i>
2.2	<i>Assessment</i>	<i>12</i>
2.2.1	<i>Landschappelijk kader</i>	<i>12</i>
2.2.2	<i>Historisch kader</i>	<i>28</i>
2.2.3	<i>Cartografische bronnen</i>	<i>33</i>
2.2.4	<i>Orthofotografische bronnen</i>	<i>44</i>
2.2.5	<i>Archeologisch kader</i>	<i>48</i>
2.3	<i>Synthese onderzoeksresultaten</i>	<i>62</i>
2.3.1	<i>Datering en interpretatie onderzoeksterrein</i>	<i>62</i>
2.3.2	<i>Archeologische verwachting</i>	<i>63</i>
2.3.3	<i>Syntheseplan</i>	<i>64</i>
2.4	<i>Besluit</i>	<i>66</i>
2.4.1	<i>Potentieel op kennisvermeerdering</i>	<i>66</i>
2.4.2	<i>Afweging noodzaak verder vooronderzoek</i>	<i>69</i>
2.4.3	<i>Keuze onderzoeksmethode</i>	<i>70</i>
2.4.4	<i>Afbakening onderzoeksterrein</i>	<i>71</i>
3	Samenvatting	72
4	Lijsten	73
4.1	<i>Figurenlijst</i>	<i>73</i>
4.2	<i>Plannenlijst</i>	<i>73</i>
4.3	<i>Tabellenlijst</i>	<i>74</i>
5	Bibliografie	75

1 Beschrijvend gedeelte


1.1 Administratieve gegevens

Naam site	Harelbeke, Zuidstraat & Merelstraat		
Ligging	Zuidstraat & Merelstraat, gemeente Harelbeke, provincie West-Vlaanderen		
Kadaster	Gemeente Harelbeke, Afdeling 3, Sectie D, Percelen 1420P12, 1420B9, 1420G9 en 1420V9		
Coördinaten	Noordwest:	x: 75821,26	y: 172314,06
	Noordoost:	x: 75945,24	y: 172314,06
	Zuidwest:	x: 75821,26	y: 172168,32
	Zuidoost:	x: 75945,24	y: 172168,32
Oppervlakte plangebied	Ca. 9.081 m ²		
Oppervlakte geplande ingrepen	Ca. 9.081 m ²		
Kartering gewestplan	0100 - woongebied		
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2023-0696		
Bureauonderzoek	Projectcode	2023G141	
	Erkende archeoloog	BAAC Vlaanderen bvba (Erkenningsnummer: OE/ERK/Archeoloog/2015/00020)	
	Betrokken actoren	Caroline Dockx (archeoloog) Lien Van der Dooren (archeoloog) Sarah De Cleer (archeoloog)	
	Betrokken derden	Niet van toepassing	


Alle in dit document gebruikte plannen zijn afkomstig uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen¹ of het portaal Databank Ondergrond Vlaanderen², tenzij anders vermeld.

¹ GEOPUNT VLAANDEREN 2023 – administratief, historisch, orthofotografisch

² DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 2023 – geografisch



Plan 1: Plangebied op topografische kaart (digitaal; 1:10.000; 14-07-2023)



Plan 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB) (digitaal; 1:250; 14-07-2023)

1.2 Juridisch kader en onderzoektraject

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud *in situ*, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of *ex situ*, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om *in situ* behoud te bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij het erfgoed *ex situ* wordt behouden.

Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud *in situ*, vrijgave of opgraving van het terrein, moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.

Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een eventuele site *in situ* te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk 4.0.

1.3 Aanleiding

Naar aanleiding van een aanvraag bij een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de initiatiefnemer een verkaveling gerealiseerd worden. De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen die qua omvang een directe bedreiging kunnen betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.

De totale oppervlakte van het plangebied *Harelbeke, Zuidstraat & Merelstraat* bedraagt ca. 9.081 m², de geplande bodemingrepen hebben een oppervlakte van 9.081 m². Het plangebied valt buiten een beschermde archeologische site, ligt niet in een archeologisch vastgestelde zone (ligt net ten zuiden van de historische stadskern van Harelbeke) en komt niet voor op de kaart met gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te verwachten zijn (GGA, gebieden geen archeologie).³

Daarnaast werden voor het plangebied en de directe omgeving geen waarden voor 'beschermd onroerend erfgoed' opgenomen in het Geoportaal. Wel zijn er in de omgeving van het plangebied enkele gebouwen vastgesteld als bouwkundig erfgoed - relictten, deze worden verder in het Verslag van Resultaten besproken (1.3.3 Historiek)⁴.

Aangezien het plangebied in woongebied ligt, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen, waarop de vergunning betrekking heeft 9.081 m² bedraagt en de totale oppervlakte van de bodemingreep 3.000 m² of meer bedraagt, is volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een archeologienota vereist. Deze archeologienota, waarvan akte genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed, wordt bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd.

1.4 Archeologische voorkennis/voorgeschiedenis

In 2017 werd voor dit plangebied reeds een archeologienota opgemaakt naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Op basis van dit bureauonderzoek kon toen vastgesteld worden dat het plangebied een middelhogere archeologische verwachting had.

Naar aanleiding van het aanpassen van de verkavelingsplannen en de contour van het plangebied, diende de archeologienota aangepast te worden. Deze aanpassingen zullen in dit Verslag van Resultaten besproken worden.

1.5 Huidige situatie en geplande werken

1.5.1 Huidige situatie

Op oude orthofoto's (zie hoofdstuk 2.2.4 *Orthofotografische bronnen*) is te zien dat er in de periode tussen de jaren 1970 en ca. 2012 in het noordoostelijke gedeelte van het terrein loodsen en/of bijgebouwen aanwezig waren. Deze zijn op de meest recente orthofoto niet meer te zien waardoor aangenomen kan worden dat ze recent zijn afgebroken. De impact van dergelijke verstoringen op het eventueel aanwezige erfgoed kan onvoldoende ingeschat worden aangezien hierover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn⁵. Momenteel ligt het terrein braak en is het begroeid met gras, struikgewas en bomen. Enkele van deze bomen zijn reeds gerooid (Figuur 2), de overige bomen die nog op het terrein staan, dienen behouden te blijven.

³ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2023b


⁴ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2023a

⁵ DE CLEER 2017b

1.5.2 Geplande werken en bodemingrepen

Algemeen

De opdrachtgever plant op het terrein een verkaveling. Aangezien het om een verkavelingsaanvraag gaat, wordt uitgegaan van een volledige verstoring van het terrein binnen de contour van de verkaveling en is er bijgevolg een impact op het bodemarchief. De interne indeling van de verkaveling heeft geen invloed op deze impactanalyse.



Plan 3: Plangebied met weergave van te verkavelen terrein op orthofoto (digitaal; 1:1; 14-07-2023)



Figuur 1: Grondplan geplande verkaveling.⁶

⁶ Plan aangebracht door initiatiefnemer.



Figuur 2: Grondplan bestaande toestand met overzicht van de gerooiden en te behouden bomen.⁷

⁷ Plan aangebracht door initiatiefnemer.

1.6 Randvoorwaarden

Het betreft hier een archeologienota met uitgesteld vooronderzoek omdat het economisch niet wenselijk is om het vervolgonderzoek reeds uit te voeren. Er is tot op heden nog onzekerheid over het verkrijgen van de omgevingsvergunning en dus zijn bijkomende financiële inspanningen niet wenselijk. Bijgevolg zal het vervolgonderzoek zoals gesteld in het programma van maatregelen op een later tijdstip, na het verkrijgen van de omgevingsvergunning, uitgevoerd dienen te worden.

2 Bureauonderzoek

2.1 Werkwijze en strategie

2.1.1 Onderzoeksdoelstelling

Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch vooronderzoek, het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats, zonder de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het bureauonderzoek bereikt het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door de studie van gekende of ontsloten informatiebronnen.

2.1.2 Onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:

- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
- Wat is de impact van de geplande werken?
- Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?
- Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:

- Wat is de aard van deze waarden?
- Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

2.1.3 Methoden en technieken

Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke, geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.

Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende geografische en geologische bronnen en kaarten, afkomstig uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen⁸ of het portaal Databank Ondergrond Vlaanderen⁹, tenzij anders vermeld.

⁸ GEOPUNT VLAANDEREN 2023 – administratief, historisch, orthofotografisch

⁹ DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 2023 – geografisch

Administratieve en geografische kaarten:

- GRB/kadasterkaart
- Topografische kaart
- Orthofoto
- Digitaal hoogtemodel
- Tertiairgeologische kaart
- Quartairgeologische kaart
- Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.

Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal (afkomstig uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen¹⁰). Op basis van deze oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te geven. Pas vanaf de 19^e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel ondersteunend werken.

Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:

- CAI-kaart¹¹
- Villaretkaart
- Ferrariskaart
- Atlas der Buurtwegen
- Popkaart
- Vandermaelenkaart
- Naast de gangbare historische kaarten is ook Cartesius geraadpleegd.¹²
- Jacob Van deventer (resultaten van Cartesius ea)
- A. Sanderus (resultaten van Cartesius ea)
- Topografische kaarten van 1862, 1883, 1910, 1960-1964 en 1974

Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke advisering ingewonnen bij derden.

¹⁰ GEOPUNT VLAANDEREN 2023 – administratief, historisch, orthofotografisch

¹¹ CAI 2023

¹² CARTESIUS 2023

2.2 Assessment

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving. Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

2.2.1 Landschappelijk kader

Topografische situering¹³

De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Plan 1 en Plan 2. Het plangebied is gelegen tussen de Zuidstraat in het westen en de Merelstraat in het noordoosten ten zuiden van de historische stadskern van Harelbeke en de Leie.

Harelbeke is een gemeente ten noordoosten van Kortrijk, in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen en is sinds 1977 gefusioneerd met Bavikhove en Hulste. De fusiegemeente grenst in het noordoosten aan Waregem en in het oosten aan Deerlijk. In het zuid-zuidwesten grenst Harelbeke aan Zwevegem en Kortrijk, en in het westen aan Kuurne. Harelbeke behoort tot het bestuurlijk en rechterlijk arrondissement, vrederegerecht kanton Kortrijk en tot het bisdom Brugge.^{14 15}

Fysisch-geografisch maakt Harelbeke zowel deel uit van het lemige *Leie-Schelde-interfluvium* (ten zuidoosten van de alluviale Leievallei), als van het zandlemige *Land van Roeselare-Kortrijk*, meer bepaald het *Hoogland van Hulste* (ten noordwesten van de alluviale Leievallei) (zie verder). De oorspronkelijke stadskern van Harelbeke ontwikkelde zich op de rechter Leie-oever, nabij de monding van de Arentsbeek (of Arelbeek) in de Leie. Langs de Hazebeek-Haviksbeek-Paddebeek ontwikkelden zich Hulste en Bavikhove, respectievelijk op de linker- en rechteroever.^{16 17}

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 9.081 m² en bestaat momenteel deels uit grasland. Het overige deel is begroeid met bomen. De Zuidstraat is een straat in het centrum van Harelbeke, ten oosten van en evenwijdig met de spoorlijn Kortrijk-Gent. De straat loopt van de Deerlijksesteenweg naar de Gaversstraat. Volgens De Flou komt de vermelding van de straat voor het eerst voor in 1912 en dankt het de benaming aan de ligging ten zuiden van de spoorweg, naar analogie met de Noordstraat (zie verder).¹⁸

De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen + 9 m en + 20 m TAW. Het plangebied zelf helt af in zuidelijke richting van een hoogte van ca. + 17,7 m naar ca. + 15,3 m TAW.

¹³ DE CLEER 2017b

¹⁴ IOE 2016, ID: 125007


¹⁵ IOE 2016, ID: 125008

¹⁶ IOE 2016, ID: 125007


¹⁷ IOE 2016, ID: 125008

¹⁸ IOE 2016, ID: 125105


Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Zuidstraat te Harelbeke en kende een uitgebreide ontstaansgeschiedenis (zie verder in het hoofdstuk 2.2.2 *Historisch kader*). De evolutie van dit gebied en de ingrijpende veranderingen, in functie van de toename van de bevolking en expansie van het gebied, zijn duidelijk te zien op oudere orthofoto's van jaren 1970 tot nu. Deze luchtfoto's worden verderop nog besproken.



Plan 4: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) met waterwegen (digitaal; 1:1; 14-07-2023)



Plan 5: Plangebied en hoogteverloop op het DHM (digitaal; 1:1; 14-07-2023)



Figuur 3: Hoogteverloop terrein.

Landschappelijke situering¹⁹

De geomorfologische kaart is voor het plangebied niet beschikbaar.²⁰

Volgens de kaart van de *Morfologische eenheden van België* ligt het plangebied ter hoogte van de Vlaamse Vallei: zuidelijke uitloper (14b).²¹

Fysisch-geografisch maakt Harelbeke zowel deel uit van het lemige *Leie-Schelde-interfluvium* (ten zuidoosten van de alluviale Leievallei), als van het zandlemige *Land van Roeselare-Kortrijk*, meer bepaald het *Hoogland van Hulste* (ten noordwesten van de alluviale Leievallei). De oorspronkelijke rivierloop van de Leie werd ten behoeve van het scheepvaartverkeer gewijzigd en vervangen door een gekanaliseerde waterweg. Ten zuiden van het gehucht Stasegem, in het zuiden van het grondgebied van Harelbeke, is het kanaal Bossuit-Kortrijk gesitueerd, een deel van een kanaaltracé tussen de Leie en de Schelde.^{22 23}

Landschappelijk bevindt het onderzoeksterrein zich op de overgang tussen een alluviale laagvlakte in het Schelde-Leie interfluvium (ten noorden van het onderzoeksterrein) en een heuvelachtig gebied (ten zuiden van het onderzoeksterrein). De alluviale laagvlakte tussen Leie en Schelde bestaat in principe uit twee brede valleien die zich evenwijdig in zuidwest-noordoostelijke richting oriënteren. Deze valleien kennen een opvallend vlak reliëf, dat varieert tussen 10 m en 20 m + TAW. Het heuvelgebied net ten zuiden van het onderzoeksterrein strekt zich uit over heel het zuidoosten van West-Vlaanderen, van Moeskroen over Anzegem tot Kruishoutem en scheidt de valleivlakte van de Schelde van deze van de Leie. Gemiddeld is deze heuvelrug tussen 40 m en 50 m hoog. Het hoogste deel van deze heuvelrug, tot ongeveer 85 m + TAW, bevindt zich tussen Bellegem en Heestert – Wortegem.²⁴

De Vlaamse Vallei

De vallei van de Leie maakt deel uit van de Vlaamse Vallei (Figuur 4). Dit is een depressie (in feite een complex van deels bedolven thalwegen) die vanaf het Midden-Cromerien door fluviatiele processen is uitgeschuurd tot diep in het Paleogeen- en Neogeensubstraat en in de loop van het Weichseliaan opgevuld is geraakt. De dikte van dit jong-Quartaire opvulpakket kan meer dan 25 m, en plaatselijk zelfs tot 30 m bedragen. De Vlaamse Vallei vormt een lange zandige vlakte waarvan de kern is gelegen ten noorden van Gent, tussen Maldegem en Stekene. De hoogte ligt er gemiddeld lager dan 10 m + TAW. De Vlaamse Vallei heeft oostelijke en zuidelijke uitlopers. De zuidelijke uitlopers vallen min of meer samen met de Leievallei, de Boven-Schelde en Dendervallei. De oostelijke uitlopers strekken zich uit over de as Rupel-Dijle-Demer tot in de buurt van Werchter. In vergelijking met de Scheldevallei komen in de Leievallei dikkere afzettingen over een grotere breedte voor. Het Quartaire dek is er dikker en aan de westelijke zijde ook lemiger.²⁵

¹⁹ DE CLEER 2017b

²⁰ DE MOOR & MOSTAERT 1993


²¹ DENIS 1992

²² IOE 2016, ID: 125007

²³ IOE 2016, ID: 125008

²⁴ DE GEYTER 1999

²⁵ BORREMANS 2015 p. 211




Figuur 4: De vorming van de Vlaamse Vallei in de loop van het Pleistoceen ²⁶

De topografie van de Vlaamse Vallei wordt deels bepaald door Tertiaire getuigenheuvels uit het Paleogeen en Neogeen, die in de ondergrond aanwezig zijn. Tevens komt op het laagterras een microreliëf voor dat is gevormd door eolische dekzanden en boreale stuifzandduinen. Daarnaast zijn lokaal ook niet-geërodeerde restanten van de verwilderde fluvioperiglaciale, pre-holocene dalbodem aanwezig in de vorm van donken. Het laagterras wordt ontwaterd door een complex van beekjes waarvan het grootste deel afwatert in de richting van de Leie of de Schelde. ²⁷

²⁶ CARTOGIS 2022

²⁷ DE MOOR et al. 1999

In het Laat-Pleistoceen (130.000-11.650 BP ²⁸) werd de Vlaamse Vallei in haar definitieve vorm uitgeschuurd, tot diep in het Paleogeen- en Neogeensubstraat. Het diepste punt van deze uitschuring werd bereikt op de overgang van het Eemiaan (130.000-117.000 BP) naar het Weichseliaan (117.000 BP-11.650 BP). In deze periode waren de Leie en de Schelde meanderende rivieren met een sterk veranderende loop. De kustlijn kwam gedurende het Eemiaan ongeveer overeen met de huidige kustlijn. Tijdens het Weichseliaan werd het klimaat kouder en verkregen de rivieren als gevolg hiervan een vlechtend geulenpatroon (Figuur 6). ²⁹




Figuur 5: Schematische voorstelling van een vlechtend geulenpatroon, zoals dit in de Vlaamse Vallei actief was in het Weichseliaan ³⁰

²⁸ BP = Before Present, waarbij het heden gelijkgesteld is met het jaar 1950 n.C.

²⁹ DE MOOR et al. 1999

³⁰ VAN STRYDONCK et al. 2000

Tijdens het vroeg-Pleniglaciaal (117.000-76.000 BP) was een zeer koud en vochtig klimaat, gekenmerkt door vlechtende riviersystemen en de aanwezigheid van permafrost (permanent bevroren ondergrond). Als gevolg van dit laatste waren de insnijdingen beperkt. De beperkte vegetatie zorgde voor onvoldoende bescherming van de hellingen tegen het smeltwater dat in het voorjaar vrijkwam.³¹ Fluvioperiglaciale accumulatie domineerde en de Vlaamse Vallei werd door geleidelijke aggradatie opgevuld met afbraakmateriaal van het Paleogeen- en Neogeensubstraat. Tijdens de lente werd door het smeltwater zand en leem afgezet over de ganse breedte van de vallei. Tijdens de daaropvolgende zomer nam het debiet af en trok het water zich terug naar het hoofdstroomgebied. In de actieve geulen werd nog steeds zand afgezet, terwijl in de depressies in de valleivlakte leem sedimenteerde. De fluvioperiglaciale afzettingen zijn opgebouwd uit materialen die onder koude condities werden aangevoerd, door regen- en smeltwater van sneeuw of bodemijs, en vertonen een uiteenlopende lithologische opbouw en duidelijke laterale facieswisselingen.³²



Figuur 6: Schematische voorstelling van een meanderend rivierenpatroon, zoals dit in de vallei van de Leie actief is vanaf het Laatglaciaal³³. 1: Kronkelwaarden (binnenkant van de rivierbocht), 2: Oeverwal (buitenkant van de rivierbocht), 3: Komgronden, 4: Oude, verlande riviermeander.

Tijdens het laat-Pleniglaciaal (76.000-14.640 BP) trad een zeer koude en droge periode op, waarbij de vegetatie zeer beperkt was en winden vat kregen op het zandoppervlak in een schaars begroeide poolwoestijn.³⁴ Hierbij werden dekzandruggen afgezet die transversaal op de toen heersende noord- tot noordwestelijke winden lagen. Door superpositie ontstond een langgerekte dekzandgordel, met een steile, zuidwaarts gerichte lijzijde en een zachte noordwaarts gerichte loefzijde. Het gaat hierbij om een pakket van kalkloze, homogene en goed gesorteerde, fijne tot middelmatig fijne zanden met een dikte van 1 tot 5 m. De noordwaarts gerichte afwatering werd hierdoor afgedamd, waardoor langs de zuidrand van de dekzandrug verschillende paleomeren ontstonden. Het verwilderde riviersysteem boog oostwaarts af om via het doorbraakdal van Hoboken en de Beneden-Schelde zijn weg naar de zee te zoeken.³⁵

³¹ VERBRUGGEN et al. 1991 p. 360-361

³² BORREMANS 2015 p. 216-217

³³ VAN STRYDONCK et al. 2000

³⁴ VERBRUGGEN et al. 1991 p. 361

³⁵ BORREMANS 2015 p. 219

Tijdens het Laat-Glaciaal (de laatste fase van het Weichseliaan, 14.640-11.650 BP) en in het Holoceen (11.650 BP tot nu) verbeterde het klimaat opnieuw en verkregen de Leie en Schelde opnieuw een meanderend patroon (Figuur 6). Het huidige oppervlak valt dan ook grotendeels samen met dat van de laatste fluvioperiglaciale afzettingen uit het Weichseliaan. De rivieren sneden zich vanop dat niveau in, wat mede gefaciliteerd werd door de verdwijnende permafrost, waardoor een laagterras ontstond. Later werden deze Vroeg-Holocene dalen als gevolg van de stijgende zeespiegel en erosiebasis weer gedeeltelijk opgevuld met alluviale afzettingen.³⁶ Tijdens de koudere Dryasperioden binnen het Laat-Glaciaal werden rivierduinen gevormd door lokale verstuiving van zanden uit de drooggevalen rivierbeddingen. Soms werden deze tijdens het Holoceen nog eens lokaal herwerkt, waardoor stuifzandduinen ontstonden.³⁷

Gedurende het Holoceen heeft de Leie zich als een underfit river ingesneden in de brede vallei. Heden ten dage heeft de rivier een breedte van enkele tientallen meter en slingert zij zich met grote meandervormige kronkels doorheen de valleibodem. In de loop van de tweede helft van de 19de en 20ste eeuw werd de loop van de Leie en de Schelde steeds meer rechtgetrokken in het kader van een grootschalig moderniseringsprogramma dat de waterafvoer moest verbeteren en de rivier bevaarbaar maken voor grotere schepen. Hierbij werden dijken aangelegd, oevers verstevigd en oude meanders afgesneden. Als gevolg hiervan werd het historische landschapspatroon deels weggevaagd en werden veel van de oorspronkelijke gras- en meerslanden opgehoogd voor landbouw, industrie en bewoning.³⁸

Paleogeen en neogeen (tertiair)³⁹

Op basis van de *Databank Ondergrond Vlaanderen* (Plan 6)⁴⁰ werd binnen het plangebied het Tertiair substraat gevormd door het *Lid van Moen* (type KoMo). Het bestaat uit grijze klei tot silt, kleihoudend, bevat kleilagen en *Nummulites planulatus*.

Aan de hand van de *Toelichting bij de Tertiairgeologische kaart van België, Kaartblad 19-20 Veurne-Roeselare* kan het *Lid van Moen* als volgt beschreven worden. Het *Lid van Moen* kan nagenoeg over het hele kaartblad als een heterogene siltige tot zandige kleiafzetting met *Nummulites planulatus* beschouwd worden. Deze zandhoudende klei weerspiegelt een lichte regressie. Het onderscheid met de homogene kleiige afzetting van het *Lid van Saint-Maur* is niet altijd zo duidelijk, omdat in het *Lid van Moen* homogene kleiige lagen van enkele meter dikte voorkomen. Wanneer deze kleilagen niet volledig doorboord worden, is het niet duidelijk of ze nog deel uitmaken van het *Lid van Moen* of reeds tot het *Lid van Saint-Maur* behoren.⁴¹

³⁶ DE MOOR et al. 1999

³⁷ BORREMANS 2015 p. 219

³⁸ DE MOOR 1997

³⁹ DE CLEER 2017b

⁴⁰ DOV VLAANDEREN 2022b

⁴¹ JACOBS & DE CEUKELAIRE, 1997, p.27

Quartair

Op de quartairgeologische kaart 1:50.000 is het plangebied gekarteerd als type 10 en 19. De beschrijving van de verschillende lithologische eenheden hieronder gebeurt van boven naar onder, of van jong naar oud.

Type 10:


- Zandige tot zandlemige eolische afzettingen, homogeen bovenaan met een alternatie van zand- en leemlagen onderaan.
- Zandige vlechtende rivierafzettingen die bestaan uit zeer fijn tot medium zand, soms met lemige intercalaties die weinig kunnen zijn.
- Grofkorrelige vlechtende rivierafzettingen met meerdere fining-up cycli die bestaan uit grindhoudend tot grindrijk zand aan de basis en half fijn zand tot klei aan de top.

Type 19:


- Zandige tot zandlemige eolische afzettingen, homogeen bovenaan met een alternatie van zand- en leemlagen onderaan.
- Zandige vlechtende rivierafzettingen die bestaan uit zeer fijn tot medium zand, soms met lemige intercalaties die weinig kunnen zijn in combinatie met lemige tot zandlemige lagen, afgezet door een verwilderd systeem al dan niet in combinatie met hellingsafzettingen.
- Grofkorrelige vlechtende rivierafzettingen met meerdere fining-up cycli die bestaan uit grindhoudend tot grindrijk zand aan de basis en half fijn zand tot klei aan de top.
- Meanderende rivierafzettingen bestaande uit één fining-up cycli van zand, onderaan gevolgd door leem of klei, al dan niet met veen.



Plan 6: Plangebied op de tertiairgeologische kaart (digitaal; 1:50.000; 14-07-2023)



Plan 7: Plangebied op de quartairgeologische kaart 1:50.000 (digitaal; 1:50.000; 14-07-2023)



Figuur 7: Kenmerken van de quartairgeologische kaart betreffende het plangebied.⁴²

Bodem⁴³

Op de bodemkaart van Vlaanderen (Plan 8)⁴⁴ is de bodem in het plangebied gekarteerd als OB: *bebouwde zones*.

In de buurt van het plangebied zijn de volgende bodemtypes te onderscheiden:

Eep: sterk gleyige kleibodem zonder profiel, Ldp: matig natte zandleembodem zonder profiel, Lep: natte zandleembodem zonder profiel, Lfp: zeer natte zandleembodem zonder profiel, Lgp: uiterst natte zandleembodem zonder profiel, ON: opgehoogde gronden, Pcc: matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, Pdc: matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, Pdp: matig natte licht zandleembodem zonder profiel, Sbc: droge lemig zandbodembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, Scc(h): matig droge lemig zandbodembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, Sch: matig droge lemig zandbodembodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont, Scp: matig droge lemig zandleembodem zonder profiel, Sdc: matig natte lemig zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, Zbc: droge zandbodembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.

Dit betekent dat in de buurt van het plangebied voornamelijk matig natte zandleembodems aanwezig zijn, in tegenstelling tot de bodemtypes ten noordwesten met vooral zeer tot uiterst natte zandleembodems. Ten zuiden en ten zuidwesten van het onderzoeksgebied zijn er hoofdzakelijk matig droge zandbodems aanwezig. Ofwel gaat het om zandleembodems zonder profiel, ofwel om zandleembodems met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.


⁴² DOV VLAANDEREN 2022c

⁴³ DE CLEER 2017b

⁴⁴ DOV VLAANDEREN 2022a

Binnen het kader van de Archeologienota *Harelbeke-Gaversstraat-Bleekput* werd een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door middel van landschappelijk bodemonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. Dit booronderzoek had als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en van het landschap te kennen door een doelgerichte staalname. Dit wil zeggen dat ook de intactheid van de bodem werd geverifieerd, de aanwezigheid van verstoringen en de mogelijkheid tot steentijd, afhankelijk van het aangetroffen bodemprofiel. Dit plangebied, dat op ca. 350 m in vogelvlucht ligt van het plangebied ter hoogte van de Zuidstraat, heeft eenzelfde bodemkundige kartering (Pdc: *matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont*). Het plangebied werd gekenmerkt door een hoofdzakelijk lemige zandbodem met een 25 - 40 cm dikke antropogene A-horizont. Er was naast een gevlekte klei- en ijzeraanrijkingshorizont (Bts-horizont) nog een verweringshorizont aanwezig ten gevolge van verregaande bioturbatie en/of antropogene invloed. Er werd een relatief vochtig bodemprofiel opgemerkt, wat overeenstemt met de informatie van de bodemkaart, die een matig natte bodem impliceerde.⁴⁵ Aangezien het plangebied ter hoogte van de Zuidstraat een overeenkomende beschrijving heeft op de bodemkaart, kan er van uitgegaan worden dat deze onderzoeksterreinen een vergelijkbare bodemopbouw hebben.

⁴⁵ DE CLEER 2017a



Plan 8: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen (digitaal; 1:20.000; 14-07-2023)

2.2.2 Historisch kader⁴⁶

Historiek onderzoeksterrein

Het plangebied is gelegen in Harelbeke aan de Zuidstraat, ten zuiden van de *Historische stadskern van Harelbeke* en de *Leie*. Harelbeke is een gemeente ten noordoosten van Kortrijk, in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen en is sinds 1977 gefusioneerd met Bavikhove en Hulste.^{47 48}

De oorspronkelijke rivierloop van de Leie werd ten behoeve van het scheepvaartverkeer gewijzigd en vervangen door een gekanaliseerde waterweg. De oorspronkelijke stadskern van Harelbeke ontwikkelde zich op de rechter Leie-oever, nabij de monding van de Arentsbeek (of Arelbeek) in de Leie. Langs de Hazebeek-Haviksbeek-Paddebeek ontwikkelden zich Hulste en Bavikhove, respectievelijk op de linker- en rechteroever.^{49 50}

Oudste geschiedenis en bewoning

De aanwezigheid van artefacten in silex, voornamelijk op de hoger gelegen oevers van de Gavers (ten zuidoosten van het plangebied), toont aan dat de omgeving van Harelbeke reeds vanaf het epi-paleolithicum bewoond werd. Vondsten of vindplaatsen uit het neolithicum, de bronstijd of de ijzertijd zijn relatief schaars in Harelbeke (vermoedelijk gerelateerd aan de stand van archeologisch onderzoek). De integratie in het grote Romeinse Rijk betekende grote sociale en economische veranderingen. Tijdens de Romeinse periode liepen vermoedelijk twee hoofdbanen door het grondgebied van Harelbeke: de weg van Cassel naar Tongeren (over Kortrijk en Stasegem naar Oudenaarde) en een weg op de oostelijke Leieoever. Deze waren verbonden met kleinere landwegen, waaraan ook de bewoning kan gekoppeld worden. Tal van sporen van gebouwen werden aangetroffen, naast een groot aantal graven, waterputten,... Tijdens recent archeologisch onderzoek werd de kern van de Romeinse *vicus* gelokaliseerd (zie verder 2.2.5 *Archeologisch kader*).⁵¹

De oudste vermelding van Harelbeke komt voor in 629, "*Harlebecca*"(691). Er zijn drie mogelijke verklaringen voor de benaming. Ten eerste zou het Germaanse "*harula*" "zandige heuvelrug" betekenen. Een tweede mogelijkheid is dat "harel" via "akar" afgeleid is, wat "*glanzend*" betekent. Harelbeke zou dan glanzende beek betekenen. Of "Harla" is een variant van "har(w)" (droog, hard, ruw). Harelbeke zou dan ruw water betekenen. Een derde verklaring zou zijn dat Harelbeke werd afgeleid van "harula", vlasvezel. Uit de etymologie blijkt dat Harelbeke teruggaat tot de 7^{de} eeuw, maar de oudste archeologische sporen dateren uit de volle middeleeuwen (11^{de}-12^{de} eeuw).⁵²

⁴⁶ DE CLEER 2017b

⁴⁷ IOE 2016, ID: 125007

⁴⁸ IOE 2016, ID: 125008

⁴⁹ IOE 2016, ID: 125007

⁵⁰ IOE 2016, ID: 125008

⁵¹ IOE 2016, ID: 125008

⁵² IOE 2016, ID: 125008

9^{de} – 10^{de} eeuw

Het middeleeuwse grondgebied bevond zich gedeeltelijk in het Methelawoud, dat in de 10^{de} eeuw eigendom was van de Gentse Sint-Pietersabdij. Tijdens de 11^{de}-12^{de} eeuw lieten de eigenaars het woud rooien in functie van de landbouw. Waarschijnlijk ontstond tijdens de 9^e eeuw een eerste bidplaats in Harelbeke. Op het einde van de 9^{de} eeuw werd Harelbeke eigendom van graaf Boudewijn II. Binnen het grafelijk domein kwamen onder andere een grafelijke spijker, banmolens en een leenhof voor. De grafelijke residentie bevond zich mogelijk op een vlakke zandrug ten oosten van de kerk. Tijdens een opstand van de Kortrijkzanen omstreeks 922 werd Harelbeke verwoest.⁵³

10^{de} – 11^{de} eeuw

In de eerste helft van de 10^{de} eeuw behoorde Harelbeke tot de kasselrij Kortrijk. De parochie Harelbeke bestond uit Harelbeke-binnen (het schependom) en Harelbeke-buiten. Harelbeke-binnen, waartoe ook het plangebied behoorde, situeerde zich tussen de Leie in het zuidwesten, de Stedestraat in het noordwesten, de Oostwijk in het noordoosten en de Eiland- en Arendswijk in het zuidoosten. De tweeledige stadskern werd opgesplitst in de heerlijkheid Ten Doorne (rond de Sint-Salvatorskerk) en het Vrije. De Arends- of Arelbeek, opgevuld tijdens de 16^e eeuw, vormde de scheiding. De verbinding tussen Kortrijk en Gent liep dwars door de stadskern. De historische Oost- en Westwijk bevonden zich respectievelijk ten noordoosten en zuidwesten van de stadskern. Deze feodale structuur met de verschillende heerlijkheden zou blijven bestaan tot op het einde van de 18^{de} eeuw.

In de 11^{de} eeuw werd in de Leie een zwaaiikom aangelegd en op de Leieoever werden banmolens gebouwd (in de huidige Watermolenstraat, ten westen van het plangebied). Deze werden voor het eerst vermeld in 1125 (*“in molendis apud Herlebecam”*). In 1100 werd Harelbeke een grafelijke stad en kreeg het een stadhuis. De omwalde hoeve *“Te Halle”* vormde tijdens de middeleeuwen de belangrijkste heerlijkheid.⁵⁴

13^{de} – 14^{de} eeuw

Tijdens de 13^{de} en de 14^{de} eeuw veranderde de grafelijke heerlijkheid Harelbeke meermaals van eigenaar. In 1335 kreeg Harelbeke het recht om aan lakennijverheid te doen om de stad te helpen zich te herstellen na de schade aangericht door de Gentse opstandelingen. Tussen 1387 en 1393 werd een nieuwe westmolen gebouwd. Dit was een stenen graanwatermolen met rieten dak.⁵⁵

15^{de} – 16^{de} eeuw

De oost- of zoutputmolen werd tijdens de eerste helft van de 15^{de} eeuw niet meer gebruikt. In 1564 werd de molen opnieuw vermeld in teksten. Vanaf 1413 was sprake van het klooster van de Heilige Augustinus (aan de huidige Markstraat). In dezelfde periode werd een koren- en oliewatermolen gebouwd en werd ook het schepenhuis opgericht. Na een grote brand in 1477 nam de welvaart van de stad echter af. In de daaropvolgende periode werd de stad meermaals gedeeltelijk vernield en nadien heropgebouwd, als gevolg van de conflicten tussen Harelbeke en Kortrijk. In de laatste decennia van de 16^{de} eeuw zijn het onrustige tijden met het opkomende protestantisme, de beeldenstorm en de reactie van de katholieke Spaanse vorsten. Alsook de pest eiste een zware tol.⁵⁶

⁵³ IOE 2016, ID: 125008

⁵⁴ IOE 2016, ID: 125008

⁵⁵ IOE 2016, ID: 125008

⁵⁶ IOE 2016, ID: 125008

17^{de} eeuw

Na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), tijdens de regering van de aartshertogen Albrecht en Isabella, volgden de oorlogen elkaar opnieuw op. Niettemin werden bouwwerken opgericht die het uitzicht van het 17^{de}-eeuwse Harelbeke bepaalden, o.a. het toenmalige Marktplaats. ⁵⁷

18^{de} eeuw

De Spaanse Successie-oorlog (1701-1714) liet een spoor van vernieling achter. Vanaf 1716 startte de aanleg van een steenweg tussen Kortrijk en Gent. Deze viel in Harelbeke samen met de Kortrijksesteenweg en Kortrijksestraat. De weg tussen Kortrijk en Harelbeke werd later rechtgetrokken en verbreed. Onder het bewind van keizerin Maria Theresia (keizerin van het Heilig Roomse Rijk tussen 1745-1765) bloeide de economie, wat zich weerspiegelde in de (katholieke) bouwactiviteiten, met de bouw van onder andere een nieuwe proosdij en een nieuwe kerk, naast de bouw van heel wat imposante woningen in de *Oostwijk* en de *Westwijk*. ⁵⁸

19^{de} eeuw

In de loop van de 19^{de} eeuw onderging het landschap van Harelbeke grondige veranderingen, met o.a. de bouw van scholen en de oprichting van molens. Tussen 1830 en 1850 werd de westelijke watermolen verbouwd tot graanmaalterij. Zowel de oostelijke als de westelijke molen werden na een brand heropgebouwd. Ook het schepenhuis werd uitgebreid. In 1839 werd op het grondgebied van Harelbeke de spoorwegverbinding tussen Kortrijk en Gent aangelegd en in de periode 1859-1861 startte men met de aanleg van het kanaal Kortrijk-Bossuyt. Tijdens de 19^{de} eeuw kende Harelbeke een bloeiende tabaks- en vlasnijverheid. ⁵⁹

20^{ste} eeuw – 21^{ste} eeuw

De opening van de nieuwe tramlijn, vanaf het station van Kortrijk tot aan de Scheldekaai in Antwerpen vond plaats in 1912 en in 1932 werd deze geëlektrificeerd. In de jaren 1960 verdween de tramlijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Harelbeke bezet door de Duitsers en moesten gebouwen ontruimd worden voor de Duitse soldaten. Het interbellum werd gekenmerkt door een verdere groei van de nijverheid in Harelbeke, waaronder de textielnijverheid. ⁶⁰

Na de Tweede Wereldoorlog onderging de stadskern van Harelbeke grondige veranderingen: o.a. de bouw van sociale woonwijken (o.a. Arendswijk, ter hoogte van de Gaversstraat en Zuidstraat), nieuwe schoolgebouwen, herstellen van de katholieke gebouwen. In 1950 werd de Arendsbeek, die de functie van afvoer van afvalwater had, overweld. Het kanaal Kortrijk-Bossuyt werd in 1970 rechtgetrokken en gekalibreerd om toegang te verlenen aan grotere schepen. ⁶¹

⁵⁷ IOE 2016, ID: 125008

⁵⁸ IOE 2016, ID: 125008

⁵⁹ IOE 2016, ID: 125008

⁶⁰ IOE 2016, ID: 125008

⁶¹ IOE 2016, ID: 125008

Historiek Zuidstraat

De *Zuidstraat* is een straat in het centrum van Harelbeke, ten oosten van en evenwijdig met de spoorlijn Kortrijk-Gent. De straat loopt van de Deerlijksesteenweg naar de Gaversstraat (dankt zijn naam aan het voormalige meersengebied de “Gavers”, nu provinciaal recreatiedomein *De Gavers*. Het toponiem “*Gavers*” is afkomstig van het Indo-Europese woord “*ghabhar*” wat *uitholling* betekent. De “*Gavers*” waren van oudsher moerassen of vochtige, laaggelegen wei- en hooilanden met rijen knotwilgen of elzen op de perceelsgrenzen en populieren langs de ontsluitingswegen ⁶²). Volgende De Flou komt de vermelding van de straat voor het eerst voor in 1912 en dankt het de benaming aan de ligging ten zuiden van de spoorweg, naar analogie met de Noordstraat (loopt tussen het Stationsplein en de Deerlijksestraat, verwijst naar de ligging ten noorden van de spoorweg Kortrijk-Gent⁶³). Vermoedelijk is het tracé ontstaan bij de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Gent in 1839, maar als straat vermoedelijk pas aangelegd en ontwikkeld vanaf derde kwart van 19^{de} eeuw (cf. eerste weergave op kaart van het Militair Cartografisch Instituut, ca.1880). Tijdens het Interbellum werd de straat de vestiging van enkele beginnende industrieën, zoals ijzer- en kopergietijerij Schotte (later afgebroken en omgezet in bouwgrond en fluweelweverij Lanneau (zie verder). ⁶⁴

De Zuidstraat is een rechte, geasfalteerde straat met halverwege een geknikt verloop en enkel bebouwing aan de zuidzijde, met woningen daterend van het einde van de 19^{de} eeuw tot de jaren 1930. Nr. 13, woning in 1922 gebouwd in opdracht van tabakshandelaar Aimé Veys, met aanpalend magazijn van 1925. Nr. 16, volgens het kadaster gebouwd in 1894 in opdracht van landbouwer Lodewijk Vanaerde. Nrs. 52-55, woningen uit het eerste kwart van de 20^e eeuw. Nr. 57 woning in 1931 gebouwd volgens het kadaster in opdracht van landbouwer Aloïs Dejaegher.⁶⁵

Daarnaast is er de ‘dominante’ aanwezigheid van het tapijtenbedrijf Lano (nr. 44), tussen de Zuidstraat en de parallel gelegen Beeklaan. Het eerste bedrijf ontstond in 1926-1927 wanneer een huis met achterliggend magazijn werd gebouwd in opdracht van D. Laneau en werd systematisch vergroot in de loop van de 20^e eeuw. In 1970 kwam de grootste uitbreiding na de fusie van drie soortgelijke familiebedrijven en resulteerde in de bouw van een vrij beeldbepalend bureelcomplex (beglaasd volume, architect André Vlieghe, 1971) en aansluitende fabrieksgebouwen.⁶⁶

In de *Zuidstraat* zijn enkele gebouwen vastgesteld als bouwkundig erfgoed – relictten, waaronder het *Burgerhuis* (nr.5-6), eind 19^{de}-eeuwse burgerwoning met straatgevel van 1912 (cf. jaarsteen) (nr. 6), in jaren 1930 met naastgelegen woning uitgebreid (nr. 5). In 1892 werd, volgens het kadaster, de woning nr. 6 gebouwd in opdracht van landbouwer Emile Hanssens. In het begin van de 20^e eeuw werd het meermaals uitgebreid met onder andere enkele achtergelegen bijgebouwen (mutatieschetsen uit 1904 en 1905). In 1912 werd de woning vergroot en werd het magazijn achter de woning gebouwd, door de weduwe en de kinderen van Emile Maesbrouck, waarbij de huidige voorgevel tot stand kwam, cf. jaarsteen “1912”. In 1930 werd één van de achtergelegen bijgebouwen afgebroken, in opdracht van Raymond Vanwynsberghe, een industrieel te Harelbeke, en in 1937 werd woning nr. 5 gebouwd. In het kadaster werd dit geregistreerd als een “vergroting” van de bestaande woning nr. 6.⁶⁷

⁶² IOE 2016, ID: 125029

⁶³ IOE 2016, ID: 125075

⁶⁴ IOE 2016, ID: 125105

⁶⁵ IOE 2016, ID: 125105

⁶⁶ IOE 2016, ID: 125105

⁶⁷ IOE 2016, ID: 205263

Vlakbij het plangebied in de *Zuidstraat* staat het *Burgerhuis van 1935* (nr. 12) volgens het kadaster gebouwd door Jan Debruyne, ijzerwegbediende te Harelbeke, in 1935 ⁶⁸ en het *Burgerhuis van 1908* (nr. 18), in 1908 gebouwd door veearts Tanghe volgens het kadaster. ⁶⁹

Verder in de Zuidstraat is er het *Burgerhuis van 1934* (nr. 58) dat volgens het kadaster werd gebouwd door Désiré Vanwilden. ⁷⁰ en de *Tweegezinswoning van 1938* (nr. 60-61), in 1938 gebouwd naar de ontwerpplannen van de Harelbeekse architect Armand Vandeweghe (cf. gevelsteen), in opdracht van handelaars Maurice Malisse en Georges Debaere. ⁷¹

Ten zuiden van het plangebied, in de *Gaversstraat* zijn enkele gebouwen vastgesteld als bouwkundig erfgoed – relictten, waaronder de *Hoeve met losse bestanddelen* (nr.11), eertijds gelegen ten zuiden van de Arendsbeek, bestaande uit een eind 19^{de}-eeuws boerenhuis en een lange, deels 18^e / 19^e-eeuwse schuurvleugel, van de straten gescheiden door betonplaten en een haag. ⁷²

De oudste weergave van de hoeve dateert uit de 18^{de} eeuw (kaart van 1737). Op de kaart van het landboek van Harelbeke-buiten, opgemaakt in 1768 door landmeter Frans De Bal ⁷³, en ligt ten zuiden van “*D’arens Beke*” een “*behuysde hofstede ene boomgaert t’samen groot vijfhondert tee-enveertigh cleenerven*”, eigendom van J. Moerman d’oudewalle. ⁷⁴

In het begin van de 19^{de} eeuw is, volgens het primitief kadasterplan (ca. 1835), de hoeve eigendom van de Brusselse baron de Villegas en verpacht aan Jan Bouttens. Op het plan is het boerenhuis weergegeven en de nog bestaande schuurvleugel, met nog twee andere bijgebouwen, een bakhuis en een boomgaard. Op de Atlas der Buurtwegen (1845) staat de hoeve aangeduid als de “*Ferme Callewaert*” (zie verder *cartografische bronnen*). Volgens het kadaster zijn verbouwingen uitgevoerd in 1863, door burggraaf Karel de Moerman d’Harlebeke en in 1893 door Leon de Moerman d’Harlebeke. ⁷⁵

In de 20^{ste} eeuw volgen nog aanpassingen, o.a. in 1914 werd het voormalige bakhuis afgebroken, dat in 1884 was verbouwd tot cichorei-ast. In 1943 werd de schuur in noord(oost)elijke richting enorm uitgebreid. ⁷⁶

⁶⁸ IOE 2016, ID: 205265

⁶⁹ IOE 2016, ID: 205266

⁷⁰ IOE 2016, ID: 205267

⁷¹ IOE 2016, ID: 205268

⁷² IOE 2016, ID: 205036

⁷³ Bewaard in het Rijksarchief van Kortrijk, niet ter beschikking, auteursrechterlijk beschermd.

⁷⁴ IOE 2016, ID: 205036

⁷⁵ IOE 2016, ID: 205036

⁷⁶ IOE 2016, ID: 205036

2.2.3 Cartografische bronnen⁷⁷

Jacob Van Deventer – *Atlas des villes des Pay-Bas* (1550-1565)

De *Atlas des villes des Pay-Bas* werd door Jacob Van Deventer (1500-1575) gerealiseerd tussen 1550 en 1565. De atlas bestaat uit 74 met aquarel gekleurde folio's die bevestigd zijn op kartonnen dragers en op papierstrookjes. Het bevat de minuten van de meeste stadsplannen die Deventer heeft getekend op verzoek van de Spaanse koning Filips II.⁷⁸

Op deze historische kaart, de oudst gekende weergave van Harelbeke (Figuur 8) is de toenmalige bewoningskern van *Harlebeecke* langs de Leie te zien. Verder bestaat *Harlebeecke* voornamelijk uit akkers en weilanden. De toenmalige stad wordt gedomineerd door het tracé Kortrijk-Gent dat parallel loopt met de Leie en waarlangs de bebouwing concentreert. Ten noordwesten zijn ook het tracé van de huidige Leie- en Overleiestraat weergegeven en ten zuidoosten de huidige A.Pevernagestraat-Stasegelsestraat-Stasegemsesteenweg. Ten oosten van de langgerekte bewoning zijn verschillende dwarsstraten weergegeven, waarvan de middelste de huidige Stationsstraat is, waarvan de Zuidstraat een dwarsstraat is. Op deze historische kaart is de afbakening van het plangebied indicatief weergegeven, waarbinnen niets gekarteerd staat, net ten noorden van de Arendsbeek.



Figuur 8: Zicht op "Harlebeecke" ("*Atlas des villes des Pays-Bas*" van Jacob Van Deventer) met een indicatie van het onderzoeksterrein.⁷⁹

⁷⁷ DE CLEER 2017b

⁷⁸ KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2022

⁷⁹ KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2023

Antonius Sanderus – *Flandria Illustrata* (1641-1644)

Het werk *Flandria Illustrata* is een algemene beschrijving van het graafschap Vlaanderen, door de Ieperse kanunnik Antonius Sanderus (1586-1664), gepubliceerd in Amsterdam bij Blaeu. Het werk is voorzien van een gegraveerde titelpagina met het oude en het nieuwe wapen van Vlaanderen en met de blazoenen van de Vlaamse steden, van stadskaarten en -plannen, van perspectiefzichten van steden, kastelen, civiele, religieuze en militaire monumenten en van enkele portretten. Alle teksten en illustraties samen vormen een opmerkelijke inventaris van de landschappen en het monumentale erfgoed van Vlaanderen in het midden van de 17de eeuw.⁸⁰

Deze historische kaart (Figuur 9) is niet naar het noorden gericht, maar naar het westen. Het is duidelijk dat de bewoning en de woonkern van *Harlebeka* zich concentreert langs de Leie en de hoofdweg parallel met deze rivier. Verder bestaat *Harlebeka* voornamelijk uit akkers en weilanden. Het plangebied valt (net zoals vandaag) buiten de bewoningskern van *Harlebeka*. Op de gravure van *Harlebeka* staat enkel het begin van de huidige Stationsstraat weergegeven, waarvan de Zuidstraat een dwarsstraat is. Op deze historische kaart is de afbakening van het plangebied indicatief weergegeven, waarbinnen niets gekarteerd staat.



Figuur 9: Zicht op "Harlebeka" ("*Flandria Illustrata*" van A. Sanderus) met een indicatie van het onderzoeksterrein.⁸¹

⁸⁰ KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2022

⁸¹ SANDERUS 1641

Villaret (1745-1748)

Op de Villaretkaat (Plan 9) is een gelijkaardige situatie afgebeeld als op de voorgaande historische kaart van A. Sanderus. De bewoning en woonkern van Harelbeke situeert zich langs de Leie en de hoofdweg die parallel loopt met de rivier. Het plangebied situeert zich buiten deze woonkern en bestaat uit akkerland of weiland. Het terrein wordt op dat moment ook doorkruist door een kleine waterloop die ten westen uitmondt in de Leie. Ten zuiden van het plangebied wordt een weg gekarteerd waarlangs een hoeve gelegen is. Verder zijn er geen opvallende verschillen waarneembaar met de voorgaande historische kaart.

Ferraris (1771-1778)

De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van Joseph de Ferraris, een generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied.⁸²

Op de Ferrariskaart (Plan 10) is te zien dat het plangebied buiten de bewoningskern ligt van *Harelbeke*, aan de oevers van de Leie. Het stratenpatroon vertoont reeds grote gelijkenissen met de huidige situatie, zo is de latere *Gaversstraat* duidelijk herkenbaar ten westen van het plangebied en de latere *Arendsstraat* ten oosten. Binnen de contouren van het plangebied is geen bewoning afgebeeld, het perceel bestaat uit akkers en weilanden, afgebakend met boompjes en struikjes. Binnen de afbakening van het plangebied is een rij boompjes afgebeeld met een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie. De *Arensbeek* staat op deze historische kaart niet afgebeeld, maar deze rij boompjes kan misschien een indicatie zijn van deze beek. Vermoedelijk heeft dit te maken met de accuraatheid van de historische kaart. Enkel ten noordoosten van het plangebied zijn enkele gebouwtjes afgebeeld en ook twee vijvertjes.


Vandermaelen (1846-1854)

Een volgende bron zijn de Vandermaelenkaarten, die gemaakt zijn door Philippe Vandermaelen. Zijn gedetailleerde (schaal 1:20.000) *Carte topographique de la Belgique* is tussen 1846 en 1854 gemaakt en bestaat uit 250 folio's.⁸³

⁸² KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2022

⁸³ GEOPUNT 2023b

De situatie van (de omgeving van) het plangebied op de Vandermaelenkaart is vergelijkbaar met voorgaande historische kaarten (



Plan 11). De bewoningskern van *Harlebeke* ligt aan de oevers van de Leie en het plangebied ligt daar buiten. Het stratenpatroon is vergelijkbaar met de huidige situatie, met een duidelijk herkenbare *Gaversstraat* en *Arendsstraat*. Ook op deze kaart is er binnen de contouren van het plangebied geen bewoning afgebeeld, enkel akkers en weilanden. De *Arensbeek* is op deze kaart binnen het plangebied afgebeeld. Vermoedelijk heeft dit eerder te maken met de accuraatheid van de historische kaart, dan dat de loop van de Arensbeek zou verschoven zijn.

Net ten zuiden van deze *Arensbeek* is een hoeve met verschillende gebouwtjes te zien, maar samenstelling van de gebouwtjes is veranderd en de naamgeving "*Ferme Callewaert*" is verdwenen. Deze is in het huidige landschap nog aanwezig en is vastgesteld als bouwkundig erfgoed - relict. (Bouwkundig relict ID 205036).

Verder ten zuidoosten van het plangebied is een vierkantshoeve te zien, omringd door een brede gracht, maar de aanduiding “*Ferme Verbrugge*” is verdwenen (CAI 74593). Ten oosten hiervan is nog een hoeve afgebeeld, met een omringende gracht, ook hier is de naamgeving “*Ferme Vandenbunderie*” niet meer weergegeven (CAI 74591). Verder is ook ten noorden van het plangebied nog een hoeve te zien, bestaande uit verschillende gebouwtjes en omringd door een brede gracht, gekend als “*Ferme Wittebolle*” (CAI 74588).

De straten ten noorden (*Noordstraat*) en ten zuiden (*Zuidstraat*) van de spoorweg Kortrijk-Gent (1839) worden pas voor het eerst aangegeven op kaarten uit begin 20^e eeuw, maar hun ligging kan vermoed worden aan de hand van hun ligging ten opzichte van (de aanduiding van) de spoorweg en het *Station*.

Het plangebied is gelegen net ten noorden van de *Arendsbeek*, die nu overwelfd is en kunstmatig omgeleid. Op de historische kaarten is het kronkelend verloop van deze *Arendsbeek* weergegeven, met oorspronkelijk een noordelijke afwatering richting de Leie.

De Leie-vallei kenmerkt zich door riviergraslanden en bosfragmenten afgewisseld met licht geprononceerde kouterruggen met oorspronkelijk vruchtbare open akkerland. Op de bovenvermelde historische kaarten is dit duidelijk. Door de stedelijke ontwikkeling van (de streek rond) Harelbeke is hier nu nog weinig van te zien.

Atlas der Buurtwegen (1843-1845)

Een andere 19^e-eeuwse kadasterkaart is de Atlas der Buurtwegen. Deze atlas werd opgemaakt in opdracht van de wetgever en had als doel om ondubbelzinnig aan te duiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen.⁸⁴

De Atlas der Buurtwegen (Plan 12) geeft een gedetailleerder beeld van (de omgeving rond) het plangebied. De bewoningskern van *Harlebeke* ligt aan de oevers van de Leie en het plangebied ligt daar buiten. Het stratenpatroon is vergelijkbaar met de huidige situatie, met een duidelijk herkenbare *Gaversstraat* en *Arendsstraat*. Ook op deze kaart is er binnen de contouren van het plangebied geen bewoning, enkel akkers en weilanden. In tegenstelling tot de Ferrariskaart is nu de *Arendsbeek* afgebeeld, net ten zuiden van het plangebied, met net ten zuiden van deze *Arendsbeek* een hoeve met verschillende gebouwtjes, aangeduid als “*Ferme Callewaert*”. Deze is in het huidige landschap nog aanwezig en vastgesteld als bouwkundig erfgoed – relict. (Bouwkundig relict ID 205036).

Verder ten zuidoosten van het plangebied is een vierkantshoeve te zien, omringd door een brede gracht, aangeduid met “*Ferme Verbrugge*” (CAI 74593), die ook op de Ferrariskaart afgebeeld is. Ten oosten hiervan is nog een hoeve afgebeeld, met een omringende gracht, aangeduid als “*Ferme Vandebunderie*” (CAI 74591). Verder is ook ten noorden van het plangebied nog een hoeve te zien, bestaande uit verschillende gebouwtjes en omringd door een brede gracht. Deze is aangeduid als “*Ferme Wittebolle*” (CAI 74588).

De straten ten noorden (*Noordstraat*) en ten zuiden (*Zuidstraat*) van de spoorweg Kortrijk-Gent (1839) worden pas voor het eerst aangegeven op kaarten uit begin 20^e eeuw, maar hun ligging kan vermoed worden aan de hand van hun ligging ten opzichte van (de aanduiding van) de spoorweg “*Chemin de Fer*”. De huidige *Gaversstraat* wordt aangeduid als “*Chemin n°9*” en de huidige *Arendsstraat* als “*Chemin n°10*”.

⁸⁴ GEOPUNT 2023a

Popp (1842-1879)

De Poppkaarten zijn het levenswerk van Philippe-Christian Popp (1805-1879). Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 werkte hij aan zijn atlas. Ongeveer alle gemeenten van de toenmalige provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Oost- en West-Vlaanderen had hij getekend en gedrukt.⁸⁵

De situatie op de Poppkaart (Plan 13) is vergelijkbaar met voorgaande historische kaarten, voornamelijk met de Atlas der Buurtwegen. De bewoningskern van *Harlebeke* ligt aan de oevers van de Leie en het plangebied ligt daar buiten. Het stratenpatroon is vergelijkbaar met de huidige situatie, met een duidelijk herkenbare *Gaversstraat* en *Arendsstraat*. Ook op deze kaart is er binnen de contouren van het plangebied geen bewoning afgebeeld, enkel akkers en weilanden. De *Arensbeek* is afgebeeld, net ten zuiden van het plangebied, met net ten zuiden van deze Arensbeek een hoeve met verschillende gebouwtjes, maar de samenstelling van de gebouwtjes is veranderd en de naamgeving "*Ferme Callewaert*" is verdwenen. Deze hoeve is in het huidige landschap nog aanwezig en vastgesteld als bouwkundig erfgoed - relict. (Bouwkundig relict ID 205036).

Verder ten zuidoosten van het plangebied is een vierkantshoeve te zien, omringd door een brede gracht, aangeduid met "*Ferme Verbrugge*" (CAI 74593). Ten oosten hiervan is nog een hoeve afgebeeld, met een omringende gracht, aangeduid als "*Ferme Vandebunderie*" (CAI 74591). Verder is ook ten noorden van het plangebied nog een hoeve te zien, bestaande uit verschillende gebouwtjes en omringd door een brede gracht. Deze is aangeduid als "*Ferme Wittebolle*" (CAI 74588).

De straten ten noorden (*Noordstraat*) en ten zuiden (*Zuidstraat*) van de spoorweg Kortrijk-Gent (1839) worden pas voor het eerst aangegeven op kaarten uit begin 20^e eeuw, maar hun ligging kan vermoed worden aan de hand van hun ligging ten opzichte van (de aanduiding van) de *Spoorweg*.

Topografische kaarten


Op de 19^{de} en 20^{ste}-eeuwse topografische kaarten van België (schaal 1:20.000) van het Nationaal Geografisch Instituut is de evolutie van Harelbeke te zien naar een meer verstedelijk gebied. Binnen en rond het plangebied aan de Zuidstraat verandert het landschap ingrijpend.

De topografische kaarten van 1862 (Figuur 10), van 1883 (Figuur 11) en van 1910 (Figuur 12) geven een vergelijkbaar beeld. De *Chemin de Fer* (Spoorweg Kortrijk-Gent, 1839) is weergegeven net zuidoosten van de bewoningskern van *Harelbeke*. De ligging van de Zuidstraat (en naar analogie de Noordstraat) kan vermoed worden nabij het toponiem *Station*. De Gaversstraat (ten zuidwesten van het plangebied) en de Arendstraat (ten noordoosten van het plangebied) zijn duidelijk herkenbaar aan hun noordwest-zuidoost georiënteerde ligging, vertrekkende van de bewoningskern van Harelbeke. Aan de zuidelijke grens van het afgebakende plangebied is de loop van de *Arendsbeek* weergegeven. Verder is ook ten noorden van het plangebied nog een hoeve te zien, bestaande uit verschillende gebouwtjes en omringd door een brede gracht, gekend als "*Ferme Wittebolle*" (CAI 74588).


⁸⁵ KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2022

Op de topografische kaart van 1960-1964 (Figuur 13) is de Zuidstraat ingekleurd als een van de hoofdwegen binnen Harelbeke, ten zuiden van de spoorweg, naar analogie met de Noordstraat ten noorden hiervan en ter hoogte van het toponiem St^{on} (Station). Ten noordoosten van het plangebied, net buiten de afbakening, zijn verschillende gebouwen te zien. De Arendsbeek staat weergegeven ten zuiden van het plangebied, terwijl deze beek, in functie van de afvoer van afvalwater, in 1950 werd overwelfd.


De topografische kaart van 1974 (Figuur 14) verschilt van de bovenstaande kaarten. Het plangebied bevindt zich aan de Zuidstraat ter hoogte van het toponiem St^{on} (Station) en in de noordoostelijke hoek zijn gebouwen afgebeeld. De loop van de Arendsbeek is nu niet meer weergegeven, aangezien deze vanaf 1950 werd ingekokerd.




Plan 9: Plangebied op de Villaretkaat (analoog; onbekend; 14-07-2023)



Plan 10: Plangebied op de Ferrariskaart (analoog; 1:25.000; 14-07-2023)




Plan 11: Plangebied op de Vandermaelenkaart (analoog; 1:20.000; 14-07-2023)




Plan 12: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen (analoog; 1:2500; 14-07-2023)




Plan 13: Plangebied op de Poppkaart (analoog; 1:1.250-1:7.500; 14-07-2023)




Figuur 10: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1862.




Figuur 11: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1883.



Figuur 12: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1910.



Figuur 13: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1960-1964.



Figuur 14: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1974.


2.2.4 Orthofotografische bronnen⁸⁶

De luchtfoto's van 1971 tot nu geven de evolutie weer binnen het plangebied ter hoogte van de Zuidstraat.


De luchtfoto's van 1971 (Plan 14) en van 1979-1990 (Plan 15) tonen aan dat in de noordoostelijke hoek van het plangebied bedrijfsgebouwen en/of loodsen aanwezig zijn. Meer centraal staan enkele bomenpartijen en kleinere structuurtjes, een deel van het terrein is onderverdeeld in kleinere, noordwest-zuidoost georiënteerde delen en is in gebruik vermoedelijk als akkerland.

Op de luchtfoto's van 2000-2003 (Plan 16), 2005-2007 (Plan 17), 2008-2011 (Plan 18) en 2012 (Plan 19) is een geleidelijke evolutie te zien van het plangebied, waarbij de gebouwen in de noordoostelijke hoek van het plangebied afgebroken zijn, vermoedelijk tussen 2005 en 2012, en waarbij het gebied geleidelijk veranderd is in grasland met her en der enkele bomenpartijen. De impact van dergelijke verstoringen op het eventueel aanwezige erfgoed kan onvoldoende ingeschat worden aangezien hierover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Het is wel duidelijk dat de bouw en de afbraak van deze gebouwen wel degelijk de ondergrond zullen verstoord hebben.

⁸⁶ DE CLEER 2017b




Plan 14: Plangebied op de orthofoto van 1971 (digitaal; 1:1; 17-07-2023)



Plan 15: Plangebied op de orthofoto van 1979-1990 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).



Plan 16: Plangebied op de orthofoto van 2000-2003 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).



Plan 17: Plangebied op de orthofoto van 2005-2007 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).



Plan 18: Plangebied op de orthofoto van 2008-2011 (digitaal; 1:1, 17-07-2023).



Plan 19: Plangebied op de orthofoto van 2012 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).

2.2.5 Archeologisch kader

Centrale Archeologische Inventaris

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt een inschatting maken over het archeologisch potentieel van het plangebied. Voor het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden gekend (Plan 20).⁸⁷ Rondom het projectgebied zijn de volgende meldingen gekend (Tabel 1).

Uit onderstaande tabel blijkt dat in de omgeving van het plangebied met name archeologische waarden uit de *metaaltijden*, *Romeinse tijd* en *middeleeuwen* gekend zijn.⁸⁸

Ten noorden van het plangebied is een locatie gekend met waarden uit de *metaaltijden*, met name de losse vondst van een bronzen hielbijl uit de midden-bronstijd.⁸⁹

Te noordwesten en ten zuidoosten van het plangebied werden waarden uit de *Romeinse tijd* gekarteerd, waaronder het gebruik van Romeinse dakpannen en tegels in de middeleeuwse Sint-Salvatorkerk en twee Romeinse muntschatten (75802, 157256, 157257). Verder is een locatie waar verschillende Romeinse waterputten werden aangetroffen. Deze waren opgebouwd uit een vierkante eikenhouten bekisting, gesteund op halve ton zonder bodem.⁹⁰

Zowel ten noordwesten als ten zuidoosten van het plangebied zijn verschillende locaties gekend met waarden uit de *middeleeuwen*. De Sint-Salvatorkerk werd verscheidene keren beschadigd en terug heropgebouwd, waarbij sporen teruggaan tot 11^{de} – 12^{de} eeuw. Daarnaast werden een 3-tal vlakgraven aangetroffen (75802). Hiernaast zijn de restanten van het klooster aanwezig en kwam ook een deel van het kapittelgebouw aan het licht, naast enkele afval-/beerputten en een ronde loden bullezegel van Paus Celestinus (1191-1198) (76510). Verder zijn ter hoogte van de Markt puin-, brand- en afvallagen en een grote afvalkuil met aardewerk aangetroffen, aanwijzingen voor een nederzetting georiënteerd volgens een bestaande weg, vermoedelijk middeleeuws paalwerk en het dal van de Arendsbeek (156380, 157255). Nabij de Leie kwamen verscheidene grondsporen aan het licht, waaronder lijnelementen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd, waarin aardewerk werd aangetroffen (159929). Ten slotte zijn in de omgeving nog laatmiddeleeuwse alleenstaande sites met walgracht gekend (74591, 74593, 74588), waaronder de historische hoeve genaamd “Kloostergoed”, verwijzend naar de voormalige eigenaar, het klooster van Harelbeke.⁹¹

⁸⁷ CAI 2023

⁸⁸ CAI 2023

⁸⁹ CAI 2023

⁹⁰ CAI 2023

⁹¹ CAI 2023

Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.⁹²

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
70282	De Goede Hoop	Kortrijkstraat (Menen)	Monumentaal Relict	historische studie	molens		18 ^{de} eeuw
70336	t' Izegemse	Aardemolenstraat (Oostrozebeke)	Archeologische Objecten	archeologische veldkartering	archeologische objecten, losse vondsten	lithisch materiaal	steentijd
71143	Legeweg I	Legeweg (Oostkamp)	Archeologische Objecten,	toevalsvondsten	archeologische objecten, losse vondsten	aardewerk, glas, metaal	Midden-Romeinse tijd, premerovingische periode
74588	Kloostergoed	Gentsesteenweg 162, Harelbeke	Antropogeen reliëfverschil	Erfgoedonderzoek	Sites met walgracht		Late middeleeuwen
74591	Herpelsstraat I	Herpelsstraat, Harelbeke	Onbepaald	Erfgoedonderzoek	Sites met walgracht		Late middeleeuwen

⁹² CAI 2023

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
74593	Wijdegracht I	Wijdegracht, Harelbeke	Onbepaald	Erfgoedonderzoek	Sites met walgracht		Late middeleeuwen
74771	Withof	Lenteakkerstraat 8 (Ingelmunster)	Antropogeen Reliëfverschil	erfgoedonderzoek	sites met walgracht		late middeleeuwen
74776	Lenteakkerstraat 56	Lenteakkerstraat 56 (Ingelmunster)	Onbepaald	erfgoedonderzoek	sites met walgracht		late middeleeuwen
74779	Kasteel van Ingelmunster	Stationsstraat 1-3 (Ingelmunster)	Onbepaald	erfgoedonderzoek, historische studie	burchten, landhuizen, kloosters		volle middeleeuwen, 18 ^{de} eeuw, Merovingische periode, 17 ^{de} eeuw
74781	Stijn Streuvelsstraat I (Anzegem)	Stijn Streuvelsstraat (Anzegem)	Onbepaald	archeologische veldkartering, erfgoedonderzoek	sites met walgracht, archeologische objecten, losse vondsten,	aardewerk, metaal	late middeleeuwen, 20 ^{ste} eeuw

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
75802	Sint-Salvatorkerk	Gentsestraat, Harelbeke	Archeologische objecten	Toevalsvondsten, erfgoedonderzoek, archeologische opgraving	Bouwmaterialen, vondstenconcentraties, kerk, vlakgraven	Metselwerk, muurresten, aardewerk, graven	Romeinse tijd, volle middeleeuwen,
75289	Kruisstraat 22 (Esen 175)	Kruisstraat 22 (Diksmuide)	Onbepaald, Archeologische Objecten	archeologische veldkartering, erfgoedonderzoek	hoeven, archeologische objecten, losse vondsten	aardewerk	18 ^{de} eeuw, nieuwe tijd
75310	Nieuwstraat (Oedelem 7)	Nieuwstraat (Beernem)	Archeologische Objecten	archeologische veldkartering	bouwmaterialen, losse vondsten, archeologische objecten	lithisch materiaal, aardewerk	late middeleeuwen, steentijd
75958	Stavelestraat / Lostraat (Le. 91)	Lostraat, Stavelestraat (Alveringem)	Antropogeen Reliëfverschil	luchtfotografie	sites met walgracht		late middeleeuwen
76510	Kapittel	Paretteplein 17-19, Harelbeke	Archeologische objecten, grondsporen,	Archeologische opgraving	Archeologische objecten, losse vondsten, kloosters, afvalkuilen, beerputten	Metaal, muurresten, aardewerk, bouwmateriaal, biologisch materiaal	Volle middeleeuwen, 14 ^{de} en 15 ^{de} eeuw, late middeleeuwen, nieuwe tijd

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
76877	Kasteelhoeve	Beerstblotestraat 22 (Diksmuide)	Onbepaald	erfgoedonderzoek, luchtfotografie	sites met walgracht		late middeleeuwen
100186	Het Gels Moer 10 (ZORU 35)	Baarle-Hertog (Baarle-Hertog)	Archeologische Objecten,	archeologische veldkartering, erfgoedonderzoek	archeologische objecten, losse vondsten	lithisch materiaal	steentijd, neolithicum
151737	Deerlijksesteenweg	Deerlijksesteenweg, Ringlaan (Harelbeke)	Greppels, Bomkraters (WOI)	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem	greppels, afwateringsgreppels, verdedigingswerken, bomkraters		nieuwste tijd
156380	Markstraat - Marktplaats	Markstraat, Marktplaats (Harelbeke)	Sint-Salvatorskerk (1190-1210), Nederzetting (14 ^{de} - 20 ^{ste} E), Opvulling Harelbeek (14 ^{de} - 20 ^{ste} E), Vuurstenen voorwerpen, Romeins puin, Aardewerk (1190-1210), Aardewerk, steengoed (14 ^{de} E)	archeologische veldkartering, erfgoedonderzoek	kerken, nederzettingen, archeologische objecten, losse vondsten, indicaties voor vuursteenbewerking, werktuigen,	aardewerk, lithisch materiaal, vuursteen, steengoed	volle middeleeuwen, 12 ^{de} eeuw, 13 ^{de} eeuw, late middeleeuwen, 14 ^{de} eeuw, 15 ^{de} eeuw, nieuwe tijd, 19 ^{de} eeuw, 20 ^{ste} eeuw, steentijd, Romeinse tijd

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
157255	Marktplaats	Harelbeke (Harelbeke)	Paalwerk (ME)	erfgoedonderzoek			middeleeuwen
157256	Marktstraat	Marktstraat (Harelbeke)	Muntschat (Romeins)	erfgoedonderzoek	munten, losse vondsten, muntschatten		Laat-Romeinse Tijd
157257	Schipstraat	Schipstraat (Harelbeke)	Muntschat (3 ^{de} E)	erfgoedonderzoek	munten, vondstenconcentraties		Midden-Romeinse tijd
159929	Twee Bruggenstraat I	Twee-Bruggenstraat (Harelbeke)	Grachtfragmenten (ME), Gracht (N.T.), Kuil (14 ^{de} -15 ^{de} E), Gracht (13 ^{de} -14 ^{de} E), Gracht (brons-tijd-ijzertijd)	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem	grachten (infrastructuur), kuilen, grachten (infrastructuur)	aardewerk	middeleeuwen, nieuwe tijd, late middeleeuwen, metaaltijden
224174	Nieuwstraat	Nieuwstraat (Harelbeke)	Kuil, Afslag, Aardewerk (late ME), Kuilen (N.T.), Keldermuren	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem	kuilen, archeologische objecten, losse vondsten, indicaties voor vuursteenbewerking, kelders	aardewerk, lithisch materiaal	metaaltijden, steentijd, late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
224362	Marktstraat	Marktstraat (Harelbeke)	Kelders, funderingen (20 ^{ste} E), Kuilen (late ME)	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem	kelders, kuilen		20 ^{ste} eeuw, late middeleeuwen
225291	Markstraat 91	Markstraat (Harelbeke)	Nieuwe tijd kuilen, Laatmiddeleeuwse vloer en greppels, Middeleeuws kuiltje	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem	kuilen, vloeren, greppels, kuilen	aardewerk	nieuwe tijd, late middeleeuwen, volle middeleeuwen
226921	militair kampement 1744	Kortrijk (Kortrijk)	Militair kamp (1744)	kaartstudie	kampplaatsen, haardplaatsen, afvalkuilen, beerputten, kuilen, silo's, paalsporen	metaal	18 ^{de} eeuw, tweede kwart 18 ^{de} eeuw
227019	Tientjesstraat	Tientjesstraat (Harelbeke)	Verstoringsen	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem			20 ^{ste} eeuw

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
980133	Marktpluin	Marktpluin (Harelbeke)	Bewoning volle middeleeuwen, Sporen late middeleeuwen, Postmiddeleeuwse bewoning	archeologische opgravingen, controle van werken, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering	waterputten, vaatwerk, infrastructuur voor waterbevoorrading en -afvoer, afvallagen, ontwateringsgrachten, vaatwerk, mestvaalten, muurresten, kelders, vaatwerk	aardewerk, hout, natuursteen	volle middeleeuwen, late middeleeuwen, eerste kwart 16 ^{de} eeuw, nieuwe tijd, nieuwste tijd
980205	Gaversstraat Bleekput	Gaversstraat (Harelbeke)	Romeinse Tijd, Metaaltijden	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, archeologische opgravingen	brandrestengraven, vierpostenspijkers, paalkuilen, greppels, vaatwerk	menselijk bot, houtskool, aardewerk	Midden-Romeinse tijd, metaaltijden
980522	Harelbeke Hoorstraat	Hoorstraat (Harelbeke)	Recente sporen en structuren	archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek	beerputten, muurresten, paalkuilen, kuilen, paalsporen, paalkuilen, muurresten, beerputten		nieuwste tijd

CAI-ID	Naam	Locatie	Structuren	Gebeurtenistypes	Typologie	Materiaal	Datering
983780	Gentsestraat Boterpotstraat	Gentsestraat 64-68 (Harelbeke)	Greppel	proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites	greppels	aardewerk	Romeinse tijd, ijzertijd
983784	Steenovenstraat II	Stedestraat (Harelbeke), Steenovenstraat (Kuurne)	3. Vroege ijzertijd, 6. (Post)middeleeuwen, 7. Wereldoorlogen, 1. Prehistorie, 2. Bronstijd, 4. Late ijzertijd, 5. Romeinse tijd	anthracologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, conservatie, fysisch- antropologisch onderzoek, houtonderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, radiokoolstofdatering	cultuurlagen, kuilen, waterkuilen, gebouwplattegronden, erven, bijgebouwen, paalkuilen, veldovens, perceelsgreppels, bomkraters, wapens en munitie, archeologische objecten, afvalkuilen, crematiegraven, kringgreppels, silo's, greppels, extractiekuilen, poelen, wegen	hout, biologisch materiaal, houtskool, aardewerk, metaal, lithisch materiaal, vuursteen, dierlijk bot, natuursteen, glas	vroege ijzertijd, nieuwe tijd, 20 ^{ste} eeuw, mesolithicum, neolithicum, middenbronstijd, late ijzertijd (westen), Romeinse tijd



Plan 20: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart⁹³ (digitaal; 1:1; 17-07-2023)

⁹³ CAI 2023

Ander archeologisch onderzoek in de regio⁹⁴

Tabel 2: (Archeologie)nota's en/of eindverslagen in de regio⁹⁵

Type	ID	Locatie	Geen maatregelen	Uitgesteld vooronderzoek	Opgraving
AN	833	Harelbeke 16-HAR/LAN-2016I151	X		
AN	1539	Harelbeke markt, Gentsestraat			X
AN	2953	Harelbeke Gaversstraat Bleekput		X	
AN	3696	Harelbeke Stationsstraat	X		
AN	3844	Harelbeke Zuidstraat		X	
AN	5725	Harelbeke Marktstraat		X	
AN	7468	Harelbeke, Ballingenweg	X		
N	8954	Harelbeke Marktstraat	X		
AN	9147	Harelbeke Gentsestraat		X	
AN	9346	Harelbeke Eilandstraat 6	X		
N	15277	Harelbeke Gaversstraat Bleekput			X
N	15893	Harelbeke Gentsestraat	X		
AN	16107	Harelbeke Gentsestraat 32		X	
N	17669	Harelbeke Gentsestraat 32	X		
AN	19520	Harelbeke Gentsestraat Boterpotstraat		X	
AN	20208	Harelbeke Burgemeester Brabantstraat 66-76	X		
AN	20780	Harelbeke Stationsstraat Harelbeke	X		
N	23001	Harelbeke Gentsestraat Boterpotstraat	X		
AN	23629	Harelbeke Ballingenweg 34 - Markstraat 73		X	
AN	24048	Harelbeke Toekomststraat 29	X		
EV	289	Opgraving Harelbeke, Marktplein			
EV	2226	Opgraving Harelbeke, Gaversstraat			

⁹⁴ DE CLEER 2017b

⁹⁵ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2023c

Gate Archaeology heeft tussen oktober 2010 en september 2011 een opgraving uitgevoerd ter hoogte van de Dennenlaan en de Kollegelaan te Harelbeke, dit naar aanleiding van de uitbreiding van het OCMW-rusthuis 'Ceder aan de Gavers'. Op basis van een vooronderzoek uit 2010 bleek dat het projectgebied zich in de kern van de Romeinse *vicus* van Harelbeke bevond, op ca. 2 km ten zuiden van het plangebied aan de Zuidstraat. Tijdens de opgraving kwam een grote densiteit aan sporen en een opmerkelijk grote hoeveelheid aan vondsten aan het licht. Naast de vele Romeinse sporen werden ook enkele laat-/postmiddeleeuwse grachten, kuilen en enkele waterputten aangetroffen, op 4 archeologische vlakken. Via de vondsten en ook de organische vulling van de verschillende waterputten kon, via pollenonderzoek en macrorestenonderzoek, nog extra informatie verkregen worden omtrent de economie en de evolutie van het landschap op en rond de *vicus*.⁹⁶

In november 2011 voerde *BAAC Vlaanderen* een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit op het terrein ter hoogte van de Tweebruggenstraat, Kortrijksestraat en Adbijstraat te Harelbeke. Het braakliggende terrein bevond zich op de valleirand van de Leie, een ideale bewoningslocatie en behoorde in de late middeleeuwen tot het stadsareaal van Harelbeke. Slechts in een aantal proefsleuven werden enkele archeologische sporen aangetroffen, laatmiddeleeuws, verspreid, ondiep bewaard en vaak verstoord. Een groot deel van het onderzoeksterrein was danig verstoord (soms tot meer dan 3 m onder het maaiveld). Op basis van de uit het onderzoek voortkomende resultaten werd geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.⁹⁷

Naar aanleiding van de heraanleg van de Markt te Harelbeke heeft *BAAC Vlaanderen* in 2014 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Het doel van dit onderzoek was een gedetailleerd inzicht te krijgen op de historische evolutie van het plangebied en op het archeologisch potentieel. Bij de geplande heraanleg van de Markt zullen graafwerken het bodemarchief en eventueel aanwezige archeologische waarden grondig verstoord worden. Op basis van de resultaten konden sporen van menselijke activiteit uit de Romeinse periode en (post)middeleeuwen verwacht worden. Er werd het advies gegeven voor verder onderzoek in de vorm van proefsleuven/-putten, voor de herinrichting van de Markt.⁹⁸

In 2016 werd door *BAAC Vlaanderen* een archeologienota opgesteld naar aanleiding van de afbraak van de bestaande bebouwing en de bouw van twee appartementsgebouwen met ondergrondse parkeergarage ter hoogte van de Tweebruggenstraat 17. Het plangebied bevond zich binnen de historische stadskern van Harelbeke, een complexe archeologische zone met eeuwenlange intense bewoning binnen de omwalling van de stad. De stadssplattegrond kent verschillende fasen, waarbij een oude nederzettingkern aanwezig is die teruggaat tot de vroege of pre-middeleeuwse periode. Het bureauonderzoek toonde aan dat het plangebied waardevolle archeologische resten zou kunnen bevatten vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd, waarbij het vermoedelijk vooral zou gaan om artefactvondsten uit de steentijden en/of grondsporen en artefacten, gelinkt aan agrarische bewoning of activiteit uit de metaaltijden, Romeinse periode en (post-)middeleeuwen. Vanwege het feit dat het terrein nog niet in eigendom van de opdrachtgever was en omwille van de aanwezigheid van een loods / biljartzaal, ging het hier een archeologienota met uitgesteld vooronderzoek.⁹⁹ Die betekent dat veldwaarnemingen van het geadviseerde proefsleuvenonderzoek voor deze locatie op het moment van dit schrijven nog niet beschikbaar waren.

⁹⁶ ARCHEOLOGIE n.d.

⁹⁷ COX 2012

⁹⁸ DEVROE, A.; GIERST 2014

⁹⁹ CORNELIS 2016

In de periode tussen 21 en 30 september 2016 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door *BAAC Vlaanderen* ter hoogte van de Eerste Aardstraat te Bavikhove, aan de overzijde van de Leie, op ca. 5 km van het plangebied. Tijdens dit onderzoek werden verschillende waardevolle archeologische sporen aangetroffen, die op basis van het vondstmateriaal in twee fasen werden onderverdeeld, namelijk een metaaltijdenfase en een Romeinse fase. Tot de metaaltijdenfase behoort de depositie van een bronzen zwaard, een voor Vlaanderen unieke vondstcontext. Het zwaard is rechtop in de grond gestoken of begraven en dateert vermoedelijk in de midden-bronstijd. Daarnaast werden er paalkuilen, een waterput/kuil en mogelijke erfgreppels aangetroffen, die deel uitmaakten van een erf, vermoedelijk uit de late bronstijd/midden-ijzertijd. Daarnaast werden verschillende sporen aangetroffen die gerelateerd zijn aan een door een greppel afgebakend erf uit de Romeinse periode (*enclosure*), die uitkomt in een poel. Daarbuiten werden een viertal brandrestengraven aangetroffen en de restanten van een gebouw.

In 2016 werd in het kader van de opmaak van een Archeologienota voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het plangebied aan de Sint-Pietersstraat te Kuurne, aan de overzijde van de Leie, op ca. 4 km van het plangebied. In de zuidwestelijke hoek van het terrein werden sporen aangetroffen, die in de 11^{de} – 12^{de} eeuw konden gesitueerd worden. Ondanks het beperkte oppervlak waar deze sporen aanwezig zijn, is een opgraving geadviseerd.

Naar aanleiding van een woonverkaveling aan de Steenhovestraat in Kuurne, Harelbeke, aan de overzijde van de Leie, op ca. 2,5 km van het plangebied, heeft *BAAC Vlaanderen* van 27 februari tot 6 maart 2017 een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Er werden verschillende greppelsystemen onderscheiden die in de late ijzertijd – vroeg-romeinse periode kunnen gesitueerd worden. Binnen een mogelijk erfsysteem werden enkele structuren aangetroffen, naast drie mogelijke brandrestengraven en enkele kuilen. Verder werden nog enkele mogelijke erfgreppels aangetroffen, die vermoedelijk deel uitmaken van een volgend greppelsysteem. De kans bestaat dat de verschillende greppelsystemen deel uitmaken van eenzelfde groot erf waarbij verschillende percelen voor verschillende gebruiken (akker, weiland, opslag, woongedeelte), waren afgebakend. Verder zijn er drie greppels die doorheen het volledige onderzoeksgebied lopen en vermoedelijk deel uitmaakten van de 14^{de} – 15^{de}-eeuwse perceelsindeling.



Plan 21: Plangebied en omgeving op de kaart met in akte genomen (archeologie)nota's en eindverslagen¹⁰⁰ (digitaal; 1:1; 17-07-2023)

¹⁰⁰ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2023c

2.3 Synthese onderzoeksresultaten

2.3.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein¹⁰¹

Op basis van bovenstaande informatie kan men concluderen dat het plangebied mogelijk een interessante locatie is voor het aantreffen van sporen uit de metaaltijden, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. In de omgeving van het plangebied zijn verschillende vondstlocaties gekend. Ten noorden van het plangebied werd een bronzen hielbijl uit de midden-bronstijd aangetroffen (zie 2.2.5 *Archeologisch kader*).

Er zijn ook aanwijzingen dat de kans bestaat dat er binnen het plangebied sporen en/of structuren uit de Romeinse tijd kunnen aangetroffen worden. In de middeleeuwse Sint-Salvatorkerk werden Romeinse dakpannen hergebruikt en verder is er de vondst van enkele houten waterputten met vondstmateriaal dat in de Romeinse tijd kon geplaatst worden (zie 2.2.5 *Archeologisch kader*). Aan de hand van recent onderzoek werd aangetoond dat in Harelbeke en de (ruime) omgeving een groot aantal sporen en structuren werden aangetroffen die in verband kunnen gebracht worden met Romeinse bewoning. Bij een opgraving, ten zuiden van het plangebied, kwam een grote densiteit aan sporen en een opmerkelijk grote hoeveelheid aan vondsten aan het licht. Aan de hand van deze vondst kon men achterhalen waar de kern van de Romeinse *vicus* van Harelbeke zich bevond (ter hoogte van de 'Collegewijk', ca. 6 ha. groot), naast de aanwezigheid van andere bewonings- en begravingsactiviteiten. Dit is op ca. 2 km van ten zuiden van het plangebied aan de Zuidstraat (zie 2.2.5 *Archeologisch kader*).

De oudste vermelding van Harelbeke komt voor in 629, "*Harlebecca*" (691). De *Zuidstraat* is een straat in het centrum van Harelbeke, ten oosten van en evenwijdig met de spoorlijn Kortrijk-Gent. De straat loopt van de Deerlijksesteenweg naar de Gaversstraat. Volgens De Flou komt de vermelding van de straat voor het eerst voor in 1912 en dankt het de benaming aan de ligging ten zuiden van de spoorweg, naar analogie met de Noordstraat. Vermoedelijk is het tracé ontstaan bij de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Gent in 1839, maar als straat vermoedelijk pas aangelegd en ontwikkeld vanaf derde kwart van 19^{de} eeuw (cf. eerste weergave op kaart van het Militair Cartografisch Instituut, ca. 1880). Tijdens het Interbellum werd de straat de vestiging van enkele beginnende industrieën, zoals ijzer- en kopergieterij Schotte en fluweelweverij Lanneau. De Zuidstraat is een rechte, geasfalteerde straat met halverwege een geknikt verloop en enkel bebouwing aan de zuidzijde, met woningen daterend van het einde van de 19^{de} eeuw tot de jaren 1930.

De vermelding van de Zuidstraat in historische bronnen en op historische kaarten vanaf de 19^{de}-20^{ste} eeuw benadrukken het belang van deze straat, ook al staat er geen bewoning of enige structuren afgebeeld binnen het plangebied.

¹⁰¹ DE CLEER 2017b

2.3.2 Archeologische verwachting¹⁰²

Volgende gegevens zijn van belang voor de verwachting binnen het plangebied. Deze werden afgeleid uit de bodemkundige, historische, cartografische en archeologische analyse.

- Interessante landschappelijk ligging op de overgang tussen een alluviale laagvlakte in het Schelde-Leie interfluvium (ten noorden van het onderzoeksterrein) en een heuvelachtig gebied (ten zuiden van het onderzoeksterrein).
- Interessante landschappelijke ligging nabij de (nu ingekokerde) Arendsbeek
- Nabijheid van vondsten uit de metaaltijden, o.a. vondst van bronzen hielbijl uit midden-bronstijd.
- Nabijheid van vondsten uit de Romeinse tijd en de site van de Romeinse *vicus* van Harelbeke. In de middeleeuwse Sint-Salvatorkerk werden Romeinse dakpannen hergebruikt en daarnaast de vondst van enkele houten waterputten met vondstmateriaal dat in de Romeinse tijd kon geplaatst worden. Via recent archeologisch onderzoek kon aangetoond worden waar de kern van de Romeinse *vicus* zich bevond, op ca. 2 km ten zuiden van het plangebied.
- De oudste vermelding van Harelbeke komt voor in 629, "*Harlebecca*"(691).
- Nabijheid van vondsten uit de middeleeuwen, de oprichting van de middeleeuwse Sint-Salvatorkerk en de verdere ontwikkeling van Harelbeke.
- Nabijheid van vermoedelijk in oorsprong 18^e en 19^e-eeuwse hoeves (oudste weergave op kaart van 1737) ten zuiden van het plangebied.
- De *Zuidstraat* is een straat in het centrum van Harelbeke, ten oosten van en evenwijdig met de spoorlijn Kortrijk-Gent (1839), waarvan de eerste vermelding uit de 20^e eeuw dateert (1912). Op de historische kaarten is het onderzoeksgebied altijd weergegeven als akker / weiland.

Op basis van deze analyse zijn de te verwachten onroerende structuren en roerende elementen voor het projectgebied aan de Zuidstraat de volgende:

- Sporen en/of structuren die in de metaaltijden te situeren zijn
- Sporen en/of structuren die in de Romeinse tijd te situeren zijn en die mogelijk te relateren zijn aan de Romeinse *vicus*.
- Sporen en/of structuren die in de middeleeuwen te situeren zijn en die mogelijk te relateren zijn met de ontwikkeling van Harelbeke.
- Sporen en/of structuren die in de late middeleeuwen te situeren zijn en die mogelijk te relateren zijn aan de hoeves in de buurt van het plangebied.


¹⁰² DE CLEER 2017b

2.3.3 Syntheseplan

Op het syntheseplan, weergegeven op Plan 22, wordt het plangebied afgebeeld op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen met weergave van de CAI-waarden, alsook de locaties waarvoor reeds een in akte genomen archeologienota of nota werd opgemaakt.

Op basis van dit plan kan opgemerkt worden dat het plangebied op een plateau in de Leievallei gelegen is ten oosten van de Leie. Deze landschappelijke ligging is een geschikte locatie voor bewoning in het verleden, niet alleen in de steentijden, maar ook in de perioden erna vanaf de metaaltijden.

In de nabije omgeving van het plangebied komen talrijke locaties voor waar archeologische waarden werden aangetroffen met een gelijkaardige landschappelijke ligging. Dit toont aan dat de locatie erg gunstig was voor bewoning in het verleden en dat de omgeving een lange geschiedenis van menselijke aanwezigheid kent.



Plan 22: Synthesepan: plangebied op het DHM met weergave van de gekende CAI-meldingen en de in akte genomen archeologienota's en nota's (digitaal; 1:250; 17-07-2023).

2.4 Besluit

2.4.1 Potentieel op kennisvermeerdering¹⁰³

Aan de hand van de historische en archeologische bronnen kan er niet met zekerheid gezegd worden of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. De onderzoekslocatie wordt niet specifiek bij naam vermeld in historische bronnen (eerste vermelding van de Zuidstraat in 1912), en op basis van de bodemkundige, de archeologische en de cartografische gegevens lijkt het gebied enig archeologisch potentieel te hebben. Door de landschappelijke positie, de ligging nabij de bewoningskern van Harelbeke, de aanwezigheid van bewoning in de omgeving van het plangebied (zie historisch kaartmateriaal) en de melding van verschillende vondstlocaties uit de metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen, kan het gebied interessant zijn voor verder archeologisch onderzoek.

Het plangebied heeft een interessante landschappelijke ligging op de overgang tussen een alluviale laagvlakte in het Schelde-Leie interfluvium (ten noorden van het onderzoeksterrein) en een heuvelachtig gebied (ten zuiden van het plangebied). Het is gelegen op de flank naar een hoger gelegen deel in het landschap, aan een oude beekloop (de nu ingekokerde Arendsbeek), een ideale positie in het landschap voor bewoning en akkerland. Deze locatie is ook ideaal voor het aantreffen van vondsten die in de steentijd kunnen gesitueerd worden. Het *in situ* aantreffen van dergelijke vondsten kan als uitzonderlijk en zeldzaam beschouwd worden, waardoor het potentieel op kennisvermeerdering groot is. Deze verwachting moet echter aangepast worden op basis van een aantal bepalende factoren. De bodemtypes in de buurt van het plangebied wijzen voornamelijk op zandleembodems zonder profiel en op zandleembodems met sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B-horizont. Dit wijst op een zekere verstoring van de bodemopbouw. Het doet vermoeden dat oppervlakkige sporen en vondsten (zoals steentijdvondsten), indien ze in het plangebied aanwezig waren, zijn verdwenen of uit context zijn gebracht. Dit kan door antropogene activiteiten, namelijk het ploegen van akkerland. Maar kan ook veroorzaakt zijn door natuurlijke processen zoals bioturbatie. Dit werd tijdens recent landschappelijk bodemonderzoek op het plangebied ter hoogte van de Gaversstraat aangetoond.¹⁰⁴ Aangezien dit plangebied een overeenkomstig bodemprofiel heeft met de plangebied aan de Zuidstraat en slechts op enkele 100 meter van elkaar gelegen is, kan dit als argument gehanteerd worden bij het inschatten van het potentieel op steentijd. Daarnaast ontbreekt het aan meldingen van vondsten gerelateerd aan steentijd in de omgeving. Dit betekent echter niet dat het niet aanwezig is, maar eerder dat de kans op het aantreffen van dergelijke vondsten vrij klein is. Op basis van de gegevens van de luchtfoto's, waarop te zien is dat in de (noord)oostelijke hoek van het plangebied gebouwen recent zijn afgebroken, kan vermoed worden dat de ondergrond op dat deel van het terrein mogelijk verstoord is. Uitgaande van bovenstaande gegevens, is de verwachting voor het aantreffen van intacte vuursteenconcentraties voor dit gebied laag.

¹⁰³ DE CLEER 2017b

¹⁰⁴ DE CLEER 2017a

Het plangebied lag in een landschap dat in cultuur was gebracht en bestond uit akkers en weilanden. Dergelijke antropogene activiteiten, zoals het ploegen van akkerland, beperken zich doorgaans tot ca. 40cm-50 cm onder het maaiveld.¹⁰⁵ Aangezien het plangebied aan de Gaversstraat en het plangebied ter hoogte van de Zuidstraat eenzelfde bodemkartering hebben op basis van de bodemkaart, zijn deze gegevens ook bruikbaar voor dit onderzoeksterrein aan de Zuidstraat. Steunend op deze gegevens is het bodembestand relatief weinig aangetast. Enkel in het (noord)oostelijk deel van het plangebied is het bodemprofiel vermoedelijk minder intact aangezien hier recent enkele gebouwen werden afgebroken.

Op basis van de bodemkundige gegevens is de kans op archeologische restanten uit de *metaaltijden, Romeinse tijd en vroege - tot late middeleeuwen* groot. Bovendien is het onderzoeksterrein gelegen op een hogere en drogere plaats in het landschap, nabij een waterloop, dat in het verleden een sterke aantrekkingskracht had voor bewoning en akkerbouw. In de ruimere omgeving zijn ook archeologische sites gekend uit de *metaaltijden, Romeinse tijd en vroege - tot late middeleeuwen*.

Er zijn aanwijzingen dat de kans bestaat dat binnen het plangebied sporen en/of structuren uit de metaaltijden kunnen aangetroffen worden. In de omgeving werd o.a. een bronzen hielbijl uit de midden-bronstijd gevonden.

Op basis van Romeinse vondsten in de omgeving van het plangebied (o.a. het hergebruik van Romeinse dakpannen in de middeleeuwse Sint-Salvatorkerk en de vondst van enkele houten waterputten) en de nabijheid van de Romeinse vicus, is de verwachting vrij groot voor het aantreffen van Romeinse (nederzettingen)sporen en/of structuren. Deze zijn meestal gelokaliseerd op hoger gelegen delen in het landschap, waarbij men de omgeving ingrijpend gaat inrichten met erfgreppels. Hoofd- en bijgebouwen, geïsoleerde graven en contexten die water nodig hebben (nabijheid Arendsbeek), kunnen verwacht worden in het plangebied, gezien ook hier in de ruime regio met zekerheid Romeinse occupatie is vastgesteld (o.a. de locatie van de Romeinse *vicus* op ca. 1,5 km van het plangebied) en er dus sprake is van een Romeins (woon)landschap.

Het aantreffen van sporen en /of structuren uit deze oudere periodes (metaaltijden, Romeinse tijd) zou de kennis bijstellen over bewoning en landgebruik uit deze periodes in de ruime regio.

In het plangebied kunnen, aan de hand van de eerste vermelding van Harelbeke in 629, de historische kaarten en op basis van het aantreffen van sporen uit deze periode in de omgeving, nederzettingssporen uit de vroege en volle middeleeuwen verwacht worden. Het plangebied lag in een landschap dat was in cultuur gebracht en bestond uit akkers en weilanden. Binnen de afbakening van het plangebied is op de historische kaarten geen bebouwing afgebeeld. Dergelijke mogelijk aanwezige nederzettingenstructuren omvatten zowel het woonerf en bijhorende structuren als *off site* fenomenen. Dergelijke nieuwe gehuchten exploiteerden hun omgeving veelal in de vorm van geïsoleerde hoeves die de omliggende landen ontwikkelden. Sporen van dergelijke activiteiten kunnen verwacht worden in het plangebied.

De eerste vermelding van de Zuidstraat dateert uit begin 20^e eeuw en de ligging van de straat is op het historisch kaartmateriaal enkel af te leiden van de positie van de spoorweg (Kortrijk-Gent, 1839). Het ontbreken van de straat op de historische kaarten en de pas late vermelding van de straat betekent dat het gebied toen niet behoorde tot de toenmalige stadskern van Harelbeke, maar deel uitmaakte van het akkerland aan de rand van de bewoningskern. Binnen het plangebied bestaat de kans dat er sporen en/of structuren kunnen aangetroffen worden die te relateren zijn aan (laat)middeleeuwse bewoning- en landbouwactiviteiten.

¹⁰⁵ DE CLEER 2017a

Daarnaast doet de aanwezigheid van de hoeve met losse bestanddelen in de buurt van het plangebied, waarvan de oudste weergave dateert uit 18^{de} eeuw (kaart van 1737¹⁰⁶) vermoeden dat sporen uit deze late middeleeuwen gerelateerd aan deze hoeve (o.a. mestkuilen, hooioppers, bijgebouwen, veekrallen, poelen en waterputten) kunnen aangetroffen worden.

Het aantreffen van bewoningssporen uit de middeleeuwen zou meer informatie leveren over het ontstaan en de groei van Harelbeke, vooral indien deze sporen tot in de vroege middeleeuwen terug lopen.

Voor de oudere perioden (steentijden-metaaltijden-Romeinse periode) is er niets voorhanden wat betreft historische bronnen die relevant zijn voor het plangebied. De enige manier om hierover informatie in te winnen is dan ook veldonderzoek met ingreep in de bodem. Maar dit enkel op voorwaarde dat de ondergrond niet te sterk verstoord is.

Concluderend kan gesteld worden dat de kans op het aantreffen van archeologische sporen binnen het plangebied vrij groot is. Het bodembestand lijkt weinig aangetast te zijn gedurende de laatste eeuwen, behalve de recent afgebroken bebouwing in het (noord)oostelijk deel van het plangebied. Op de historische kaarten is te zien dat het een lange tijd in gebruik bleef als akkers en weilanden. Hierdoor lijkt de kans op het treffen van archeologische sporen relatief hoog. De ligging op de flank naar een hoge en droge plaats in het landschap had een sterke aantrekkingskracht voor bewoning en akkerbouw in het verleden. Op basis van vergelijkbare onderzoeken in de ruime omgeving is het niet ondenkbaar dat in het projectgebied archeologische waarden uit de metaaltijden, Romeinse tijd en uit de vroege- tot late middeleeuwen aanwezig zijn.

De archeologische verwachting moet echter enigszins aangepast worden op basis van de gegevens van de oude luchtfoto's (zie 2.2.4 *landschappelijk kader*). Op deze luchtfoto's is te zien dat er in de periode tussen de jaren 1970 en ca. 2012 in het (noord)oostelijke deel van het terrein loodsen en/of bijgebouwen aanwezig waren. Deze zijn op de meest recente luchtfoto niet meer te zien, en zijn dus recent afgebroken. De impact van dergelijke verstoringen op het eventueel aanwezige erfgoed kan onvoldoende ingeschat worden aangezien hierover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Het is wel duidelijk dat de bouw en de afbraak van deze gebouwen wel degelijk de ondergrond zullen verstoord hebben.

Op het terrein zal door de initiatiefnemer een verkaveling BVBA Hexia gerealiseerd worden, uitgaand op de Zuidstraat en de Merelstraat. De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen (waaronder de aanleg van wegenis, riolering en een groenzone, en in een latere fase de bouw van wooneenheden), die qua omvang een directe bedreiging betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed.

Aangezien de kans op het aantreffen van archeologische sporen vrij groot is, gaan deze geplande werkzaamheden het mogelijk aanwezig archeologisch bodemarchief vernielen, en betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies. Tijdens het uitgevoerde bureauonderzoek kon de aan-/afwezigheid van mogelijk archeologisch erfgoed niet vastgesteld worden waardoor een vervolgonderzoek zich opdringt. Er wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren in een uitgesteld traject nadat de omgevingsvergunning is verkregen.

¹⁰⁶ Bewaard in het Rijksarchief van Kortrijk, niet ter beschikking, auteursrechterlijk beschermd.

2.4.2 Afweging noodzaak verder vooronderzoek¹⁰⁷

Het plangebied ter hoogte van de Zuidstraat te Harelbeke zal verkaveld worden, de opdrachtgever plant er een nieuwe verkaveling, uitgevend op de Zuidstraat en de Merelstraat. De geplande werkzaamheden impliceren aanzienlijke bodemingrepen. Hierbij worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden onherroepelijk vernietigd.

De vermelding van de Zuidstraat in historische bronnen en op historische kaarten uit de 19^{de}-20^{ste} eeuw benadrukken het belang van deze straat, ook al staat er geen bewoning of enige structuren afgebeeld binnen het plangebied. Op deze historische kaarten is het onderzoeksgebied altijd weergegeven als akker / weiland, maar de ligging nabij het centrum van Harelbeke is interessant te noemen. In de ruimere omgeving zijn waarden gekend, zowel uit de metaaltijden, de Romeinse tijd als de (late) middeleeuwen.

Het bodembestand lijkt weinig aangetast te zijn gedurende de laatste eeuwen, behalve de recent afgebroken gebouwen in de (noord)oostelijke hoek van het terrein. Het bleef lange tijd in gebruik als akkers en weilanden. Hierdoor lijkt de kans op het treffen van archeologische sporen relatief hoog. De ligging op een hoge en droge plaats in het landschap had een sterke aantrekkingskracht voor bewoning en akkerbouw in het verleden. Op basis van vergelijkbare onderzoeken in de ruime omgeving is het niet ondenkbaar dat in het projectgebied archeologische waarden uit de metaaltijden, Romeinse tijd en uit de vroege- tot late middeleeuwen aanwezig zijn.

Aan de hand van de historische en archeologische bronnen kan niet met zekerheid gezegd worden of archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. De onderzoekslocatie wordt specifiek bij naam vermeld in historische bronnen uit 19^{de}-20^{ste} eeuw en op basis van de bodemkundige, de archeologische en de cartografische gegevens lijkt het gebied enig archeologisch potentieel te hebben. Door de landschappelijke positie, de ligging nabij de bewoningskern van Harelbeke en de aanwezigheid van bewoning (zie historisch kaartmateriaal), kan het gebied interessant zijn voor verder archeologisch onderzoek.

Gezien de resultaten van het bureauonderzoek is het onmogelijk in dit stadium van het onderzoek uit te sluiten dat archeologisch erfgoed aanwezig is in het plangebied.

Deze ontbrekende data kan verkregen worden aan de hand van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van een proefsleuvenonderzoek. Dit zal uitgevoerd worden in een uitgesteld traject, aangezien het economisch niet wenselijk is om vervolgonderzoek reeds uit te voeren voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Met andere woorden, het proefsleuvenonderzoek zal uitgevoerd worden na het verkrijgen van de vergunningsaanvraag.

¹⁰⁷ DE CLEER 2017b

2.4.3 Keuze onderzoeksmethode

Tabel 3: Overzicht van de keuze onderzoeksmethode


METHODE	MOGELIJK	NUTTIG	SCHADELIJK	NOODZAKELIJK	MOTIVATIE
GEOFYSISCH ONDERZOEK	JA	NEE	NEE	NEE	GEZIEN HET FEIT DAT ER EEN GROTE KANS IS DAT EVENTUELE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN UIT GRONDSPOREN EN/OF VONDSTEN ZULLEN BESTAAN, ZULLEN DE RESULTATEN VAN EEN GEOFYSISCH ONDERZOEK - INDIEN ZE AL IETS OPLEVEREN - LASTIG TE INTERPRETEREN ZIJN EN ZAL EEN DEFINITIEVE INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS DIE DOOR EEN DERGELIJK ONDERZOEK KUNNEN WORDEN GEGENEREERD AFHANKELIJK ZIJN VAN EEN ONDERSTEUNENDE INGREEP IN DE BODEM.
VELDKARTERING	NEE	NEE	NEE	NEE	HET TERREIN IS MOMENTEEL VOLLEDIG BEGROEID MET GRAS, STRUIKGEWAS EN BOMEN. EEN VELDKARTERING IN EEN DERGELIJKE SITUATIE LEVERT GEEN RELEVANTE RESULTATEN OP.
LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK	JA	NEE	NEE	NEE	ER IS GEEN VERWACHTING VOOR HET AANTREFFEN VAN STEENTIJD ARTEFACTENSITES.
VERKENNEND/ WAARDEREND BOORONDERZOEK	JA	NEE	NEE	NEE	ER IS GEEN VERWACHTING VOOR HET AANTREFFEN VAN STEENTIJD ARTEFACTENSITES.
PROEFPUTTEN- ONDERZOEK STEENTIJD	JA	NEE	NEE	NEE	ER IS GEEN VERWACHTING VOOR HET AANTREFFEN VAN STEENTIJD ARTEFACTENSITES.
PROEFSLEUVEN/ PROEFPUTTEN ONDERZOEK	JA	JA	NEE	JA	INDIEN ER NOG EEN ARCHEOLOGISCH RELEVANT NIVEAU AANWEZIG BLIJKT TE ZIEN, IS EEN PROEFSLEUVENONDERZOEK

DE MEEST GESCHIKTE METHODE OM DE OPENSTAANDE VRAGEN MET BETREKKING TOT SPORENSITES TE BEANTWOORDEN.

In eerste instantie is een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. De geplande ingrepen zullen de eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied verstoren. Bij een proefsleuvenonderzoek wordt onderzocht of er al dan niet een archeologische site aanwezig is binnen het plangebied, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand is van deze site en wat de relatie is met het landschap. Dit is essentieel om na te gaan of de geplande werken een bedreiging vormen voor potentieel aanwezige archeologische vondsten, sporen en structuren. Op basis van dit onderzoek zullen verdere onderzoeksmethoden bepaald worden.

2.4.4 Afbakening onderzoeksterrein

De afbakening van het onderzoeksterrein voor het vervolgonderzoek, met name het proefsleuvenonderzoek, werd bepaald aan de hand van de geplande werken. Aangezien het volledige terrein verkaveld zal worden, wordt het volledige plangebied afgebakend voor vervolgonderzoek.



Plan 23: Plangebied met afbakening van de zone voor proefsleuvenonderzoek (digitaal; 1:1; 14-7-2023)

3 Samenvatting¹⁰⁸

In het plangebied aan de Zuidstraat te Harelbeke wordt een verkavelingsproject gepland. Hierbij zal eventueel aanwezig archeologisch erfgoed vernietigd worden. Het doel van de archeologienota was het inschatten van het archeologisch potentieel van het plangebied en het opstellen van een programma van maatregelen voor een (eventueel) vervolgonderzoek. Gebaseerd op de resultaten van het uitgevoerde bureauonderzoek is de noodzaak voor verder archeologisch onderzoek op het terrein aangewezen.

Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van zo veel mogelijk beschikbare bodemkaarten, geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. Bovendien werden de verkavelingsplannen van de opdrachtgever geplot op de bestaande situatie. Op deze manier kon een inschatting worden gemaakt van het onderzoekspotentieel van het plangebied aan de hand van bodem- en aardkundige gegevens en kon een specifieke verwachting ten aangaan van de archeologische waarden op het terrein worden vastgesteld.

Het bureauonderzoek toonde aan dat het plangebied vermoedelijk een middelhoge archeologische waarde heeft. Gezien de landschappelijke en geomorfologische situatie, de archeologische context en de historische data kunnen sporen verwacht worden uit de metaaltijden, de Romeinse periode en de (late) middeleeuwen.

De verwachting op een grote densiteit aan archeologische sporen uit metaaltijden, Romeinse tijd en (late) middeleeuwen, is bijgevolg groot. Op de historische kaarten is het plangebied weergegeven als akker- en weilanden. De kans op het aantreffen van bewoning is groot aangezien het terrein gesitueerd is op de flank naar een hogere en drogere plaats in het landschap, deze had in het verleden een sterke aantrekkingskracht voor akkerbouw en bewoning. Dit in combinatie met de locatie van het plangebied nabij de bewoningskern van Harelbeke, kan de aanwezigheid van archeologische sporen niet uitgesloten worden. Deze mogelijke aanwezige sporen worden bedreigd door de geplande bodemingrepen bij de toekomstige werken.

Het aantreffen van sporen uit oudere periodes (metaaltijden, Romeinse tijd) zou de kennis bijstellen over bewoning en landgebruik uit deze periodes in de ruime regio. Het aantreffen van bewoningssporen uit de middeleeuwen zou meer informatie leveren over het ontstaan en groei van Harelbeke, vooral indien deze sporen tot in de vroege middeleeuwen terug lopen.

De aan-/afwezigheid van mogelijk archeologisch erfgoed kon door het uitgevoerde bureauonderzoek niet vastgesteld worden waardoor een vervolgonderzoek zich opdringt. Er wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren in een uitgesteld traject aangezien het economisch niet wenselijk is om het vervolgonderzoek uit te voeren voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Dit onderzoek wordt uitvoerig uitgeschreven in het *Programma van Maatregelen*.

¹⁰⁸ DE CLEER 2017b

4 Lijsten

4.1 Figurenlijst

Figuur 1: Grondplan geplande verkaveling.....	7
Figuur 2: Grondplan bestaande toestand met overzicht van de gerooide en te behouden bomen.....	8
Figuur 3: Hoogteverloop terrein.	16
Figuur 4: De vorming van de Vlaamse Vallei in de loop van het Pleistoceen	18
Figuur 5: Schematische voorstelling van een vlechtend geulenpatroon, zoals dit in de Vlaamse Vallei actief was in het Weichseliaan	19
Figuur 6: Schematische voorstelling van een meanderend rivierenpatroon, zoals dit in de vallei van de Leie actief is vanaf het Laatglaciaal . 1: Kronkelwaarden (binnenkant van de rivierbocht), 2: Oeverwal (buitenkant van de rivierbocht), 3: Komgronden, 4: Oude, verlande riviermeander.	20
Figuur 7: Kenmerken van de quartairgeologische kaart betreffende het plangebied.....	25
Figuur 8: Zicht op "Harlebeecke" ("Atlas des villes des Pays-Bas" van Jacob Van Deventer) met een indicatie van het onderzoeksterrein.	33
Figuur 9: Zicht op "Harlebeka" ("Flandria Illustrata" van A. Sanderus) met een indicatie van het onderzoeksterrein.....	34
Figuur 10: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1862.....	42
Figuur 11: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1883.....	42
Figuur 12: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1910.....	43
Figuur 13: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1960-1964.....	43
Figuur 14: Situering van het plangebied op de topografische kaart van 1974.....	44

4.2 Plannenlijst

Plan 1: Plangebied op topografische kaart (digitaal; 1:10.000; 14-07-2023).....	2
Plan 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB) (digitaal; 1:250; 14-07-2023).....	3
Plan 3: Plangebied met weergave van te verkavelen terrein op orthofoto (digitaal; 1:1; 14-07-2023).....	6
Plan 4: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) met waterwegen (digitaal; 1:1; 14-07-2023)	14
Plan 5: Plangebied en hoogteverloop op het DHM (digitaal; 1:1; 14-07-2023).....	15
Plan 6: Plangebied op de tertiairgeologische kaart (digitaal; 1:50.000; 14-07-2023).....	23
Plan 7: Plangebied op de quartairgeologische kaart 1:50.000 (digitaal; 1:50.000; 14-07-2023)	24
Plan 8: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen (digitaal; 1:20.000; 14-07-2023)	27
Plan 9: Plangebied op de Villaretkaart (analoog; onbekend; 14-07-2023).....	39
Plan 10: Plangebied op de Ferrariskaart (analoog; 1:25.000; 14-07-2023)	40
Plan 11: Plangebied op de Vandermaelenkaart (analoog; 1:20.000; 14-07-2023).....	40
Plan 12: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen (analoog; 1:2500; 14-07-2023)	41
Plan 13: Plangebied op de Poppkaart (analoog; 1:1.250-1:7.500; 14-07-2023).....	41
Plan 14: Plangebied op de orthofoto van 1971 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	45
Plan 15: Plangebied op de orthofoto van 1979-1990 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	45
Plan 16: Plangebied op de orthofoto van 2000-2003 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	46
Plan 17: Plangebied op de orthofoto van 2005-2007 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	46
Plan 18: Plangebied op de orthofoto van 2008-2011 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	47
Plan 19: Plangebied op de orthofoto van 2012 (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	47
Plan 20: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	57

Plan 21: Plangebied en omgeving op de kaart met in akte genomen (archeologie)nota's en eindverslagen (digitaal; 1:1; 17-07-2023).....	61
Plan 22: Synthesepan: plangebied op het DHM met weergave van de gekende CAI-meldingen en de in akte genomen archeologienota's en nota's (digitaal; 1:250; 17-07-2023). 65	
Plan 23: Plangebied met afbakening van de zone voor proefsleuvenonderzoek (digitaal; 1:1; 14-7-2023)	71

4.3 Tabellenlijst

Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.	49
Tabel 2: (Archeologie)nota's en/of eindverslagen in de regio.....	58
Tabel 3: Overzicht van de keuze onderzoeksmethode.....	70

5 Bibliografie

- AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, 2023a. Geoportaal. Available at: <https://geo.onroenderfgoed.be>.
- AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, 2023b. Inventaris Onroerend Erfgoed. Gebieden Geen Archeologie. *Inventaris Onroerend Erfgoed*. Available at: <https://inventaris.onroenderfgoed.be/aanduidingsobjecten?categorie=GGA>.
- AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, 2023c. Loket onroerend erfgoed: archeologienota's, nota's en eindverslagen. Available at: <https://loket.onroenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/goedgekeurd>.
- ARCHEOLOGIE, G., Gate Archeologie. Available at: <https://gatearchaeology.be/>.
- BORREMANS, M., 2015. *Geologie van Vlaanderen*, Gent: Academia Press.
- CAI, 2023. Centraal Archeologisch Inventaris. Available at: <http://cai.onroenderfgoed.be/>.
- CARTESIUS, 2023. Cartesius. Available at: www.cartesius.be.
- CARTOGIS, 2022. GeoloGIS, een geologische ontdekkingstocht doorheen België. Available at: <http://cartogis.ugent.be/geologis/geologis> [Accessed January 1, 2016].
- DE CLEER, S., 2017a. *Archeologienota Harelbeke, Gaversstraat-Bleekput. Verslag van Resultaten.*, Gent (B).
- DE CLEER, S., 2017b. *Archeologienota Harelbeke, Zuidstraat. Verslag van Resultaten. BAAC Vlaanderen rapport nr. 509.*, Gent (B).
- CORNELIS, L., 2016. *Archeologienota met uitgesteld vooronderzoek, Harelbeke-Tweebruggenstraat 17. BAAC Vlaanderen, rapport 229*, Gent (B).
- COX, L., 2012. *Archeologische prospectie met ingreep in de bodem Harelbeke - tweebruggenstraat (westwijk). BAAC Vlaanderen rapport 16*, Gent.
- DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN, 2023. Portaal. Available at: <https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/>.
- DENIS, J., 1992. *Geografie van België*, Brussel: Gemeentekrediet.
- DEVROE, A.; GIERST, I., 2014. *Archeologisch bureauonderzoek, Harelbeke-Markt, BAAC Vlaanderen, rapport 103*, Gent (B).
- DOV VLAANDEREN, 2022a. Databank Ondergrond Vlaanderen, Bodemkaart. Available at: <https://www.dov.vlaanderen.be>.
- DOV VLAANDEREN, 2022b. Databank Ondergrond Vlaanderen, neogeen/paleogeen (tertiair). Available at: <https://www.dov.vlaanderen.be>.
- DOV VLAANDEREN, 2022c. Databank Ondergrond Vlaanderen, Quartair. Available at: <https://www.dov.vlaanderen.be>.
- GEOPUNT, 2023a. Toelichting: Atlas Der Buurtwegen (1843-1845). Available at: <https://www.geopunt.be/>.
- GEOPUNT, 2023b. Toelichting: Vandermaelen (1846-1854). Available at: <https://www.geopunt.be/>.
- GEOPUNT VLAANDEREN, 2023. Catalogus. Available at: <https://www.geopunt.be/catalogus>.
- DE GEYTER, G., 1999. *Toelichting bij de Geologische kaart van België (Vlaams Gewest). Kaartblad 29: Kortrijk*, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie.

- KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË, 2023. Koninklijke Bibliotheek van België: algemene catalogus. Available at: <http://uurl.kbr.be/>.
- KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË, 2022. Toelichting: Ferraris (kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden). Available at: http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerraris_nl.html.
- DE MOOR, G., 1997. *Toelichting bij de quartairgeologische kaart van België, Vlaams Gewest: Kaartblad 21 Tielt*, Gent.
- DE MOOR, G. & MOSTAERT, F., 1993. *Geomorfologische kaart van België 1:50000. Kaartblad Oostende*, Leuven.
- DE MOOR, G., VERMEIRE, S. & ADAMS, R., 1999. *Geologie van het quartair, kaartblad 22 Gent*, Gent.
- SANDERUS, A., 1641. *Flandria illustrata, sive Descriptio comitatus istius per totum terrarum orbem celeberrimi, III tomis absoluta*. Available at: <http://www.flandrica.be> [Accessed January 1, 2016].
- VAN STRYDONCK, M., DE MULDER, G. & ALDERWEIRELDT, M., 2000. *De Schelde: verhaal van een rivier*, Leuven: Davidsfonds Uitgeverij nv.
- VERBRUGGEN, C., DENYS, L. & KIDEN, P., 1991. Paleo-ecologische en geomorfologische evolutie van Laag- en Midden-België tijdens het Laat-Kwartair. *De Aardrijkskunde*, 1991/3, pp.357–376.