R0900 Agrarische gebieden

Overzicht Deelplans

0 10m 20m 30m 40m 50m

Schaal: 1/200



Aspunt	X-coordinaat	Y-coordinaat	Aspunt	X-coordinaat	Y-coordinaat
Beukendreef			O	111361.106	197015.844
B3	111370.052	197016.310	P	111361.991	196999.857
B4	111373.452	197017.048	R	111368.720	196938.412
B5	111380.270	197019.737	S	111390.043	196808.631
			T	111416.024	196632.499
			U	111419.916	196614.149
			V	111424.390	196598.082
			W	111424.965	196595.867

terreinprofiel TP1: volgens as van de Lichtelarestraat

Boog S-T
H= 7.9664g
S= 150.00 m
R= 9.40 m
B= 18.77 m
K= 18.76 m
P= 0.29 m

Lochristi - 1° Afd. Sectie C

Destelbergen - 2° Afd. Sectie E

R1-R2:	AQ RB	10,72 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R2-R3:	AQ RB	56,04 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R3-R4:	AQ RB	99,91 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R4-R5:	AQ RB	100,0 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R5-R6:	AQ RB	35,09 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R6-R7:	AQ RB	13,42 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R8-R9:	AQ RB	16,34 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R9-R10:	AQ RB	51,58 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB
R10-R11:	AQ RB	58,53 m\K1,5x0,6\	0,5‰	GB

D24-D25:	AQ RB	87,00 m\Ø250\	3‰	G
D25-D26:	AQ LP3	50,98 m\Ø250\	3‰	G
D26-G1:	Lochristi	66,42 m\Ø250\	3‰	G
G1-G2:	Lochristi	74,99 m\Ø250\	3‰	G
G2-G3:	Lochristi	60,79 m\Ø250\	3‰	G

Bestaande langsgrachten behouden, ruimen en omvormen tot infiltratiegracht / wadi met overloop vlgs typedetail

Huisaansluiitngen RWA en straatkolken waar mogelijk aansluiten op te behouden infiltratiegrachten

tlv Regulier Budget
omzichtig werken om rolpoort te vrijwaren

bestaande IP behouden
inkomende Ø500 afdichten

kolken te plaatsen op laagste punt - te bepalen door de aannemer

VMM-project herprofilering Lede

Lede w.l. nr.O1045 - 1°cat.

R1 BiB MV: 6.85 A: 5.036 X: 5.036 zie detail

R2 BiB MV: 6.75 A: 5.041 X: 5.041 zie detail

R3 BiB MV: 6.83 A: 5.069 X: 5.069

R4 BiB MV: 6.73 A: 5.119 X: 5.119

R5 BiB MV: 6.64 A: 5.169 X: 5.169

G2 Loch MV: 6.65 A: 5.435 X: 5.435 DN800

G3 Loch MV: 6.71 A: 5.62 X: 5.62 DN800

Veldekensstraat buurtweg nr.4

Lichtelarestraat buurtweg nr.2

TP1

22m ruimen

92m ruimen

54m ruimen

28m ruimen

48m ruimen

36m ruimen

R-S:178.04m

T-U:16.68m

Tijdelijke werkzone voor grondverbetering op innemingen 2 & 3; opp=2855m² met afgraving en nadien afdekking van 30cm teelaarde

58 m

Polder Moervaart en Zuidlede

huisaansluiting Ø200PP doorheen opening van bestaande kopmuur aansluiten op RWA-koker

Boog U-V
H= 2.2421g
S= 65.00 m
R= 1.14 m
B= 2.29 m
K= 2.29 m
P= 0.01 m

Kleine Lede w.l. nr.O1055 - 2°cat.

Lochristi - 1° Afd. Sectie C

kolken te plaatsen op laagste punt - te bepalen door de aannemer

tlv Regulier Budget
alle woningen: RWA aansluiten dmv huisaansluitputjes

tlv Lochristi
woningen 100-102-104-106: DWA aansluiten dmv huisaansluitputjes

tijdelijke terreinaanlegwerken vergunningsplichtig - TERREIN1-23096

BA_230096_T_1