iJK PUNT LANDMETERS
TER WAARDE 50
8900 IEPER
www.ijkpuntlandmeters.be
info@ijkpuntlandmeters.be
Tel.: +32 (0)57 35 29 40

IN SAMENWERKING MET

BIEZEWEG 15A,
9230 WETTEREN
www.dlv.be
info@dlv.be
Tel.: +32 (0)52 92 06 00

INPLANTINGSPLAN

Projectlocatie: Hollekenstraat 35, Assenede

Plan nieuwe toestand

DATUM:	28/11/2025	DOSSIER n°:	25-33296
SCHAAL:	1/100	PLAN n°:	1/1

Datum	Onderwerp
07/08/2025	Plan bestaande toestand zone lagune
28/11/2025	Plan nieuwe toestand lagune
05/12/2025	Plan nieuwe toestand

- "Opmeting bestaande toestand zonder grensbepaling, getekende grenslijn is slechts indicatief. "
- "De weergegeven grenzen zijn afkomstig van het kadaster."
- "Voor definitieve begrenzing dient verder grensonderzoek gedaan te worden."

LEGENDE

	gebouw	BP	bestaande grenspaal
	bijgebouw	NP	nieuwe grenspaal
	muur		symbool asfalt
	luifel/afdak		symbool beton
	grenslijn		symbool kassei
	kadastrale verdeling		symbool klinkers
	afsluiting draad		symbool tegels
	afsluiting platen		symbool steenslag
	afsluiting weide		symbool dolomiet
	poort		loofboom
	haag		naaldboom
	talud		struik
	talud onder	0.00	gebouw dorpelpeil
	paal algemeen	0.00	gebouw dorpelpeil garage
	paal verlichting		gebouw dorpelpeil raam
DD	straatkap divers	HP 0.00	gebouw plafondpeil
	kabine / kast algemeen	HD 0.00	gebouw bovenpeil deur
	aansluiting riolering	HR 0.00	gebouw bovenpeil raam
DWA	deksel inspectieput DWA		hoogtepeil diverse
	deksel inspectieput privaat		maaiveldpeil

GRONDVERZET

AANLEG WATERBUFFERBEKKEN	
uitgraving	11812m³
ophoging	9080m³
grondoverschot	2732m³
werkoppervlakte	15272m²
WATERBUFFERBEKKEN	
diepte	4.5m
overlooppeil	+6.57m TAW
grondpeil	+2.37m TAW
volume bassin 1	23.662.000 L
volume bassin 2	23.699.000 L
OPHOGING LANDBOUWGROND	
ophoging tot 2.80m TAW	2706m³

Opmeting in Lambert 72-coördinatenstelsel
Peilen in TAW