
Archeologienota: Heraanleg Tervurenlaan tussen Jazzfontein en R0 (gemeente Tervuren)



Nick Van Liefferinge

Kessel-Lo, 2016
Studiebureau Archeologie bvba

Archeologienota: Heraanleg Tervurenlaan tussen Jazzfontein en R0 (gemeente Tervuren)

Nick Van Liefferinge

Kessel-Lo, 2016
Studiebureau Archeologie bvba

Colofon

Archeologienota: Heraanleg Tervurenlaan tussen Jazzfontein en R0 (gemeente Tervuren)

Initiatiefnemer:	AWV Vlaams-Brabant
Erkend archeoloog:	Nick Van Liefferinge
Auteurs:	**Nick Van Liefferinge**
Foto's en tekeningen:	Studiebureau Archeologie bvba (tenzij anders vermeld)

Op alle teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studiebureau Archeologie bvba mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, hetzij door middel van webpublicatie, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook.

Studiebureau Archeologie bvba
Jozef Wautersstraat 6
3010 Kessel-Lo
www.studiebureau-archeologie.be
info@studiebureau-archeologie.be
tel: 0474/58.77.85
fax: 016/77.05.41

©2016, Studiebureau Archeologie bvba

Hoofdstuk 2 Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies

Op basis van de beschikbare informatie - verzameld tijdens het bureauonderzoek - kan worden aangetoond een verdere zoektocht naar archeologische waarden in de ondergrond (karteren) tot efficiënte noch accurate resultaten zal leiden voor dit specifiek terrein en dus onnuttig wordt geacht. Binnen de contouren van projectgebied zijn de gronden vanaf de late 19de eeuw onderhevig geweest aan infrastructuurwerkzaamheden (wegtracé met geassocieerde nutsvoorzieningen). Deze werken hebben een destructieve invloed gehad op eventueel aanwezige bodemkundige en archeologische waarden, en dit tot een diepte die varieert tussen 80 cm en 100 cm beneden het maaiveld (funderingen van de wegverhardingen en nutsleidingen).

Op basis van de ingezamelde aardkundige gegevens zou weliswaar een hoge verwachting voor steentijdsites en andere (pre)historische vindplaatsen kunnen worden vooropgesteld voor het onderzoeksgebied, maar de huidige fysieke toestand van het terrein en de aard van de geplande werken vormen doorslaggevende argumenten om geen **(paleo)landschappelijk booronderzoek** uit te voeren. De geplande werken binnen het projectgebied worden uitgevoerd ter hoogte van de verharde en door nutsleidingen verstoorde zones. Manuele boringen vanaf het maaiveld zijn onuitvoerbaar ter hoogte van de verhardingen. De wegtracés en de nutleidingen van de Tervurenlaan zullen de natuurlijke bodemopbouw in ongelijke mate en wisselende intensiteit hebben verstoord, wat de interpretatie van de profielkolommen bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Uit bovenstaande redenering volgt automatisch de uitsluiting van een **archeologisch (verkennend) booronderzoek** en een **waarderend archeologisch booronderzoek** in functie van de kartering van steentijd- of vuursteenvindplaatsen in afgebakende pedogenetische zones met een hoog archeologisch potentieel.

Eventuele archeologisch relevante fenomenen zullen bij een **geofysisch onderzoek** nauwelijks of niet te onderscheiden zijn van de vele storende anomalieën in de boven- en ondergrond (resp. verhardingen en nutsleidingen) en wordt dan ook niet nuttig geacht voor dit type projectgebied.
De geplande werken met ingreep in de bodem behelzen voornamelijk het opbreken en de heraanleg van de bestaande baanvakken van de Tervurenlaan. De historische verstoringen vanaf de late 19de eeuw verlagen de kans aanzienlijk voor het detecteren van (goed bewaarde) (pre)historische vindplaatsen of sporensites met een duidelijke ruimtelijke afbakening. Door deze beperkingen wordt een **proefputten- of proefsleuvenonderzoek** niet nuttig geacht voor wat betreft dit type van projectgebied en wijze van inrichting (heraanleg van bestaande weginfrastructuur).

2.2 Programma van maatregelen

Voor wat betreft het projectgebied zijn er duidelijke argumenten voorhanden dat de bodemopbouw ter hoogte van de geplande werken intens is verstoord door historische bodemingrepen en er dus geen relevante archeologische waarden meer worden verwacht.
Er dienen dan ook geen verdere archeologische onderzoeken (wegens onnuttig karakter) voor dit projectgebied te worden uitgevoerd. Hieruit volgt dat er geen programma van maatregelen voor een archeologische opgraving wordt opgesteld.