

RUILVERKAVELING A11

GRONDVERZET FIETSPAD LANGS WATERLOOP WH.8.7

						Grondbalans		
profiel nr	oppervlakt Uitgraving	oppervlakt Ophoging	lengte	totaal m3 Uitgraving	totaal m3 Ophoging	uit	in	totaal m3
<b>Fietspad langs verbindingsgracht tussen Zuidwatergang en Zwinnevaart - deel 1</b>								
37	1,910	0,130	61,0	192,91 m <sup>3</sup>	13,13 m <sup>3</sup>	0	179,78	179,78 m <sup>3</sup>
38	1,770	0,110	80,0	145,14 m <sup>3</sup>	9,02 m <sup>3</sup>	0	136,12	136,12 m <sup>3</sup>
39	1,990	0,050	84,0	169,15 m <sup>3</sup>	4,25 m <sup>3</sup>	0	164,90	164,90 m <sup>3</sup>
40	2,000	0,040	86,0	169,50 m <sup>3</sup>	3,39 m <sup>3</sup>	0	166,11	166,11 m <sup>3</sup>
41	1,940	0,110	83,5	207,10 m <sup>3</sup>	11,74 m <sup>3</sup>	0	195,35	195,35 m <sup>3</sup>
			65,0					
<b>Fietspad langs verbindingsgracht tussen Zuidwatergang en Zwinnevaart - deel 2</b>								
42	2,040	0,000	23,0	143,82 m <sup>3</sup>	0,00 m <sup>3</sup>	0	143,82	143,82 m <sup>3</sup>
43	1,960	0,020	95,0	109,76 m <sup>3</sup>	1,12 m <sup>3</sup>	0	108,64	108,64 m <sup>3</sup>
			8,5					

**DEEL I** Totaal 883,80 m<sup>3</sup> 41,53 m<sup>3</sup> Totaal 842,26 m<sup>3</sup>  
 min afgraving teelaarde -467,53 m<sup>3</sup> min afgraving teelaarde

**DEEL II** Totaal 253,58 m<sup>3</sup> 1,12 m<sup>3</sup> Totaal 252,46 m<sup>3</sup>  
 min afgraving teelaarde -124,29 m<sup>3</sup> min afgraving teelaarde

**Algemeen Totaal** 1 137,38 m<sup>3</sup> 42,65 m<sup>3</sup> Totaal 1 094,72 m<sup>3</sup>  
 min afgraving teelaarde -591,81 m<sup>3</sup> min afgraving teelaarde 0,00 m<sup>3</sup>

<b>Totaal</b>	<b>545,56 m<sup>3</sup></b>	<b>42,65 m<sup>3</sup></b>	<b>Totaal</b>	<b>1 094,72 m<sup>3</sup></b>
dempen sloten		0,00 m <sup>3</sup>		0,00 m <sup>3</sup>
<b>totaal</b>	<b>545,56 m<sup>3</sup></b>	<b>42,65 m<sup>3</sup></b>		<b>1 094,72 m<sup>3</sup></b>

<b>SAMENVATTING GRONDVERZET</b>						
	totaal m3 afgraving	totaal m3 afdekking	totaal m3 uitgraving	totaal m3 ophoging		totaal m3 in depot
<b>Totaal</b>	<b>591,81</b>	<b>240,21</b>			<b>Totaal afgraving</b>	<b>351,60 m<sup>3</sup></b>
		<b>Totaal</b>	<b>545,56</b>	<b>42,65</b>	<b>Totaal uitgraving</b>	<b>502,91 m<sup>3</sup></b>
					<b>Totaal in depot</b>	<b>854,51 m<sup>3</sup></b>

Breedte afgraving	Totale m <sup>2</sup> afgraving	Breedte afdekking	Totale m <sup>2</sup> afdekking
5,35	540,35	2,35	237,35
5,10	418,20	2,10	172,20
4,95	420,75	1,95	165,75
5,01	424,60	2,01	170,35
5,00	533,75	2,00	213,50
4,97	350,39	1,97	138,89
4,84	271,04	1,84	103,04

<b>DEEL I</b>	Totaal	2337,65 m <sup>2</sup>	959,15 m <sup>2</sup>	
	Dikte 20cm	467,53 m <sup>3</sup>	191,83 m <sup>3</sup>	
<b>DEEL II</b>	Totaal	621,43 m <sup>2</sup>	241,93 m <sup>2</sup>	
	Dikte 20cm	124,29 m <sup>3</sup>	48,39 m <sup>3</sup>	
	<b>Algemeen Totaal</b>	2 959,07 m <sup>2</sup>	1 201,07 m <sup>2</sup>	
	Dikte 20cm	591,81 m <sup>3</sup>	240,21 m <sup>3</sup>	Dikte 20cm
	<b>Teelarde over</b>	<b>351,60 m<sup>3</sup></b>		