

RUILVERKAVELING A11

GRONDVERZET FIETSPAD LANGS A11

THEORETHISCH - NOG GEEN DWARSPROFIELEN

						Grondbalans		
profiel nr	oppervlakte Uitgraving	oppervlakte Ophoging	lengte	totaal m3 Uitgraving	totaal m3 Ophoging	uit	in	totaal m3
Uitgraven langsgracht langs fietspad								
1	1,100	0,000	60,0	99,00 m ³	0,00 m ³	0	99,00	99,00 m ³
2	1,100	0,000	60,0	66,00 m ³	0,00 m ³	0	66,00	66,00 m ³
3	1,100	0,000	60,0	66,00 m ³	0,00 m ³	0	66,00	66,00 m ³
4	1,100	0,000	60,0	66,00 m ³	0,00 m ³	0	66,00	66,00 m ³
5	1,100	0,000	60,0	66,00 m ³	0,00 m ³	0	66,00	66,00 m ³
6	1,100	0,000	60,0	66,00 m ³	0,00 m ³	0	66,00	66,00 m ³
7	1,100	0,000	60,0	66,00 m ³	0,00 m ³	0	66,00	66,00 m ³
8	1,100	0,000	60,0	66,00 m ³	0,00 m ³	0	66,00	66,00 m ³
9	2,040	0,000	60,0	112,20 m ³	0,00 m ³	0	112,20	112,20 m ³
10	3,440	0,000	50,0	120,40 m ³	0,00 m ³	0	120,40	120,40 m ³
			10,0					
Dempen bestaande langsgracht AWV								
1	0,000	4,330	35,0	0,00 m ³	150,85 m ³	150,85	0,00	-150,85 m ³
2		4,290						

Totaal	793,60 m ³	150,85 m ³	Totaal	642,75 m ³
	-312,00 m ³		min afgraving teelaarc	-312,00 m ³
Totaal	481,60 m³	150,85 m³	Totaal	330,75 m³
dempen sloten		0,00 m ³		0,00 m ³
Afdekken te dempen sloot		62,42 m ³		-62,42 m ³
totaal	481,60 m³	213,27 m³		268,34 m³

						Grondbalans		
profiel nr	oppervlakte Uitgraving	oppervlakte Ophoging	lengte	totaal m3 Uitgraving	totaal m3 Ophoging	uit	in	totaal m3
Fietspad langs A11								
1	1,750	0,150	60,0	157,50 m ³	13,50 m ³	0	144,00	144,00 m ³
2	1,750	0,150	60,0	105,00 m ³	9,00 m ³	0	96,00	96,00 m ³
3	1,750	0,150	60,0	105,00 m ³	9,00 m ³	0	96,00	96,00 m ³
4	1,750	0,150	60,0	105,00 m ³	9,00 m ³	0	96,00	96,00 m ³
5	1,750	0,150	60,0	105,00 m ³	9,00 m ³	0	96,00	96,00 m ³
6	1,750	0,150	60,0	105,00 m ³	9,00 m ³	0	96,00	96,00 m ³
7	1,750	0,150	60,0	157,50 m ³	9,00 m ³	0	148,50	148,50 m ³
8	1,750	0,150	60,0	105,00 m ³	9,00 m ³	0	96,00	96,00 m ³
9	1,750	0,150	60,0	105,00 m ³	9,00 m ³	0	96,00	96,00 m ³
10	1,750	0,150	60,0	70,00 m ³	6,00 m ³	0	64,00	64,00 m ³
			10,0					

Totaal	1 120,00 m ³	91,50 m ³	Totaal	1 028,50 m ³
min afgraving teelaarde	-366,00 m ³		min afgraving teelaarc	-366,00 m ³
Totaal	754,00 m³	91,50 m³	Totaal	662,50 m³
Ophoging aansluiting op dienstweg AWV		100,00 m ³		-100,00 m ³
totaal	754,00 m³	191,50 m³		562,50 m³

SAMENVATTING GRONDVERZET					
	totaal m3 afgraving	totaal m3 afdekking	totaal m3 uitgraving	totaal m3 ophoging	totaal m3 in depot
Totaal	1 044,00	403,42			Totaal afgraving 640,59 m³
		Totaal 1 235,60		242,35	Totaal uitgraving 993,25 m³
					Totaal in depot 1 633,84 m³

Breedte afgraving	Totale m ² afgraving
2,60	234,00
2,60	156,00
2,60	156,00
2,60	156,00
2,60	156,00
2,60	156,00
2,60	156,00
2,60	156,00
2,60	143,00
2,60	91,00
Breedte afdekking	
5,47	187,08
5,22	

Totaal afgraving 1 560,00
 Dikte 20cm **312,00 m³**
 Totaal afdekking 187,08
 Dikte 20cm **37,42 m³**
25 m³

Afdekken opgebroken Fonteynestraat
 $120m^2 \times 0,20m = 24 m^3$

Breedte afgraving	Totale m ² afgraving	Breedte afdekking	Totale m ² afdekking
6,00	540,00	3,00	270,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	360,00	3,00	180,00
6,00	240,00	3,00	120,00

Totaal 3 660,00 m² 1 830,00 m²
 Dikte 20cm 732,00 m³ 366,00 m³ Dikte 20cm

Teelaarde over 366,00 m³