ANNIKA DEVROE

ARCHEOLOGIE • BOUWHISTORIE

ARCHEOLOGIENOTA – PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ANTWERPEN – VRIESKAAI



A. DEVROE

SEPTEMBER 2016

COLOFON

Project

Archeologienota – Antwerpen, Vrieskaai

Opdrachtgever

Architect:
Architeam bvba
Leuvensesteenweg 350
3190 Boortmeerbeek

Bouwheer:
WDP cva
Blakebergen 15
1861 Wolvertem

Opdrachtnemer

Annika Devroe
Lemmensstraat 34
2800 Mechelen
0472/59.31.41
annika.devroe@gmail.com
BE0810.453.806

© 2016 Annika Devroe

Annika Devroe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze, zonder voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever. Dit met uitzondering van de door Architeam aangeleverde plannen. Deze blijven eigendom van deze laatste.

INHOUD

Inhoud 0

1. Gemotiveerd advies 1

1.1. Archeologisch potentieel 1

1.2. Impactbepaling (zie figuur 4-5 Verslag van resultaten) 1

1.3. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek en bepaling van maatregelen 1

1. GEMOTIVEERD ADVIES

1.1. ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat een deel van de Brialmontomwalling hier aanwezig moet zijn. Het zou om een deel van de gracht en het wallichaam gaan. Er kan echter niet aangetoond worden of nog oudere archeologische sites aanwezig zijn en in hoeverre de aanleg van de vestingswerken deze eventueel verstoord hebben, zoals begraven vindplaatsen uit de steentijd.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-5 VERSLAG VAN RESULTATEN)

Op het projectgebied zijn verschillende magazijnen aanwezig. Deze zullen allen gesloopt worden. Er worden geen nieuwe gebouwen opgericht. Het terrein zal maximaal tot een diepte van 1,5 m vrijgemaakt worden. Ter hoogte van de vloerplaten zal enkel de vloerplaat en koffer verwijderd worden waardoor de werkdiepte ca. 0,8 m zal bedragen. Ter hoogte van de funderingen zal wel tot een diepte van 1,5 m gewerkt worden, met uitzondering van de palen die mogen blijven zitten. De rioleringen worden verwijderd en afgesloten aan de rand van het terrein. Alleen de rioleringen en nutsleidingen die in dienst moeten blijven omwille van de naast gelegen gebouwen die behouden blijven, dienen niet verwijderd te worden. Deze zullen wel duidelijk in kaart gebracht worden. Alle afbraakmaterialen moeten verwijderd worden van het terrein. Het terrein wordt na de afbraak aangevuld met zand tot op het oorspronkelijke niveau.

1.3. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN MAATREGELEN

Het bureauonderzoek toont aan dat het projectgebied in de 20ste eeuw haar huidig uitzicht kreeg en hierbij minstens 3 m werd opgehoogd met het materiaal uit de aangelegde dokken. Aanvankelijk lag het terrein in de polders en mogelijk ter hoogte van een site met walgracht. In 1859 werden hier vestingswerken aangelegd en omvatte het terrein een deel van de gracht en het wallichaam net ten oosten van het Noordkasteel. In hoeverre deze eventuele andere archeologische resten verstoorde is niet geweten. De toekomstige bodemingreep omvat de afbraak van de huidige gebouwen en een uitgraving van maximaal 1,5 m diep. De aanwezige archeologische resten zullen dan ook niet verstoord worden.

Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook geen programma van maatregelen opgesteld te worden.