Y 2130 GEBIEDEN VOOR AMBACHTELIJKE BEDRIJVEN EN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

LIGGINGSPLAN 1/10000

Coördinaten nieuwe wegas		
Punt	X-coordinaat	Y-coordinaat
4	150763.621	192763.973
48	127171.155	192206.208
49	127050.850	194160.172
5	126956.793	197767.108
6	126926.700	193808.120
7	126882.785	193844.705
8	126862.139	193922.238
9	127063.320	193924.529
10	127188.762	194064.847
11	127287.258	194160.007
12	127287.258	194160.007
13	127173.746	194238.300
14	127032.306	194242.521
15	127062.073	194237.648
16	127031.343	194244.005
4	127088.801	194237.037
17	127032.744	194247.005
18	126978.926	194171.218
5	126957.200	194174.904
6	126926.700	193808.270
19	126927.195	192863.773
7	126926.365	192858.072
8	126927.367	192859.027
9	126879.208	192852.615
10	126922.273	192863.341
4	127217.750	192242.847
5	127232.890	192247.727
6	127280.637	192270.575

LEGENDE

- Cementbetonverharding
- Bitumineuze verharding
- Bitumineuze verharding rode toplaag - fietspad
- Grijze betonstraatstenen 220 x 110 x 100 mm - opritten bedrijven
- Grijze betonstraatstenen 220 x 220 x 80 mm - voetpad
- Betonstraatstenen 220 x 110 x 80 mm kleur antraciet - parkeerstrook
- Groenzone
- Fietspadcoating kleur rood
- Fietspadcoating kleur oker
- Kantstrook in ter plaatse gestort beton type IIE1 Geprefabriceerde trottoirband type IA - thv inritten woningen met afschuining 10/7
- Kantstrook in ter plaatse gestort beton type IIE1 Trottoirband breedte 50cm in ter plaatse gestort beton thv inritten woningen met afschuining 10/7
- Geprefabriceerde trottoirband type ID1
- Straatkolk met aansluiting in gres of pvc
- Inrilbanden type 20x40 - 8/20x50
- Afwateringspijl hemelwater
- gracht/wadi - thv kopmuren uitwerken met rietgels
- Nieuwe boom
- Te rooien bomen of struiken
- 40m-Ø400-1%- ontworpen DWA-leiding met inspektieput
- 40m-Ø400-1%- ontworpen RWA-leiding met inspektieput
- 40m-Ø400-1%- Collector
- uit te breken bestaande riolering met inspektieput
- op te vullen bestaande riolering met opbreken deksel
- IP5 gesprefabriceerde inspektieput DWA met nummer
- R5 gesprefabriceerde inspektieput RWA met nummer
- KM5 Kopmuur

Stad Aalst

AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

OOST-VLAANDEREN
AALST

HERINRICHTING BEDRIJVENTERREIN DENDEROMGEVING NOORD
RIOLERINGSWERKEN MET AANSLUITEND WEGENWERKEN IN DE HEKKESTRAAT, ALVERENBERGBAAN EN SPUIMEERSENWEG TE HOFSTADE-AALST

ONTWORPEN TOESTAND - RIOLERING EN WEGENIS
GRONDPLAN 3
Hekkestraat huisnr. 33 tot 41

Nr.	Datum	Historiek	Gek.
4	09-11-2017	Aanbestedingsdossier	KDP
3	10-08-2017	Aanpassing riolering Hekkestraat tss Spuimeersenweg en N41	KDP
2	06-02-2017	Ontwerpfase riolering en wegenis	KDP
1	20-01-2017	Voorontwerp	KDP

projectingenieurs	Opgemaakt door het diensthoofd	Gezien en goedgekeurd door de directeur MOD
Ing. Lieve Vijverman Ing. Jan De Mette Ing. Hans Van Langenhove	Ing. Eddy Thijs	ir. Nico Rottiers

Gezien om als bijlage gevoegd te worden bij de beraadslaging van de gemeenteraad van heden Aalst, de

stadssecretaris burgemeester

Studiebureau
Stad Aalst
dienst Mobiliteit en openbare werken
Werf 9 - 9300 Aalst
Tel. 053 77 9300

GEBRUIKTE EENHEID: Meter

Nummer: 1722	Schaal: 1/200	Opp.: 0,87 m²	Plannen: 12/28

© Copyright AGIVER, PIDONGOED, AFOM, SOFIcomm Vlaamse Gewest, Kadaster, Informatie Vlaanderen, Vlaamse Overheid

GEMEENTEWEG: HEKKESTRAAT

KM11 MV:6.995 m A:5.415m
constructie KM11 voor mogelijke buffer met diameter 2x200mm en RVS hardsoldeer dempelpijp beton 4x40cm - RVS plaat +8.600m

40.00 m - Ø400 - 10.0‰ (Hoka B)

Plastiek hofstade

IP5 MV:6.805 m A:5.415m

53.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

R10 MV:6.955 m A:5.468m X:5.468m

Opritten bedrijven --> trottoirband type IA van opstand naar 0 thv fietspad

60.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

R09 MV:6.815 m A:5.458m X:5.458m

Dinamic Benelux

70.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

R08 MV:6.781 m A:5.422m X:5.422m

Gabriëls Tankstation

Te onderzoeken bij de afkoppelingsstudie of dit afvalwater of hemelwater is! Aan te sluiten op afvalwater (dmv omstorten op schacht collector) of hemelwater (op nieuwe RWA dmv inspectieput) ifv studie afkoppelingswerken

70.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

GABRIËLS TANKSTATION

R07 MV:6.771 m A:5.388m X:5.388m

Gabri Car-wa

CARWASH

R20 MV:6.636 m A:5.523m X:5.523m

WEG: AAT

Te onderzoeken bij afkoppelingsstudie of dit afvalwater of hemelwater is! Aan te sluiten op afvalwater (dmv omstorten op schacht collector) of hemelwater (op nieuwe RWA dmv inspectieput) ifv studie afkoppelingswerken

Culobel

Y 2000 INDUSTRIEGEBIED

Opritten bedrijven --> trottoirband type IA van opstand naar 0 thv fietspad

63.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

R19 MV:6.784 m A:5.485m X:5.485m

Trappen Van Hecke

60.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

R18 MV:6.752 m A:5.458m X:5.458m

Bakkerij Verleysen

62.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

Metal-Clean

Nota: "Straatkolken te plaatsen op het laagste punt. Dit punt is door de aannemer ter plaatse te bepalen."

Opritten bedrijven --> trottoirband type IA van opstand naar 0 thv fietspad

R17 MV:6.710 m A:5.434m X:5.434m

Gabriëls

WOESTE GROND DICHTE BEGROEIING

65.00 m - Ø600 - 0.5‰ (rgb: #1f3b)

GEMEENTEWEG: HEKKESTRAAT

Y 2000 INDUSTRIEGEBIED