

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
STADSBESTUUR VAN GENT
HAVENBEDRIJF

=====

BESTEK NR. 1996-13

OPENBARE AANBESTEDING

OPDRACHT : Uitvoeren van aanlegbaggerwerken ten behoeve van
het Kluizendok. - 1ste fase

ERKENNING : Categorie A
Klasse 8

UITVOERINGSTERMIJN : 650 werkdagen

TOELICHTINGSVERGADERING : op dinsdag 15 oktober 1996
om 9.30 uur ten Stadhuize
Botermarkt te Gent

OPENING DER INSCHRIJVINGEN : donderdag 31 oktober 1996
om 10 uur ten Stadhuize
Botermarkt te Gent

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD GENT
Havenbedrijf
John Kennedylaan 32

9042 GENT
Tel. : 09/251.05.50

DEEL II - TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

=====

AFLEVERING I

HOOFDSTUK I - GRONDWERKEN

De grondwerken omvatten o.m. het voorbereiden van het terrein, zowel in de baggerzone als in de zone der stortterreinen. Dit voorbereiden behelst o.m. het volledig en regelmatig opruimen van bomen, struiken, stronken, wortelgestellen, het afgraven van zoden, teelaarde en allerlei grond, alsook het verwijderen van alle constructies met fundering, stenen, straatkeien, steenslagfunderingen, betonelementen, metselwerk, riolerings-elementen, en het verwijderen van alle hierbij vrijkomende specie (behalve de teelaarde) en opbraakmaterialen tot buiten het openbaar domein (naar stortplaatsen van de aannemer), en dit ongeacht het materieel en de werkwijze welke hierbij dienen aangewend te worden en de moeilijkheden die hieruit kunnen ontstaan. De teelaarde wordt gestockeerd naar de buitenzijde van het op te hogen terrein toe, waar ze eventueel geheel of gedeeltelijk kan worden aangewend voor het bouwen van de perskades. Bij het einde van de werken van een werkstaat (deelopdracht) zal de teelaarde terug worden uitgespreid over het opgehoogde terrein, behalve op die plaatsen waar het uitvoeren van bevloeringswerken is gepland.

Voor het opbreken en verwijderen van diverse constructies zijn afzonderlijke posten in de de opmeting voorzien. (zie ook bijgevoegd artikel nr 2).

De kosten voor het opbreken en wegruimen van metselwerk, beton en steenmassieven, worden enkel vergoed indien voldaan wordt aan de beide volgende voorwaarden : het betreft telkens een aaneengesloten volume met afzonderlijke stukgrootte van 0,5 m3 en bovendien kon de aanwezigheid ervan niet worden vermoed of is niet voorzien in de diverse posten voor opbraak. Deze kosten voor opbraak en verwijderen tot buiten het openbaar domein, worden alsdan vergoed via post nr. 21. van de opmeting zonder dat de aannemer enig recht kan laten gelden voor rendementsverlies en stilstand van materieel en/of personeel.

Volgende werkzaamheden behoren niet tot de aanneming :

- de opbraak en het verwijderen van de gebouwen, konstrukties, en afvalhopen van het industrieterrein "ex-Prayon" (deze werken zullen het voorwerp uitmaken van een aparte aanneming) ;
- het saneren van voormeld terrein ;
- het opbreken van leidingen van openbaar nut.

De voorbereidende werken zijn gespreid over een aantal posten.

AANLEGBAGGERWERKEN KLUIZENDOK GENT

Postadres : Postbus 40, 9300 AALST
Tel. : 053/73 15 11
Fax : 053/78 17 60 en 77 28 55

Betreft : GENT : Aanlegbaggerwerken t.b.v. het Kluzendok - 1ste fase.
Bestek nr. 1996-13.

Bijlage : Verantwoording eenheidsprijzen.

POST	OMSCHRIJVING	EENHEDEN	HOEVEELH.	EENHEIDSPRIJZEN	SOMMEN	
30.	Afgraven van teelaarde, en vervoer ervan voor verwerking in persdijken of stockering ervan aan de westzijde van stortzone 1 (per m ² af te graven terrein)	V.H.	m2	630.000	27	17.010.000
31.	Maken en onderhouden van persdijken langsheen de op te hogen terreinen, volgens opspuitpeil aan te duiden door het Bestuur	V.H.	m3	114.200	48	5.481.600
32.	Leveringen en prestaties ten behoeve van de versnelde ontwatering en verdichting van de opgespoten specie (per m ² opgespoten terrein binnen de persdijken)	V.H.	m2	600.000	15	9.000.000
33.	Wederaanbrengen van teelaarde op de opgespoten terreinen met uitsluiting van die terreingedeelten waar bouwen/of bevoeringswerken gepland zijn op een dikte van 20 cm - (per m ² af te dekken terrein)	V.H.	m2	0	19	0
34.	Uitvoeren van plaatproeven op de opgehoogde terreinen (voorafgaand aan het eventueel afdekken met teelaarde.	V.H.	st	150	3.500	525.000

POST	OMSCHRIJVING	EENHEDEN	HOEVEELH.	EENHEIDSPRIJZEN	SOMMEN	
30.	Afgraven van teelaarde, en vervoer ervan voor verwerking in persdijken of stockering ervan aan de westzijde van stortzone 1 (per m ² af te graven terrein)	V.H.	m2	1.300.000	27	35.100.000
31.	Maken en onderhouden van persdijken langsheen de op te hogen terreinen, volgens opspuitpeil aan te duiden door het Bestuur	V.H.	m3	100.000	48	4.800.000
32.	Leveringen en prestaties ten behoeve van de versnelde ontwatering en verdichting van de opgespoten specie (per m ² opgespoten terrein binnen de persdijken)	V.H.	m2	140.000	15	2.100.000
33.	Wederaanbrengen van teelaarde op de opgespoten terreinen met uitsluiting van die terreingedeelten waar bouwen/of bevloeringswerken gepland zijn op een dikte van 20 cm - (per m ² af te dekken terrein)	V.H.	m2	0	19	0
34.	Uitvoeren van plaatproeven op de opgehoogde terreinen (voorafgaand aan het eventueel afdekken met teelaarde.	V.H.	st	0	3.500	0

POST	OMSCHRIJVING	EENHEDEN	HOEVEELH.	EENHEIDSPRIJZEN	SOMMEN	
30.	Afgraven van teelaarde, en vervoer ervan voor verwerking in persdijken of stockering ervan aan de westzijde van stortzone 1 (per m ² af te graven terrein)	V.H.	m2	220.000	27	5.940.000
31.	Maken en onderhouden van persdijken langsheen de op te hogen terreinen, volgens opschriftpeil aan te duiden door het Bestuur	V.H.	m3	300.000	48	14.400.000
32.	Leveringen en prestaties ten behoeve van de versnelde ontwatering en verdichting van de opgespoten specie (per m ² opgespoten terrein binnen de persdijken)	V.H.	m2	0	15	0
33.	Wederaanbrengen van teelaarde op de opgespoten terreinen met uitsluiting van die terreingedeelten waar bouw- en/of bevoeringswerken gepland zijn op een dikte van 20 cm - (per m ² af te dekken terrein)	V.H.	m2	0	19	0
34.	Uitvoeren van plaatproeven op de opgehoogde terreinen (voorafgaand aan het eventueel afdekken met teelaarde.	V.H.	st	0	3.500	0