Rapporten All-Archeo bvba 672

Nota
Puurs – Lichterstraat

Natasja Reyns en Jelke Van Buggenhout

Temse
2018

Colofon

Rapporten van het archeologisch onderzoeksbureau All-Archeo bvba

Erkend archeoloog: All-Archeo bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00018

Auteurs: Natasja Reyns en Jelke Van Buggenhout

Identificatie van de bekrachtigde archeologienota die het uitgestelde vooronderzoek als maatregel bevatte: 6182

All-Archeo bvba
Laagstraat 12
9140 TEMSE

Wettelijk depot nummer
D/2018/12.807/46

© All-Archeo bvba

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

All-Archeo bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
2 Verslag resultaten proefsleuvenonderzoek 5
2.1 Administratieve gegevens 5
2.2 Archeologische voorkennis 7
2.3 Onderzoeksopdracht 8
2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden 8
2.3.2 Beschrijving geplande werken 9
2.3.3 Werkwijze en strategie 14
2.4 Assessmentrapport 30
2.4.1 Methoden, technieken en criteria bij het assessment 30
2.4.2 Assessment van de vondsten 30
2.4.3 Assessment van stalen 34
2.4.4 Conservatie assessment 34
2.4.5 Assessment van de landschappelijke ligging 34
2.4.6 Assessment van sporen 44
2.4.7 Assessment van het onderzochte gebied 87
2.4.8 Interpretatie, beschrijving van de potentiële kennis, waardering en afweging noodzaak verder onderzoek 91
3 Samenvatting 94
4 Bibliografie 95
4.1 Publicaties 95
4.2 Websites 95
5 Bijlagen 96
5.1 Archeologische periodes 96
5.2 Plannenlijst 96
5.3 Fotolijst 97
5.4 Tekeningenlijst 98
5.5 Dagrapporten 99
5.6 Vondstenlijst 103
5.7 Sporenlijst 105
5.8 Stalenlijst 156

1 Inleiding

Deze nota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones liggen, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,[1] zoals bepaald in artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het onderzoeksgebied valt niet binnen een beschermde archeologische site, noch binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.[2] Het onderzoek volgt op een archeologienota waaruit de noodzaak van bijkomend archeologisch vooronderzoek bleek.[3]

Alle coördinaten die weergegeven worden, zijn uitgedrukt in Lambert 72, tenzij anders vermeld.

[1] https://geo.onroerenderfgoed.be
[2] https://geo.onroerenderfgoed.be
[3] Devroe 2018a en Devroe 2018b

2 Verslag resultaten proefsleuvenonderzoek

2.1 Administratieve gegevens

Projectcode: 2018D116

Erkend archeoloog: All-Archeo bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00018

Betrokken actoren en specialisten met vermelding van hun rol of functie: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog), Liesbeth Claessens (archeoloog), Jordi Bruggeman (archeoloog), Bénédicte Cleda (archeoloog), Rob Paulussen (aardkundige) en Peter Verstappen (materiaaldeskundige).


Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, adres, toponiem): Antwerpen, Puurs, Puurs, Lichterstraat, Letterheide/Lichterveld

Bounding box x/y Lambert 72 coördinaten:

- 145929, 194820
- 146151, 194550
- 145912, 194268
- 145467, 194543

Kadastrale percelen: Puurs, afdeling 1, Puurs, sectie C, percelen 259a/3 (partim), 259b/3 (partim), 263n, 264b, 262e, 260f, 260b, 260c, 260d, 260m, 260l, 260k, 260n, 261a, 260b/2, 260a/2, 258a, 257b, 257d, 257c, 252 (partim), 251g (partim), 251f, 250, 249a, 249b, 248a, 248b, 247, 66g, 66k, 77l, 77m, 222f/2, 222h/2, 220e, 221d, 222k/2, 222c, 222d, 233, 241b, 242a, 242b, 241a, 243a, 243b, 246a, 245a, 237, 240c, 1019g, 1019e, 1019c, 1019a

Kadastraal plan:



Figuur 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (www.geopunt.be)


Oppervlakte: ca. 173510 m²

Begin- en einddatum uitvoering onderzoek: 24/04/2018-01/06/2018

Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: metaaltijden, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd

Verstoorde zones: er zijn geen gekende verstoorde zones.

Topografische kaart:



Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be)

2.2 Archeologische voorkennis

Een bureauonderzoek (projectcode: 2017J261) werd reeds uitgevoerd en vormde de aanleiding voor het onderzoek dat in deze nota toegelicht wordt.[4] Vanaf de 18de eeuw was het terrein grotendeels in gebruik als akkerland. Aan de Haagstraat waren dan al enkele woningen aanwezig, die verdwenen doorheen de tijd. Ook resten van een waterplas zijn te verwachten op het terrein op basis van historische kaarten. Landschappelijk is het onderzoeksgebied vrij gunstig gelegen, op de overgang van lager gelegen valleigronden en hoger gelegen ruggen. De bodemkundige eigenschappen van het terrein zijn droog genoeg om sporen van bewoning te verwachten. Centraal op het terrein is een plaggenbodem te verwachten. In de nabije omgeving werden bovendien bij archeologisch onderzoek reeds sporen uit de metaaltijden tot de nieuwe tijd aangetroffen. Gezien het archeologisch potentieel en de hiermee gepaarde kenniswinst, de grootte van het projectgebied en de toekomstige verstoring was bijkomend onderzoek noodzakelijk.[5]

[4] Devroe 2018a
[5] Devroe 2018a, 26

2.3 Onderzoeksopdracht


Doel van het proefsleuvenonderzoek is nagaan of er zich archeologische resten bevinden binnen het onderzoeksgebied, om de afweging te kunnen maken wat de verstorende impact is van de geplande bodemingreep.

2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden

Onderzoeksvragen zijn de volgende:

- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem , beschrijving + duiding?
- In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
- Zijn er bodemsporen aanwezig? Zo ja, zijn deze van natuurlijke of antropogene aard?
- Wat is de bewaringstoestand van de sporen?
- Op welk(e) niveau(s) manifesteren de archeologische sporen zich?
- Is er een bodemkundige verklaring voor de (partiële) afwezigheid van archeologische sporen?
- Maken de antropogene sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Kan op basis van gerecupereerd materiaal uitspraak gedaan worden over de datering? Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak gedaan worden over de aard en omvang van de occupatie?
- Zijn er indicaties voor de inrichting van een erf/nederzetting?
- Kunnen de resultaten van het bureauonderzoek bijgesteld worden?
- Geven de resultaten aanleiding tot vervolgonderzoek? Zo ja, wat is de ruimtelijke afbakening van de zone(s) voor vervolgonderzoek?
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
- Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant?
- Is behoud in situ op basis van de resultaten van het vooronderzoek mogelijk?

Randvoorwaarden: De bomen ter hoogte van de bestaand waterplas in het noorden van het onderzoeksgebied worden zo veel mogelijk bewaard en ook in de zone ter hoogte van een kikkerpoel in het westen van het terrein blijft onaangeroerd. Ze hebben respectievelijk een oppervlakte van ca. 4020 en van ca. 2413 m².




Figuur 3: Onderzoeksgebied met aanduiding van de zones waar geen bodemingrepen zullen plaatsvinden, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)

2.3.2 Beschrijving geplande werken


Op het terrein zal een sportpark gerealiseerd worden, bestaande uit 5 voetbalvelden, een voetbalkantine, een tennishal, een fitnesshal, een ruitershal, een boszone en parking. Algemeen zal over het gehele onderzoeksgebied ca. 80 cm van de teelaarde worden afgegraven, behalve op de locaties van de verschillende hallen. Hier zal de teelaarde tot 1 m worden afgegraven. Ook door niveauverschillen in het terrein kan plaatselijk de teelaarde dieper, tot maximaal 1,50 m, afgegraven worden. Andere delen zullen na het verwijderen van de teelaarde dan weer opgehoogd worden. De bomen ter hoogte van de bestaand waterplas worden zo veel mogelijk bewaard.[6] Daarnaast zijn er indirecte factoren zoals compactie bij de werfingrepen, die een invloed op het aanwezige bodemarchief hebben.

Enkele ontwikkelingen, zoals de parking in het uiterste noordoosten van het terrein, de rijpiste in het uiterste zuidwesten en de fitnesshal in het oosten van het terrein, zijn private ontwikkelingen.


[6] Devroe 2018a, 3



Figuur 4: Ontwerpplan (Talboom Group 2017)



Figuur 5: Plannen tennishal (Bruno Callaert 2017)



TOTAAL BRUTO OPP. 00 2075m²
TOTAAL NETTO OPP. 00 1900m²

PRIMAIRE FUNCTIES


A.	Boutique - Fitness	180m²
B.	DOJO / Body&Mind	210m²
C.	Cross-Fit	200m²
D.	Fitness	350m²
E.	Mogelijkse Mezzanine	100m²

SECUNDAIRE FUNCTIES

1.	Inkom-sas	22m²
2.	Healthy Snack	45m²
3.	Onthaal / bureau Frank	30m²
4.	Circulatiegang sporters	240m²
5.	Kijkruimte DOJO	100m²
6.	Personal Training Studio	30m²
7.	overdekte buitenruimte	
8.	Patio / Terras	100m²
9.	Lockers / Bezoek Sanitair	30m²
10.	Kleedruimte Personeel	30 m²
11.	Kleedruimte Sporters 1(m+v)	45m²
12.	Sanitair Sporters 1	30m²
13.	Kleslokaal	45m²
14.	Kleedruimte sporters 2(m+v)	50m²
15.	Lockers	15m²
16.	Sanitair Sporters 2	30m²
17.	Kinesitherapie-kantoor	25m²
18.	Kinesitherapie-sportruimte	75m²
19.	Toestelleverancier kantoor	45m²
20.	Sportberging 1	10m²
21.	Sportberging 2	15m²
22.	Technische ruimte	30m²
23.	Sportberging 3	30m²
24.	Sportberging 4	30m²

architect **URA** YVES MALYSSE KIKI VERBEECK	bouwheer **Frank Janssens Go-fit BVBA** Barelstraat 111K 2880 Bornem	**NIEUWBOUW VAN EEN GEMENGD SPORT GEBOUW SPORTPARK PUURS** Lichterstraat 2870 Puurs	**OMSCHRIJVING** niveau 00 **BLADFORMAAT** A3 **SCHAAL** 1/250 **DATUM** 12/12/2017 N	**FFP** SO A B C D E

Figuur 6: Plannen fitnesshal (URA 2017)




Figuur 7: Plan paardenpistes ruitershal (Luc Willem architecten 2017)

2.3.3 Werkwijze en strategie

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een proefsleuvenonderzoek aangewezen. Het is de meest geschikte onderzoeksmethode om het nodige inzicht te bieden in de aard, de omvang, de bewaringstoestand en het potentieel van het aanwezige bodemarchief. Onderzoeken zoals landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek en proefputten in functie van steentijd restanten, zouden nuttig kunnen zijn, aangezien steentijdvondsten niet uitgesloten kunnen worden. De nabijheid van waterlopen is gunstig, maar er zijn in de omgeving meer gunstige locaties gelegen waardoor het potentieel voor steentijdvindplaatsen eerder als laag beschouwd wordt. In de omgeving werden ook nog geen steentijdvondsten aangetroffen terwijl er wel al redelijk wat onderzoek gebeurde. Gezien de kosten-batenanalyse worden deze onderzoeken dan ook niet geadviseerd.[7] Tijdens het sleuvenonderzoek werd hier wel aandacht aan besteed.


Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd door Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog), Liesbeth Claessens (archeoloog), Jordi Bruggeman (archeoloog) en Bénédicte Cleda (archeoloog). Verder werd Rob Paulussen als aardkundige geraadpleegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 m en werden machinaal aangelegd. Er werden 113 werkputten (94 proefsleuven en 19 kijkvensters) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 35 en 85 cm of 4,20 tot 5,30 m TAW onder het maaiveld. In totaal werden er 1740 sporen geregistreerd.



Figuur 8: Vooropgesteld sleuvenplan (Devroe 2018b, 5, fig. 3)

[7] Devroe 2018b, 4-5

In het vooropgestelde sleuvenplan (Figuur 8) werden alle sleuven doorlopend over het terrein aangegeven. Daarbij werd geen rekening gehouden met de aanwezige perceelsgrenzen. Omwille van praktische overwegingen en de aanwezigheid van obstakels, zoals waterlopen, afsluitingen, bomen en een elektriciteitscabine, werden de sleuven plaatselijk onderbroken. Dit levert geen probleem op naar de doelstellingen van het onderzoek toe. Het vooropgestelde percentage van het terrein dat onderzocht diende te worden, werd namelijk behaald en er werd gezorgd dat de verschillende werkputten voldoende verspreid over het terrein waren.



Figuur 9: Aanduiding van de niet onderzoekbare zones, met 1) bos en waterpartij, 2) werfzone en 3) depressie. Onderkaart GRB (www.geopunt.be)

Drie grotere zones konden niet onderzocht worden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Een eerste zone betreft die van een bebost perceel met grote waterpartij (Figuur 10-Figuur 11). Deze zone heeft een oppervlakte van ca. 10500 m². In het programma van maatregelen, volgens hetwelk het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd werd, werd reeds aangegeven dat deze zone momenteel niet onderzocht kan worden aan de hand van proefsleuven (Figuur 8).[8]

[8] Devroe 2018b, 5



Figuur 10: Zicht op de waterpartij



Figuur 11: Zicht op de waterpartij

Een tweede zone die niet onderzocht kon worden, was op het moment van het proefsleuvenonderzoek in gebruik als werfzone door DCA. Het betreft een zone van ca. 17000 m². Voor de inrichting van de werfzone werd de teelaarde afgegraven. Plaatselijk werden ook diepere uitgravingen uitgevoerd (Figuur 12).



Figuur 12: Voorbeeld van een diepere uitgraving in de werfzone

Een laatste zone heeft een beperktere oppervlakte, meer bepaald ca. 3732 m². Het betreft een natte depressie in het landschap, die nog begroeid was met bomen (Figuur 13). De depressie bevond zich beduidend lager dan de omringende terreinen. Dit was een indicatie dat de omringende terreinen in het verleden opgehoogd werden, wat later ook bleek uit de aanleg van de proefsleuven.



Figuur 13: Depressie

De diepte van het bovenste niveau waarop sporen of vondstenconcentraties aanwezig zijn, werd door de veldwerkleider bepaald op basis van de vraagstelling en onderzoeksdoelen uit de melding. De inplanting van kijkvensters werd bepaald tijdens het veldwerk in functie van nader onderzoek van aangetroffen archeologische sporen.

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116

Plan 1: Situering

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Niet onderzoekbare zone

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: GRB-kaart
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 14: Werkputtenplan, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 2: Bodemprofielen noordoost

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Bodemprofielen
- Hoogte maaiveld in m TAW
- Hoogte vlak in m TAW
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 15: Overzicht bodemprofielen en hoogtes noordoosten


Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116

Plan 3: Bodemprofielen zuidoost

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Bodemprofielen
- Hoogte maaiveld in m TAW
- Hoogte vlak in m TAW
- Niet onderzoekbare zone

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 16: Overzicht bodemprofielen en hoogtes zuidoosten

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 4: Bodemprofielen zuid

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Bodemprofielen
- Hoogte maaiveld in m TAW
- Hoogte vlak in m TAW
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba




Figuur 17: Overzicht bodemprofielen en hoogtes zuiden

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116

Plan 5: Bodemprofielen zuidwest

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Bodemprofielen
- Hoogte maaiveld in m TAW
- Hoogte vlak in m TAW
- Niet onderzoekbare zone



Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba

Figuur 18: Overzicht bodemprofielen en hoogtes zuidwesten

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 6: Bodemprofielen noordwest

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Bodemprofielen
- Hoogte maaiveld in m TAW
- Hoogte vlak in m TAW
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 19: Overzicht bodemprofielen en hoogtes noordwesten

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 7: Alle sporen en alle vondsten noordoost

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Vondsten (V) - Staalname (M)
- Alle sporen
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 20: Allesporenkaart en allevondstenkaart noordoosten

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 8: Alle sporen en alle vondsten zuidoost

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Alle sporen
- Vondsten (V) - Staalname (M)
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 21: Allesporenkaart en allevondstenkaart zuidoosten

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 9: Alle sporen en alle vondsten zuid

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Alle sporen
- Vondsten (V) - Staalname (M)
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 22: Allesporenkaart en allevondstenkaart zuiden


Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116

Plan 10: Alle sporen en alle vondsten zuidwest

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Vondsten (V) - Staalname (M)
- Alle sporen
- Niet onderzoekbare zone

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 23: Allesporenkaart en allevondstenkaart zuidwesten

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 11: Alle sporen en alle vondsten noordwest

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Vondsten (V) - Staalname (M)
- Alle sporen
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 24: Allesporenkaart en allevondstenkaart noordwesten

2.4 Assessmentrapport

2.4.1 Methoden, technieken en criteria bij het assessment

Er zijn geen archeologische vraagstellingen die aan de hand van staalname voor natuurwetenschappelijk materiaal onderzocht dienden te worden. Er werden verschillende vondsten aangetroffen. Hierdoor is het conservatie-assessment van toepassing (zie hoofdstuk 2.4.4). Het assessment van de sporen werd uitgevoerd op basis van de plannen, profieltekeningen, foto's en spoorbeschrijvingen (zie hoofdstuk 2.4.6).

Door middel van proefsleuven (19353 m²) en kijkvensters (3253 m²) werd een oppervlakte opengelegd van 22606 m². Dit is 13 % van de volledige te onderzoeken zone (zie 4.3.1).


2.4.2 Assessment van de vondsten

Er werden 43 vondsten geregistreerd tijdens het onderzoek. Gezien de relatief beperkte omvang van het aangetroffen vondstmateriaal werden alle vondsten beschreven, gefotografeerd en gedetermineerd. Gezien verschillende vondsten werden gerecupereerd, werd een allevondstenkaart opgesteld. De vondsten die dateren uit de metaaltijden, Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd. De vondsten werden gedetermineerd door Natasja Reyns en Jelke Van Buggenhout. Peter Verstappen determineerde het handgevormde aardewerk.

Verschillende vondsten dateren enerzijds uit de vroege ijzertijd en anderzijds uit de late ijzertijd tot Romeinse tijd. Er werden geen vondsten aangetroffen die duidelijk in de midden-ijzertijd gedateerd kunnen worden, maar er werd wel een gebouwplattegrond vastgesteld die typisch is voor de midden-ijzertijd (zie hoofdstuk 2.4.6.1).



Figuur 25: Vondsten uit S53 (V005)



Figuur 26: Vondsttekeningen

De vondsten uit de ijzertijd tot Romeinse tijd omvatten nagenoeg allemaal handgevormd aardewerk. S1 (V001) en S10 (V003) bevatten elk een wandfragment handgevormd aardewerk. De grote dikte van de scherven valt op. Ze zijn 11 à 12 mm dik. 15 fragmenten handgevormd aardewerk werd gerecupereerd uit S23 (V004). Vier fragmenten zijn geglad, vier zijn besmeten en negen zijn ruw. Ze hebben een gemiddelde dikte van 8 mm. Ook S53 (V005) bevatte verschillende fragmenten handgevormd aardewerk. Twee randfragmenten en twee wandfragmenten behoren tot een hoge

pot, die gedateerd kan worden in de vroege ijzertijd.[9] Een ander randfragment dat in het spoor gevonden is, kan niet aan een specifieke vorm toegeschreven worden. Andere vondsten handgevormd aardewerk omvatten nog 36 wandfragmenten, waaronder vier geglad, acht besmeten en 24 ruw zijn. S23 en S53 maken deel uit van een gebouwstructuur (zie hoofdstuk 2.4.6).

S140 bevatte drie wandfragmenten handgevormd aardewerk (V007), waarvan twee geglad zijn en één fragment een kruisende kamversiering vertoont. De uitvoering van de decoratie wijst vermoedelijk op een datering in de late ijzertijd of Romeinse tijd. S147 bevatte een wandfragment handgevormd aardewerk (V008) en is slechts algemeen in de metaaltijden te dateren. S162 bevatte een bodemfragment en drie wandfragmenten handgevormd aardewerk. Twee wandfragmenten zijn geglad en één wandfragment is besmeten. De vondsten zijn te dateren in de ijzertijd.

S166 (V010) en S183 (V012) bevatten elk een randfragment handgevormd aardewerk dat geglad is. Jammer genoeg kan het randfragment niet aan een specifieke vorm toegeschreven worden, maar de vervaardigingswijze wijst wel in de richting van een datering in de ijzertijd. Voor S166 is dat mogelijk zelfs verfijnd te kunnen worden naar de vroege ijzertijd. S189 (V013) bevatte een wandfragment handgevormd aardewerk en is algemeen in de metaaltijden te dateren.

S191 (V014) leverde acht wandfragmenten handgevormd aardewerk op. Drie wandfragmenten zijn besmeten. De vondsten zijn algemeen in de metaaltijden te dateren. Daarnaast werd ook een randfragment van een vermoedelijke kogelpot uit de volle middeleeuwen gevonden. Het lijkt te gaan om een jongere vondst die in een ouder spoor terecht gekomen is.

S327 (V015) bevatte een wandfragment handgevormd aardewerk en is te dateren in de metaaltijden. S422 (V017) bevatte een randfragment en een wandfragment handgevormd aardewerk. Het randfragment behoort mogelijk toe aan een kommetje. Het wandfragment is besmeten. De vondsten dateren het spoor in de ijzertijd of de Romeinse tijd. S437 (V018) bevatte vier wandfragmenten handgevormd aardewerk dat te dateren is in de ijzertijd.

S562 (V022), S621 (V023) en S737 (V026) bevatten elk een wandfragment handgevormd aardewerk en zijn te dateren in de metaaltijden. S988 (V038) leverde een randfragment handgevormd aardewerk op. Het randfragment kan niet aan een specifieke vorm toegeschreven worden, maar de techniek van vervaardiging wijst op een datering in de ijzertijd. Bij de aanleg van het vlak werden in werkput 76 ook nog twee wandfragment handgevormd aardewerk (V039) gevonden, die gedateerd worden in de metaaltijden. Een randfragment en een wandfragment handgevormd aardewerk werden gevonden in S1503 (V041). Het randfragment vertoont vingertopindrukken en behoort mogelijk tot een kommetje. De vondsten dateren het spoor in de ijzertijd. Ook in S252 (V043) werd nog een fragment handgevormd aardewerk gevonden, dat afkomstig lijkt van een kommetje.

S549 (V021) leverde een wandfragment handgevormd aardewerk op, dat nagedraaid is. De vondst is vermoedelijk te dateren in de Romeinse tijd. Ook een bodemfragment en een wandfragment handgevormd aardewerk uit S794 (V029) zijn wellicht in de Romeinse tijd te dateren. Een wandfragment handgevormd aardewerk uit S826 (V030) is mogelijk te interpreteren als een wandfragment van een Romeins dolium. Dit is echter niet volledig zeker te zeggen. Daarom houden we de datering van het spoor veiligheidshalve op de ijzertijd of de Romeinse tijd houden.

Een bijzondere vondst is die van twee spinschijfjes. De ene komt uit S177 (V011) en de andere uit S916 (V037). Jammer genoeg is er aan de hand van deze vondsten weinig te besluiten over de datering van de sporen waarin ze gevonden zijn.

[9] De vorm vertoont gelijkenissen met van den Broeke 2012, type 25 of 58 (van den Broeke 2012, 58-59 en 77-79)



Figuur 27: Spinschijfjes, met links V011 (S177) en rechts V037 (S916)

Ook zijn er enkele middeleeuwse scherven gevonden. S3 (V002) bevatte bijvoorbeeld een wandfragment grijs aardewerk dat in de volle middeleeuwen gedateerd wordt. S191 (V014) bevatte een randfragment, mogelijk van een kogelpot, te dateren in de volle middeleeuwen. Het werd echter gevonden samen met heel wat handgevormd aardewerk dat in de metaaltijden te dateren is. Het gaat vermoedelijk om een jongere scherf die in een ouder spoor terecht gekomen is. S842 (V031) bevatte een randfragment van een kogelpot in grijs aardewerk. De vondst is te dateren in de volle middeleeuwen. Een wandfragment grijs aardewerk met roetaanslag uit S1517 (V042) lijkt handgevormd en nagedraaid. Op basis daarvan is het te dateren in de volle middeleeuwen.

S847 (V032) leverde nog heel wat vondsten op die het spoor in de late middeleeuwen, meer bepaald de 14de tot 15de eeuw dateren. Het gaat om een randfragment van een kan of kruik in Raeren steengoed, een randfragment van een voorraadpot in grijs aardewerk, een bodemfragment in grijs aardewerk, drie randfragmenten van twee verschillende teilen in rood geglazuurd aardewerk en een oorfragment, een bodemfragment met standvin en 14 wandfragmenten rood geglazuurd aardewerk.

S91 kan op basis van de vondst van een fragment industrieel wit aardewerk (V006) in de nieuwste tijd gedateerd worden. Ook S359 (V016) bevatte een fragment industrieel wit aardewerk en dateert in de nieuwste tijd. S511 (V019) leverde een wandfragment rood geglazuurd aardewerk op, dat gedateerd wordt in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd. S512 (V020) bevatte eveneens een wandfragment rood geglazuurd aardewerk, evenals een wandfragment steengoed. Deze vondsten worden in de nieuwe tot de nieuwste tijd gedateerd.

S868 bevatte verschillende vondsten. Het gaat om een wandfragment rood geglazuurd aardewerk, een wandfragment grijs aardewerk, een fragment baksteen en een fragment leisteen. De vondsten dateren het spoor in de nieuwe tijd. Uit S681 werd een wandfragment industrieel wit aardewerk en een baksteenfragment gerecupereerd. De vondsten dateren het spoor in de nieuwste tijd. S791 (V028) bevatte een wandfragment rood geglazuurd aardewerk dat gedateerd wordt in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. In S853 (V033) werd nog een fragment van een baksteen gevonden, dat het spoor in de nieuwe of de nieuwste tijd dateert. Twee wandfragmenten rood geglazuurd

aardewerk uit S855 (V034) dateren het spoor in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Hetzelfde geldt voor een wandfragment rood geglazuurd aardewerk uit S856 (V035). S892 (V036) bevatte een wandfragment Westerwald steengoed. Het dateert het spoor in de nieuwe of de nieuwste tijd.

S1026 (V040) leverde nog een oorfragment en een bodemfragment van een pan in rood geglazuurd aardewerk op. De vondsten dateren het spoor in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd.

In S751 werd nog een silexfragment gevonden (V027). Er zijn geen retouches of sporen van bewerking te herkennen. Op basis daarvan beschouwen we de vondst als natuurlijk gevormd.

2.4.3 Assessment van stalen

Er zijn geen archeologische vraagstellingen die aan de hand van staalname voor natuurwetenschappelijk materiaal onderzocht dienden te worden. Er is dus geen natuurwetenschappelijk onderzoek nodig.

2.4.4 Conservatie assessment

Er werden 43 vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. De vondsten bevinden zich in goede staat. Indien de vondsten in een stabiele omgeving bewaard worden, is geen bijkomende conservatie nodig.

2.4.5 Assessment van de landschappelijke ligging

De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Er werden 94 bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine onderlinge verschillen.



Figuur 28: Werkput 11, profiel 10 AB

Algemeen werd een donker bruingrijs beploegde akkerdek (Aap) van ca. 18 tot 48 cm dik aangetroffen. Uitzonderingen hebben een dikte tot ca. 80 cm. Vaak zijn in deze Aap-horizonten baksteen- en/of houtskoolspikkels aanwezig. Hieronder bevindt zich doorgaans een bruingrijs akkerdek (Aa), met vaak een dikte tussen 10 en 34 cm. Ook hierin kwamen baksteen- of

houtskoolspikkels voor. Onder deze horizont komt bij bepaalde profielen een begraven A-horizont (Ab) voor. Deze horizont is grijs met donkergrijze vlekken en heeft vaak een dikte van ca. 10 à 24 cm. In profiel 5 (werkput 5) lijkt deze begraven A-horizont ook beploegd te zijn (A(p)b).

In een minderheid van de gevallen werd vervolgens een lichte bruingele gevlekte (gemengde) overgangslaag tussen de A- en C-horizont (A(/)C) aangetroffen. Hieronder bevindt zich doorgaans de gele moederbodem met gleyige eigenschappen (Cg). Bij profielen 31, 34, 53, 56, 58, 59, 60 en 61 (respectievelijk in werkputten 35, 38, 61, 64, 65, 67, 68 en 70) werd een uitgeloogde moederbodem (Ce) aangetroffen.

Afwijkingen binnen deze algemene bodemopbouw zijn doorgaans te wijten aan verstoringen van deze lagen. In werkput 2 in het noordwesten is de bodem plaatselijk verstoord (S2 en Cxx). Slechts enkele profielen tonen een grootschaligere verstoring van de natuurlijke aardkundige eenheden. In het oosten van het onderzoeksgebied (op perceel 262e) blijkt de bodem verstoord te zijn ten gevolge van afgravingen en ophogingen. Profielen 47, 48, 50 en 51 bestaan uit een (verstoorde) opgebrachte en beploegde A-horizont (Aap), die doorgaans donkergrijs is en baksteenspikkels bevat. Hieronder bevinden zich opgebrachte verstoringslagen (S834, S835, S836 en S837), die bruin zijn, grijze en gele vlekken vertonen en vaak baksteenfragmenten, glas en plastic bevatten. De dikte varieerde tussen 54 en 76 cm. In profiel 50 werd onder de verstoring een verstoorde en gereduceerde moederzandbodem (Crxx) aangetroffen. Deze is grijs met gele vlekken en bevat baksteenspikkels. In profiel 51 wordt eveneens onder S837 de C-horizont aangetroffen, waar deze uit blauwe klei bestaat.



Figuur 29: Werkput 57, profiel 50 AB

Een tweede afwijking ten opzichte van het algemene bodemprofiel werd geregistreerd in profiel 8 in werkput 9. Dit profiel bevindt zich in het noordwesten van het onderzoeksterrein, langsheen de Lichterstraat. Onder een gemengde overgangslaag van de A- naar de C-horizont bevinden zich opeenvolgend drie C-horizonten, die te beschouwen zijn als beekafzettingen. De eerste C-horizont heeft een lichtbruine kleur. De tweede C-horizont is ca. 6 cm dik en grijsbruin. De onderste C-horizont is dan weer eerder lichtbruin en bevat kleibrokjes.




Figuur 30: Werkput 9, profiel 8 AB




Figuur 31: Werkput 34, profiel 30 AB


Tot slot werd in werkputten 33 tot 35 een depressie vastgesteld. In deze depressie waren nog de restanten van een podzol bodem te herkennen, zoals blijkt uit profiel 30. Hier troffen we onder de Aap horizont nog de resten van een Ab-horizont, een Bhs-horizont en een BC-horizont aan, voor aanvang van de Cg-horizont. Ter hoogte van de depressie kende de bodem erg natte eigenschappen.




Figuur 32: Profiel- en coupetekeningen 1




Figuur 33: Profiel- en coupetekeningen 2




Figuur 34: Profiel- en coupetekeningen 3




Figuur 35: Profiel- en coupetekeningen 4



Figuur 36: Profiel- en coupetekeningen 5



Figuur 37: Profiel- en coupetekeningen 6



Figuur 38: Profiel- en coupetekeningen 7

2.4.6 Assessment van sporen

De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Er is sprake van een hoge densiteit aan sporen. De aangetroffen sporen worden per functionele categorie besproken. In totaal werden 1740 sporen geregistreerd, waarvan 1213 paalsporen, 197 kuilen, 215 greppels, 44 drainagebuizen, 27 ploegsporen en spitsporen, 26 verstoringen, drie als depressie geïnterpreteerd en 17 natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte tussen ca. 35 en 85 cm of 4,20 tot 5,30 m TAW onder het maaiveld. De sporen komen verspreid over het volledige onderzochte terrein voor.

2.4.6.1 Paalsporen

Een zeer grote hoeveelheid paalsporen is geregistreerd tijdens het onderzoek. We bespreken de paalsporen volgens hun vermoedelijke datering en bespreken ze gegroepeerd op basis van hun gemeenschappelijke kenmerken. We richten ons vooral op sporen die vondsten opleverden, omdat die met zekerheid gedateerd kunnen worden, en op sporen die gecoupeerd werden. Verder zullen ook de verschillende kijkvensters in groter detail toegelicht worden, omdat hier het ruimtelijke inzicht groter is en op bepaalde plaatsen ook gebouwstructuren herkend konden worden.

De oudste sporen die we vastgesteld hebben, dateren uit de metaaltijden. Vaak waren ze erg gebioturbeerd, waardoor aan hun antropogene aard getwijfeld kan worden. Na het maken van enkele coupes, bleek echter duidelijk dat het om paalsporen gaat.

Metaaltijden en Romeinse tijd

In werkput 16 troffen we een gebouwplattegrond aan met een noordoost-zuidwest oriëntatie. Het omvat sporen S102-103, S105-107, S216, S223-224, S227-228, S230-231 en S233-234. De vulling van de paalsporen is lichtgrijs en sterk uitgeloogd. In de lange wanden zijn dubbele palen te herkennen, die mogelijk de ingangen markeren. De sporen van de plattegrond leverden geen vondstmateriaal op. Typologisch lijkt de plattegrond geïnterpreteerd te kunnen worden als het type Haps. Het is een erg gangbaar type voor de midden-ijzertijd.[10]



Figuur 39: Paalsporen S106-107

[10] Delaruelle/Verbeek 2004 153-154

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 15: Detail noordoost WP9-13 en 16

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Coupelijnen
- Nieuwe - nieuwste tijd
- Late middeleeuwen - nieuwe tijd
- Middeleeuwen
- Romeinse tijd
- Metaaltijden/Romeinse tijd
- Metaaltijden
- Steentijd
- Onbepaalde datering
- Verstoring
- Natuurlijk
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 40: Detailplan werkput 16 met fasering

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 21: Detail centraal WP24-28

Legende

- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Coupelijnen
- Nieuwe - nieuwste tijd
- Late middeleeuwen - nieuwe tijd
- Middeleeuwen
- Romeinse tijd
- Metaaltijden/Romeinse tijd
- Metaaltijden
- Steentijd
- Onbepaalde datering
- Verstoring
- Natuurlijk
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 41: Detailplan werkput 28 met fasering

Een andere gebouwstructuur die mogelijk aan de metaaltijden toe te schrijven is, omvat vermoedelijk onder meer S337-339, S391, S393, S408, S416 en S419. De structuur werd aangetroffen in werkput 28. Momenteel is onduidelijk hoe de plattegrond precies af te bakenen is, maar uit de rechtlijnige zetting van palen is wel duidelijk dat het om een gebouwplattegrond moet gaan. De structuur zelf leverde geen vondstmateriaal op, maar S422 dat vlakbij gelegen is en een gelijkaardige vulling heeft, bevatte wel vondstmateriaal dat in de ijzertijd of Romeinse tijd geplaatst wordt. De sporen zijn rond van vorm en hebben een vulling die varieert van lichtgrijs tot donkergrijs.



Figuur 42: Paalsporen S415 en S416

Twee aan elkaar gelijkaardige structuren zijn te interpreteren als éénschepige bijgebouwen. Ze werden aangetroffen in werkputten 8 en 82. Ze hebben een noordwest-zuidoost oriëntatie. De paalsporen zijn rond van vorm en hebben een donkergrijze tot donkere grijsbruine gevlekte vulling. Het ene bijgebouw omvat S22, S24, S30, S31, S53-60 en S81. Binnen de plattegrond werd een grote kuil aangetroffen, S23. Het is momenteel onduidelijk of de kuil als een potstal geïnterpreteerd mag worden. In het spoor werd geboord tot op een diepte van 50 cm onder het aangelegde vlak. Op die diepte werd gestuit. S23 en S53 leverden vondstmateriaal op dat in de metaaltijden gedateerd wordt. Voor S53 is die datering te verfijnen tot de vroege ijzertijd. Het andere bijgebouw bestaat uit S1129, S1131-1132, S1135, S1138, S1165-1168. In deze sporen werden geen vondsten aangetroffen.



Figuur 43: Paalsporen S54-55

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 13: Detail noordoost WP1-4

Legende


- Onderzoeksgebied
- Werkput
- Structuur
- Coupelijnen
- Nieuwe - nieuwste tijd
- Late middeleeuwen - nieuwe tijd
- Middeleeuwen
- Romeinse tijd
- Metaaltijden/Romeinse tijd
- Metaaltijden
- Steentijd
- Onbepaalde datering
- Verstoring
- Natuurlijk
- Niet onderzoekbare zone

ALL Archeo


Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: n.v.t.
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba




Figuur 44: Detailplan werkput 8 met fasering




Figuur 45: Detailplan werkput 82 met fasering



Figuur 46: Detailplan werkput 15 met fasering



Figuur 47: Detailplan werkput 43 met fasering



Figuur 48: Detailplan werkput 75 met fasering

Verder zijn nog verschillende spiekers vastgesteld. Hieronder volgt een overzicht:

- S64, S66-68 (werkput 8)
- S206, S208-210 (werkput 15)
- S398-400, S402 (werkput 28)
- S624-625, S658-659 (werkput 43)
- S649-652 (werkput 43)
- S933-934, S952, S955 (werkput 75)
- S935-936, S959, S962 (werkput 75)
- S951, S953, S956-957 (werkput 75)
- S1140, S1143, S1136, S1146 (werkput 82)
- S1137, S1139, S1142, S1148 (werkput 82)
- S1157, S1159, S1161, S1164 (werkput 82)
- S1233-1234, S1257 en S1259 (Werkput 89)

De sporen van al deze structuren leverden geen vondsten op, maar hun vulling is wel gelijkaardig aan die van de sporen die we op basis van vondstmateriaal in de metaaltijden dateren.

Buiten alle structuren die we behandeld hebben, zijn er nog verschillende paalsporen vastgesteld die op één lijn liggen en die mogelijk deel uitmaken van gebouwstructuren. Het werkelijke aantal gebouwstructuren op het terrein zal zeker en vast nog een stuk hoger liggen dan wat we nu tijdens het proefsleuvenonderzoek reeds hebben kunnen vaststellen.



Figuur 49: Paalsporen S10 en S11

Een heel aantal paalsporen – te veel om allemaal weer te geven – is momenteel nog niet aan structuren toe te schrijven. De meeste paalsporen die mits enige voorzichtigheid aan de metaaltijden toe te schrijven zijn, hebben wel een erg gelijkaardig uitzicht. S10 en S11 zijn bijvoorbeeld twee ronde paalsporen met een lichtgrijze, uitgeloogde vulling. S10 bevatte vondstmateriaal dat het spoor in de metaaltijden dateert. S15 is een gelijkaardig paalspoor, dat gecoupeerd werd. Daaruit bleek dat het nog 12 cm bewaard gebleven was, onder de Aa-horizont. Ook S36 en S37 werden gecoupeerd. Ze

hadden respectievelijk een bewaarde diepte van 10 en van 13 cm onder het aangelegde vlak. Een coupe op S43 en S46 geeft eveneens een vergelijkbare bewaringsdiepte voor de sporen aan. S47 bleek wel dieper bewaard, tot ca. 25 cm onder het aangelegde vlak.



Figuur 50: Coupe van S36 en S37



Figuur 51: Coupe van S47

S140 en S144 zijn opnieuw paalsporen met een gelijkaardige vulling als S10. S140 leverde vondsten op die het spoor dateren in de late ijzertijd tot Romeinse tijd. Een coupe op S144 toont aan dat het spoor nog een bewaarde diepte van ca. 18 cm onder het aangelegde vlak kent. S157 kent een bewaarde diepte tot 18 cm. S177 leverde een spinschijfje op. Op basis van de vulling, die opnieuw vergelijkbaar is aan die van S10, vermoeden we ook voor dit spoor een datering in de metaaltijden. Ook S183 bevatte vondstmateriaal. Dit vondstmateriaal plaatst het spoor in de ijzertijd. Vondstmateriaal uit S252 plaatst het spoor slechts algemeen in de metaaltijden.



Figuur 52: S183-185

Waar de coupes gemaakt in het oosten van het onderzoeksgebied een eerder beperkte bewaringsdiepte van gemiddeld ca. 12 cm vertoonden, tonen coupes op paalsporen centraal op het terrein een grotere bewaringsdiepte aan. Zo kent S346 een bewaringsdiepte van ca. 42 cm; S352 heeft een bewaringsdiepte van ca. 18 cm; S357 heeft een bewaringsdiepte van ca. 42 cm; S453 heeft een bewaringsdiepte van ca. 28 cm en S583 heeft een bewaringsdiepte van ca. 28 cm.



Figuur 53: Coupe op S453



Figuur 54: Coupe op S583

In deze zone bevatten S422, S549 en S562 vondstmateriaal. De vondsten wijzen voor S562 op een algemene datering in de metaaltijden. S422 kan specifiek in de ijzertijd gedateerd worden en voor S549 wijst het vondstmateriaal zelfs op een datering in de Romeinse tijd. S422 en S549 hebben opnieuw een vrij uitgeloogde vulling, zoals die van S10. S561 en S562 kennen daarentegen een minder uitgeloogde vulling. Deze paalsporen zijn rond van vorm en hebben een donkergrijze gevlekte vulling, maar zijn dus evengoed in de metaaltijden te situeren, zoals het vondstmateriaal doet

besluiten. S621, dat eveneens een donkergrijze gevlekte vulling heeft, bevatte eveneens vondstmateriaal uit de metaaltijden. Hetzelfde geldt voor S737.



Figuur 55: S561 en S562



Figuur 56: S621

Het lijkt er op dat we algemeen kunnen stellen dat de paalsporen in het oosten van het terrein sterker uitgeloogd zijn dan die op de rest van het terrein. In elk geval hebben de paalsporen die verspreid over het terrein voorkomen en die we mits enige voorzichtigheid in de metaaltijden dateren, ofwel een uitgeloogde vulling die gelijkenissen vertoont met die van S10 ofwel een minder uitgeloogde vulling die gelijkenissen vertoont met S621.


Coupes gemaakt op andere sporen die we op basis van de vulling in de metaaltijden dateren, tonen aan dat de bewaringsdiepte erg varieert. S899 heeft een bewaringsdiepte van ca. 18 cm; S910 en S911 hebben een bewaringsdiepte van ca. 12 cm; S932 heeft slechts een bewaringsdiepte van ca. 8 cm; S1246 heeft een bewaringsdiepte van ca. 20 cm; S1265 heeft een bewaringsdiepte van ca. 16 cm; S1297 heeft een bewaringsdiepte van 35 cm; S1350 heeft een bewaringsdiepte van ca. 12 cm; S1487 heeft een bewaringsdiepte van slechts ca. 7 cm; S1553 heeft een bewaringsdiepte van maar liefst ca. 40 cm en S1554 heeft tot slot een bewaringsdiepte van ca. 12 cm.

Middeleeuwen


Uit de volle middeleeuwen kon ook een gebouwplattegrond vastgesteld worden in werkput 54. Het omvat S780-783, S785-790, S809-811, S815, S817-819 en S828. De paalsporen van de structuur zijn duidelijk anders dan de paalsporen die we tot nu toe behandeld hebben en die in de metaaltijden of de Romeinse tijd gedateerd worden. De paalsporen van de middeleeuwse gebouwplattegrond zijn groter, rond tot ovaal van vorm en hebben een donkere grijsgele gevlekte vulling. De datering van de plattegrond is gebaseerd op de typologische identificatie ervan als een bootvormig gebouw. Vondstmateriaal ontbreekt.



Figuur 57: Paalsporen S817-818



Figuur 58: Detailplan werkput 54 met fasering



Figuur 59: Detailplan werkput 92 met fasering

Een andere structuur die we aan de middeleeuwen kunnen toeschrijven is die van een vijfpalige in werkput 92. Het omvat de sporen S1278, S1288, S1290, S1292 en S1293. Wellicht is de structuur te interpreteren als een hooimijt.[11] S1290 is een rond paalspoor met een homogene grijsgele vulling. Aan de randen van het spoor was houtskool aanwezig. Dit was niet het geval in de andere paalsporen van de hooimijt. Een boring centraal in S1290 geeft aan dat het spoor nog 35 cm diep bewaard is onder het aangelegde vlak.



Figuur 60: Paalspoor S1290

Nieuwe en nieuwste tijd

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden ook paalsporen vastgesteld die aan de nieuwe of de nieuwste tijd toegewezen kunnen worden. S115-123 in werkput 10 maken deel uit van een palenrij, mogelijk het restant van een afsluiting. De paalsporen zijn vierkant van vorm, hebben een donkere bruingrijze gevlekte vulling, een scherpe aflijning en bevatten baksteen in de vulling.

[11] Verbeek/Delaruelle 2004, 296



Figuur 61: Paalsporen S115-123



Figuur 62: Paalsporen S90-91

S856 en S857 zijn vierkante paalsporen met een homogene donkergrijze vulling. De vulling bevatte baksteen. S856 bevatte ook vondstmateriaal dat het spoor in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd dateert. S90 en S91 zijn ronde paalsporen met een bruingrijze gevlekte vulling. Ze bevatten baksteen. Daarnaast leverde S91 nog vondstmateriaal op dat toelaat de paalsporen in de nieuwste tijd te dateren.

Onbepaalde datering

Tot slot zijn er nog enkele grote paalsporen of kuilen die op een lijn blijken te liggen en die mogelijk een gebouwstructuur vormen. Het gaat om S1551, S1596 en S1702, verspreid over werkputten 108 en 113. Ze worden gekenmerkt door een lichtgrijze vulling en een ovale vorm. Hun oriëntatie is oost-west. Jammer genoeg ontbreekt vondstmateriaal om inzicht te bieden in de datering van de sporen. Typologisch lijkt de structuur aansluiting te vinden bij Romeinse plattegronden, maar momenteel kunnen we niet verder komen dan een hypothese.



Figuur 63: S1596

2.4.6.2 Kuilen

Net zoals voor de paalsporen geven we een overzicht van de kuilen die representatief zijn voor de kuilen die aangetroffen zijn tijdens het onderzoek. We richten onze aandacht daarbij vooral op de sporen die vondsten opgeleverd hebben en ook op sporen die gecoupeerd en geboord zijn. Opnieuw vatten we het overzicht van de kuilen op per periode van datering.


Metaaltijden en Romeinse tijd

S327 is een kuil met een onregelmatige vorm en een donkergrijze vulling met lichtgrijze en bruine vlekken. Op basis van vondsten kunnen we het spoor in de metaaltijden dateren. S988 is een grote, ronde kuil met een donkergrijze gevlekte vulling. Vondsten dateren de kuil in de ijzertijd.




Figuur 64: Kuil S988

S147, S437 en S1503 zijn drie kuilen met een ovale tot ronde vorm en een gelijkaardige donkergrijze gevlekte vulling. In de drie sporen werd vondstmateriaal aangetroffen dat in de metaaltijden te dateren is. S437 kan op basis van de vondsten zelfs specifiek in de ijzertijd geplaatst worden en S1503 nog specifieker in de late ijzertijd.



Figuur 65: Kuil S1503

S648 is een grote ronde kuil met een donkergrijze gevlekte vulling. De kuil heeft een vergelijkbare vulling als andere sporen die we op basis van vondstmateriaal in de metaaltijden dateren. Daarom vermoeden we ook voor dit spoor een datering in de metaaltijden. De kuil werd aangetroffen in een kijkvenster (WP43), en wordt geflankeerd door een spijker (zie hoger). Een boring centraal in het spoor toont aan dat het spoor nog 76 cm diep bewaard is. Mogelijk is het spoor te interpreteren als een waterkuil.




Figuur 66: Kuil S648

S1642 is een kuil met een onregelmatige vorm en een donkere grijsgele gevlekte vulling. Een boring centraal in de kuil wijst op een bewaarde diepte van 86 cm. Daarmee is de kuil mogelijk te interpreteren als een waterput. Het is het spoor met de grootste diepte, voor zover we dit konden vaststellen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het spoor leverde geen vondstmateriaal op. De gelijkenissen van de vulling met die van sporen die we in de metaaltijden dateren, doet ook voor dit spoor een datering in de metaaltijden vermoeden.



Figuur 67: Kuil S1642

S174 is een opvallend rechthoekige kuil waarvan de hoeken afgerond zijn. De vulling is donker grijsbruin en vrij uitgeloogd. In het spoor werd geboord. De boring stuitte op een diepte van 50 cm onder het aangelegde vlak. Het spoor is minimaal 50 cm diep bewaard gebleven. Vondstmateriaal dateert het spoor in de metaaltijden of de Romeinse tijd.



Figuur 68: Kuil S174

Middeleeuwen

S838 is een vierkante kuil met een donkergrijze gevlekte vulling. De vulling vertoont gelijkenissen met sporen die in de middeleeuwen gedateerd worden. Mogelijk kan deze kuil op basis daarvan ook in de middeleeuwen gedateerd worden. Een coupe geeft aan dat de kuil nog 22 cm diep bewaard is.



Figuur 69: Coupe van S838



Figuur 70: Kuil S3


S3 is een ovale kuil met een donkere grijszwarte gevlekte vulling die zeer veel houtskoolspikkels bevat. De aanwezigheid van vrij veel houtskool wijst mogelijk in de richting van een interpretatie van het spoor als dump van haardresten. Er werden geen sporen van verhitting rond de eigenlijke kuil opgemerkt. Op basis van vondstmateriaal is het spoor in de volle middeleeuwen te dateren.

Nieuwe en nieuwste tijd

Enkele kuilen kunnen op basis van vondstmateriaal gedateerd worden in de nieuwe tot de nieuwste tijd. Zo is er S853, een ronde kuil met een homogene donkergrijze vulling. Naast de vondsten besproken in hoofdstuk 2.4.2 bevatte het spoor ook nog baksteen. Een andere kuil is S681. Het is een eerder rechthoekig spoor waarvan de hoeken afgerond zijn. De vulling van de kuil is donkergrijs en bevatte eveneens baksteen. Vondsten uit het spoor dateren S681 in de nieuwste tijd.



Figuur 71: Kuil S853



Figuur 72: Kuil S681

Onbepaalde datering

S1562 is een vrij grote, ronde kuil met een homogene donkergrijze vulling. Door het ontbreken van vondstmateriaal en een weinig kenmerkende vulling, is het moeilijk om het spoor in een specifieke periode te plaatsen.



Figuur 73: Kuil S1562

2.4.6.3 Greppels

Op het terrein werden verschillende greppelstructuren vastgesteld. In veel gevallen konden de greppels over verschillende werkputten heen gevolgd worden. Er zijn twee belangrijke oriëntaties op te merken bij de greppels. De meeste hebben een noordoost-zuidwest oriëntatie en ook greppelstructuren met een noordwest-zuidoost oriëntatie zijn sterk vertegenwoordigd.

Metaaltijden en Romeinse tijd

S1, S916 en S1318 zijn greppels met een noordwest-zuidoost oriëntatie die in de metaaltijden te dateren zijn. S1 is licht bruingrijs, S916 is donker bruingrijs en S1318 heeft een donkere grijsbruine vulling. S1 bevatte een vondst die het spoor in de metaaltijden dateert. S916 en S1318 werden gecoupeerd en bleken beide nog 20 cm diep bewaard. S284-301-304 en S326-340 zijn twee greppelstructuren met een noordoost-zuidwest oriëntatie. De eerste heeft een donkergrijze vulling met lichtgrijze vlekken en de tweede heeft een lichte geelbruine gevlekte vulling. S326-340 bevindt zich net langs een palencluster die vastgesteld is in werkput 28.



Figuur 74: S916

In het noordoosten van het onderzoeksgebied bevinden zich enkele greppelstructuren, parallel aan de bestaande waterloop en met een noordoost-zuidwest oriëntatie. Het gaat om S135-161, S136-160-167-187 en 162-166-190. De greppels hebben een lichtgrijze, een donkergrijze of een donkere grijsbruine vulling. S162 bevatte vondsten die gedateerd worden in de ijzertijd. S255 en S256 hebben een gelijkaardige vulling als de net besproken greppels en zijn op basis daarvan vermoedelijk ook in de metaaltijden of de Romeinse tijd te dateren. Ze hebben wel een afwijkende noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie.



Figuur 75: S162


S189 en S191 zijn nog twee voorbeelden van greppels die zich in dezelfde zone bevinden als de net besproken greppels en die op basis van vondstmateriaal in de metaaltijden gedateerd worden. Ze hebben een grijze vulling en een noordoost-zuidwest oriëntatie.



Figuur 76: S191-192

Middeleeuwen

Greppelstructuur S1517-1676 is op basis van vondstmateriaal in de (volle) middeleeuwen te dateren. De greppel heeft een donkergrijze vulling met lichtgrijze vlekken en heeft verder een noordwest-zuidoost oriëntatie. S771 is ook een greppel met een donkergrijze gevlekte vulling. Hij valt op omwille van het feit dat hij eerst naar het noordwesten toe loopt, dan afbuigt naar het noordoosten en vervolgens eindigt. Vondstmateriaal ontbreekt, waardoor de datering van de greppel onduidelijk is. De greppel ligt echter niet ver van een middeleeuwse plattegrond af. Mogelijk mag een verband tussen beide gezien worden, maar dit is momenteel slechts een hypothese.



Figuur 77: S771

S847 is nog een greppel die op basis van vondstmateriaal in de late middeleeuwen, meer bepaald de 14de tot 15de eeuw, gedateerd wordt. Hij heeft een donkere bruingrijze vulling en een onduidelijke oriëntatie.

Nieuwe en nieuwste tijd


De meeste greppelstructuren die vastgesteld zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek, zijn in de nieuwe of de nieuwste tijd te dateren. S296-307-350-359-477-512-513-546-603-627 en S332-378-489-491-573-585-638-642-700-701-733-734-757-758-762-778-777-794 hebben een donkere bruingrijze tot grijsbruine gevlekte vulling en een noordoost-zuidwest oriëntatie. S359 en S512 bevatten vondstmateriaal, op basis waarvan de vulling van de greppelstructuur in de nieuwste tijd gedateerd wordt. Ter hoogte van S777, S778 en S794 vertoont de vulling echter sterke gelijkenissen met die van de paalsporen van een volmiddeleeuwse plattegrond. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat de greppelstructuur een middeleeuwse voorloper kent.



Figuur 78: S734

Een aantal greppels kunnen niet precies gedateerd worden, maar hebben wel eenzelfde oriëntatie als de net besproken greppels. Een eerste greppelstructuur is S319-342-374-487-501-591-635 en S697-709-743-755-766-775, dat in het verlengde ligt. Deze greppelstructuur heeft een donkergrijze tot donkere grijsgele gevlekte vulling en een noordoost-zuidwest oriëntatie. Ook S683-713-747-751-769-772 en S746-754-767-773-797 hebben een noordoost-zuidwest oriëntatie. Beide hebben ze een donkergrijze gevlekte vulling.

S644-698-703-735-756-764-795 heeft opnieuw een noordoost-zuidwest oriëntatie, net als S288-314 en S369-485-502-565, dat in het verlengde ligt. De greppels hebben een donkergrijze tot een donkere grijsbruine gevlekte vulling.



Figuur 79: S502

Van S892 is de oriëntatie onduidelijk. De greppel heeft een donkergrijze gevlekte vulling en bevatte baksteen. Een coupe werd gemaakt tot op een diepte van 1,20 m onder het maaiveld. Op die diepte werd de coupe omwille van veiligheidsredenen gestaakt, maar was de onderzijde van de gracht nog niet bereikt.



Figuur 80: Coupe van S892

Tot slot is er nog een laatste reeks greppels met opnieuw een noordoost-zuidwest oriëntatie:

- S292-311-348-365-478-508 (NO-ZW)
- S1315-1341-1351-1374-1372-1390-1391-1412-1419
- S1340-1352-1370-1394-1411-1422
- S1451-1395
- S676-718
- S875-919

Doorgaans hebben deze greppels een vulling die varieert van donkergrijs of donkerbruin tot donker bruingrijs of donker grijsbruin. Occasioneel is de vulling eerder als grijsgeel of bruingeel beschreven.

Onbepaalde datering

Tot slot zijn er nog enkele greppelstructuren van onbepaalde datering die we ook nog kort willen toelichten.

S474-534-537 en S520-543-611 liggen min of meer parallel aan elkaar en hebben een noordoost-zuidwest oriëntatie. De greppels hebben een donkergrijze tot een donkere grijsbruine vulling. S474 buigt lichtjes af. Ook S1269-1274-1499 en S1514-1668-1643-1634 hebben een noordoost-zuidwest oriëntatie. Ze hebben ook een gelijkaardige vulling als de greppels S474-534-537 en S520-543-611.



Figuur 81: S474

S48-1488 heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie en een donkergrijze gevlekte vulling. Zowel S48 als S1488 werden gecoupeerd. Daaruit bleek dat de bewaarde diepte van de greppel varieert tussen 40 en 70 cm. De greppel is het diepst bewaard waar de oorspronkelijke topografie lager lag. Bij het nivelleren van het terrein werd het lager gelegen deel van het terrein opgehoogd, waardoor sporen hier beter en dieper bewaard bleven.



Figuur 82: Coupe van S48

S877-884 en S885 hebben een oost-west oriëntatie en een donkergrijze gevlekte vulling. S882 en S883 hebben dan weer een noord-zuid oriëntatie. Hun vulling is eveneens donkergrijs gevlekt.



Figuur 83: S885

2.4.6.4 Drainagebuizen

Tijdens het onderzoek werden verschillende drainagebuizen geregistreerd. Ze komen vooral voor in het oosten van het terrein en ze hebben steeds een erg kenmerkend uitzicht. Ze hebben een donkere grijsgele gevlekte vulling die vrij los is, een duidelijke aflijning en een gemiddelde breedte van ca. 50 cm. Een coupe op een drainagebuis, S1598, geeft aan dat het spoor 24 cm diep bewaard is, onder de Aap-horizont. De drainagebuizen doorsnijden de Aa-horizont.



Figuur 84: Voorbeeld drainagebuis, S1513

2.4.6.5 Ploegsporen en spitsporen

Tijdens het onderzoek hebben we op een aantal plaatsen ook ploegsporen en spitsporen vastgesteld. De spitsporen kunnen gedateerd worden van de middeleeuwen tot de nieuwste tijd, terwijl de ploegsporen vooral in de nieuwe tot de nieuwste tijd te situeren lijken. De spitsporen en de ploegsporen zijn donker bruingeel gevlekt of homogeen donker bruingrijs.



Figuur 85: Voorbeeld spitspoor, S610



Figuur 86: Voorbeeld ploegsporen (rechts), S1482-1483

Ook de aanwezigheid van een bandenspoor is nog te vermelden. S774 heeft een donkere bruingele gevlekte vulling en oversnijdt enkele sporen.



Figuur 87: Bandenspoor S774

2.4.6.6 Verstoringen

In totaal werden 23 verstoringen geregistreerd. Veel van de verstoringen zijn in het westen van het onderzoeksgebied te situeren. De sporen die geïnterpreteerd worden als verstoring, zijn S8, S89, S114, S127, S146, S682, S686, S723, S727, S834, S835, S836, S837, S839, S841, S848, S1321, S1326, S1490, S1539, S1571 en S1586.

Een aantal verstoringen is te relateren aan een vijver die te zien is op de zogenaamde Ferrariskaart. Ze bevinden zich in werkputten 55-60. Het betreft S834, S835, S836, S837, S839 en S841.




Figuur 88: Verstoring S836


Een buurtbewoner wist te vertellen dat het perceel ook nog dienst gedaan heeft als werfzone, voor het volledige perceel opgehoogd werd. Dit strookt met de vaststellingen die we deden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het terrein blijkt namelijk ca. 1 m opgehoogd te zijn in het verleden. In de ophogingslagen vonden we onder meer baksteen, plastic en glas. Daaronder vonden we afzettingen gerelateerd aan de voormalige vijver.



Figuur 89: Werkput 58, profiel 51 AB



Figuur 90: Ferrariskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Devroe 2018a, 19, fig. 21). Bemerk in het westen de aanduiding van de vijver.



Figuur 91: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Devroe 2018a, 20, fig. 23)

Enkele andere verstoringen zijn te relateren aan de 20ste-eeuwse bebouwing op het terrein die gesloopt werd, zoals S723 en S727. Bebouwing is in deze zone op historische kaarten te zien vanaf het midden van de 19de eeuw. Andere verstoringen zijn beperkter in omvang.



Figuur 92: Verstoring S723



Figuur 93: Verstoring S727



Figuur 94: Verstoring S146

2.4.6.7 Depressies

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd op twee locaties een depressie aangetroffen. Een eerste zone is de niet onderzoekbare zone (Figuur 9, 3). Een tweede zone werd wel onderzocht door middel van proefsleuven. Het omvat S464, S465 en S473 in werkputten 33-35. Ter hoogte van S456 blijkt de depressie bewaard over een diepte tot ca. 46 cm. De depressie kon herkend worden omdat zich hierin in het verleden een podzol ontwikkeld heeft. Later is het terrein ter hoogte van de depressie opgehoogd, waardoor de natuurlijke aardkundige eenheden hier beter bewaard gebleven zijn.



Figuur 95: Zicht op de depressie S465 vooraan en daarachter de sporen uit de metaaltijden

De vraag kan gesteld worden of de zone van de depressie dan potentieel heeft op de aanwezigheid van goed bewaarde steentijd artefactensites. Die kans wordt echter klein ingeschat, omdat het enkel het laagst gelegen en wellicht natste deel van de depressie is, die bewaard gebleven is. Indien een steentijd artefactensite aanwezig geweest is in deze zone, verwachten we dat die zich langs de rand van de depressie bevond. Hier blijken de natuurlijke aardkundige eenheden op het terrein door landbouwactiviteiten volledig opgenomen in de ploeglaag. De kans is daarom erg klein dat er nog een goed bewaarde steentijd artefactensite bewaard gebleven is.

Net langs de depressie S464-S465-S473 werden wel verschillende sporen vastgesteld die op basis van hun uitgeloogde vulling vermoedelijk in de metaaltijden te dateren zijn. Indien deze depressie aan een omliggende bewoningsfase kan gelinkt worden, is het interessant om hieruit pollenstalen te nemen. Hierdoor kan de aanwezige landschapsvegetatie tijdens de toenmalige bewoning mogelijk gereconstrueerd worden.

2.4.6.8 Natuurlijke sporen

Enkele sporen zijn te interpreteren als natuurlijk van aard. S13 is een onregelmatig spoor met een lichtgrijze gevlekte vulling. We interpreteren het als een erosiegeultje, dat afloopt in de richting van een bestaande waterloop.



Figuur 96: Erosiegeultje S13 linksboven

Andere sporen die als natuurlijk geïnterpreteerd zijn, zijn S62, S124, S315, S347, S403, S506, S510, S511, S513, S521, S538, S750, S1001, S1179, S1206, S1317, S1344, S1472, S1638 en S1327. S347 werd geëvalueerd aan de hand van een boring, die centraal in het spoor uitgevoerd werd. S1206 is gelijkaardig aan S347. S1472 werd geëvalueerd aan de hand van een coupe.



Figuur 97: Natuurlijk spoor S347



Figuur 98: Natuurlijk spoor S506

2.4.7 Assessment van het onderzochte gebied

Voor de uitvoering van het assessment van het onderzochte gebied is een korte vergelijking zinvol met de resultaten van een opgraving van ca. 7300 m² die op korte afstand ten oosten van het onderzoeksgebied, aan de overzijde van de Lichterstraat, uitgevoerd werd door Monument Vandekerckhove. De oudste sporen die er aangetroffen zijn, dateren uit de metaaltijden. In de huidige stand van het onderzoek worden de structuren met enige voorzichtigheid in de late bronstijd of vroege ijzertijd geplaatst. In het zuiden van het terrein zijn twee grotere structuren met een noordoost-zuidwest oriëntatie geïnterpreteerd als woon(stal)huizen. Andere structuren worden geïnterpreteerd als bijgebouwen. Ze omvatten zowel grotere (tweeschepige gebouwtjes en achtpalige bijgebouwen) als kleinere structuren (spiekers). Ook kuilen en een waterput zijn in de metaaltijden te plaatsen. Middeleeuwse sporen zijn slechts in beperkte mate aangetroffen. Het betreft enkel een tweetal greppels in het zuiden van het terrein.[12]

[12] Mestdagh 2017, 7 en 17-20



Figuur 99: Allesporenkaart van het onderzoek dat even ten oosten van het onderzoeksgebied uitgevoerd is. Zwart = metaaltijden en grijs = middeleeuwen (Mestdagh 2017, 17, fig. 5)

Na uitvoering van de voorgaande stappen kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden.

- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?
    - Over nagenoeg het volledige terrein werd een bodemopbouw vastgesteld die bestaat uit een Aap-horizont, gevolgd door een Aa-horizont. Het betreft een akkerdek dat op het terrein aangebracht is in functie van landbouwdoeleinden. Ter hoogte van een depressie werden ook nog de resten van een podzol bodem vastgesteld.
- In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
    - Het aantreffen van resten van een podzolbodem in een depressie en het duidelijke ontbreken ervan op de rest van het terrein, geeft aan dat de oorspronkelijke bodemopbouw verre van intact is. In het kader van landbouwactiviteiten zijn de resten van de oorspronkelijke podzolbodem op het terrein opgenomen in het akkerdek dat vandaag de dag aanwezig is.
- Zijn er bodemsporen aanwezig? Zo ja, zijn deze van natuurlijke of antropogene aard?
    - Verspreid over het volledige terrein werd een vrij grote tot grote densiteit aan sporen vastgesteld. De sporen zijn zowel natuurlijke als antropogeen van aard. De antropogene sporen omvatten paalsporen, kuilen, greppels,

drainagebuizen, ploegsporen, spitsporen, verstoringen en depressies. De sporen dateren uit de metaaltijden tot de Romeinse tijd, uit de middeleeuwen en uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. De meeste sporen zijn te beschouwen als bewoningssporen of als resten van landindeling en van landbouwactiviteiten.

- Wat is de bewaringstoestand van de sporen?
    - De bewaringstoestand van de sporen is over het algemeen goed te noemen. Oudere sporen bleken wel vaak sterk gebioturbeerd. De vastgestelde bewaringstoestand van de aanwezige sporen varieerde van ca. 10 cm tot ca. 40 à 50 cm. Een mogelijke waterput kent een nog grotere bewaringsdiepte.
- Op welk(e) niveau(s) manifesteren de archeologische sporen zich?
    - De relevante archeologische sporen kwamen aan het licht onder de Aa-horizont. Jongere sporen die in de nieuwste tijd gedateerd worden, werden soms al zichtbaar onder de Aap-horizont en doorsneden de Aa-horizont.
- Is er een bodemkundige verklaring voor de (partiële) afwezigheid van archeologische sporen?
    - Er is geen sprake van een partiële afwezigheid van archeologische sporen. De sporen komen verspreid binnen het volledige onderzoeksgebied voor.
- Maken de antropogene sporen deel uit van één of meerdere structuren?
    - De aangetroffen antropogene sporen blijken op verschillende plaatsen deel uit te maken van structuren. Het gaat om plattegronden van woningen en van bijgebouwen. De structuren zijn te dateren in de metaaltijden tot Romeinse tijd en in de middeleeuwen.
- Kan op basis van gerecupereerd materiaal uitspraak gedaan worden over de datering? Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
    - Het vondstmateriaal bestaat voor een groot deel uit handgevormd aardewerk, dat algemeen in de metaaltijden tot de Romeinse tijd gedateerd kan worden. Waar een specifiekere datering mogelijk was, bleek dit enerzijds in de vroege ijzertijd te liggen en anderzijds in de late ijzertijd of de Romeinse tijd.
    - Naast vondsten uit de metaaltijden tot de Romeinse tijd werd sporadisch ook materiaal uit de volle middeleeuwen gevonden. Dit wordt nog aangevuld met vondsten uit de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd.
    - Op basis van het vondstmateriaal blijkt duidelijk de aanwezigheid van archeologische resten uit meerdere periodes binnen het onderzoeksgebied.
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak gedaan worden over de aard en omvang van de occupatie?
    - Er zijn duidelijke sporen van bewoning vastgesteld uit de metaaltijden en de Romeinse tijd enerzijds en uit de volle middeleeuwen anderzijds. De bewoningssporen uit de metaaltijden en de Romeinse tijd komen verspreid over nagenoeg het volledige onderzoeksgebied voor. De bewoningssporen uit de volle middeleeuwen werden duidelijk vastgesteld in het westen van het terrein. Sporadisch werden op de rest van het terrein ook middeleeuwse sporen aangetroffen. Zo is in het oosten van het terrein is een hooimijt vastgesteld, die ook in de middeleeuwen gedateerd wordt.
- Zijn er indicaties voor de inrichting van een erf/nederzetting?
    - Op basis van de aangetroffen sporen is zeker sprake van verschillende erven binnen het onderzoeksgebied. De vele restanten die wijzen op erven laten

misschien zelfs toe te spreken van een nederzetting. De bewoningssporen uit de metaaltijden tot de Romeinse periode komen werkelijk verspreid over nagenoeg het volledige terrein voor. Telkens lijkt er sprake van plaatsen met een zeer hoge densiteit aan sporen. Daartussen ligt de densiteit aan sporen iets lager, maar er zijn duidelijk geen 'lege' zones vastgesteld. Het patroon in het voorkomen van de vastgestelde sporen doet vermoeden dat we te maken hebben met het fenomeen van zogenaamde 'zwervende erven'. Daarbij liggen erven doorgaans geïsoleerd of soms zijn enkele gegroepeerd. Per generatie worden deze erven elders ingeplant.

- Kunnen de resultaten van het bureauonderzoek bijgesteld worden?
    - De resultaten van het bureauonderzoek dienen niet in belangrijke mate bijgesteld te worden. Het bureauonderzoek toonde immers aan dat het terrein archeologisch potentieel kent. Dit wordt bevestigd door het proefsleuvenonderzoek.
- Geven de resultaten aanleiding tot vervolgonderzoek? Zo ja, wat is de ruimtelijke afbakening van de zone(s) voor vervolgonderzoek?
    - Quasi binnen het volledige onderzoeksgebied werden relevante archeologische sporen vastgesteld. Daarom wordt in het grootste deel van het onderzoeksgebied een vervolgonderzoek nodig geacht. Het betreft een zone van ca. 13,46 ha die opgegraven moet worden. Twee kleinere zones in het westen van het terrein werden niet meegenomen in de afbakening voor vervolgonderzoek. Enerzijds betreft het een verstoorde zone waar minstens sinds de 18de eeuw een vijver gesitueerd was. In de aansluitende zone ten zuiden van deze verstoorde zone werd slechts één relevant archeologisch spoor vastgesteld. Het betreft een kuil die tijdens het proefsleuvenonderzoek gecoupeerd werd. Een beetje verder ten zuiden werd ook een tweede zone niet meegenomen in de afbakening voor vervolgonderzoek. In deze zone werden heel wat recente sporen vastgesteld, die verband houden met bebouwing die in deze zone aanwezig geweest is en die nu gesloopt is. Er is voor gekozen om de grens van de op te graven zone te leggen aan de rand van de proefsleuf waar in westelijke richting het laatst sporen vastgesteld zijn met een vermoedelijk oudere datering. Verder naar het westen toe wordt het potentieel op kennisvermeerdering eerder laag ingeschat omwille van de vele jongere sporen.
    - In het noorden van het terrein bevindt zich een zone met bos en een grote vijver. Een groot deel van het aanwezige bos blijft behouden in het ontwerp. In de zone van de vijver worden wel werken gepland, maar de aanwezigheid van de vrij omvangrijke vijver heeft duidelijk een negatieve impact op het aanwezige bodemarchief gehad. Ter hoogte van de vijver wordt verwacht dat relevante archeologische sporen niet meer bewaard gebleven zijn. De zone buiten de vijver waar werken gepland worden, is dusdanig beperkt dat in geval van bijkomend onderzoek verwacht wordt dat dit nauwelijks potentieel op kennisvermeerdering zal inhouden.
    - In het westen van het onderzoeksgebied is vandaag de dag een depressie aanwezig, die met de benaming 'kikkerpoel' aangeduid wordt. Deze blijft in het ontwerpplan behouden. Ter hoogte van deze zone worden geen bodemingrepen gepland.
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
    - Tijdens de uitvoering van vervolgonderzoek dienen voldoende sporen geëvalueerd te worden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden namelijk verschillende sporen vastgesteld waarvan, door de hoge mate van bioturbatie, aan hun antropogene aard getwijfeld werd. Coupes toonden echter aan dat het wel degelijk om antropogene sporen gaat.

    - Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verschillende gebouwstructuren herkend en werden enkele sporen vastgesteld waarvan we een interpretatie als waterkuil of waterput vermoeden. Tijdens een vervolgonderzoek kan hiervan een veelvoud aangetroffen worden, gezien de ruimtelijke beperkingen van een proefsleuvenonderzoek.
- Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant?
    - Wat is de aard, omvang en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
    - Hoe is de opbouw van de chronologie en de ruimtelijke inrichting van de aanwezige archeologische resten?
    - Wat is de omvang en de onderlinge samenhang (structuren + type) van de aangetroffen sporen? Kan een fasering onderscheiden worden?
    - Zijn er funeraire resten aanwezig op de vindplaats en wat is de aard ervan?
    - Hoe zag het landschap er uit tijdens de archeologische periodes die vertegenwoordigd zijn op de site (inclusief bodemopbouw) en hoe varieerde deze tussen deze periodes en in de voorgaande en navolgende periodes? Wat was de menselijke invloed op het landschap?
    - Zijn er landschappelijke elementen in of in de omgeving van het onderzoeksgebied die een invloed gehad hebben op de locatiekeuze van de vindplaats in het algemeen en de verschillende elementen ervan?
    - Kan het onderzoek de gegevens uit het archeologisch vooronderzoek bevestigen of bijstellen?
    - Is er materiële cultuur aanwezig die inzicht biedt in het functionele gebruik van de site?
    - Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en culturele achtergrond van de gebruikers van deze materiële cultuur?
    - Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de site?
    - Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen de bestaande archeologische kennis van de regio?
- Is behoud in situ op basis van de resultaten van het vooronderzoek mogelijk?
    - Behoud in situ is enkel mogelijk in zones waar geen bodemingrepen gepland worden in het kader van de geplande werken. Zo zijn er twee zones aanwezig binnen het onderzoeksgebied, met name het noorden van de beboste zone met vijver die niet onderzocht kon worden en een deel van de kikkerpoel?

2.4.8 Interpretatie, beschrijving van de potentiële kennis, waardering en afweging noodzaak verder onderzoek

Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd een hoge densiteit aan sporen vastgesteld, die verspreid over het volledige terrein voorkwam. Onder de aangetroffen sporen bevinden zich bewoningssporen uit de metaaltijden tot de Romeinse tijd. Deze sporen werden quasi verspreid binnen het volledige onderzoeksgebied vastgesteld. Verder is er ook sprake van bewoningssporen uit de middeleeuwen. Deze sporen werden sporadischer vastgesteld dan bewoningssporen uit de metaaltijden en de Romeinse tijd, maar komen ook verspreid binnen het onderzoeksgebied voor. Verder werden ook nog sporen uit de nieuwe tot de nieuwste tijd aangetroffen. De meeste daarvan zijn te interpreteren als de restanten van landindeling en van landgebruik.

Binnen het onderzoeksgebied blijkt sprake van een waardevolle archeologische vindplaats die archeologische sporen uit meerdere periodes omvat. Momenteel wordt een zone van ca. 13,2 ha afgebakend voor bijkomend onderzoek in de vorm van een opgraving.

Twee kleinere zones in het westen van het terrein werden niet meegenomen in de afbakening voor vervolgonderzoek. Enerzijds betreft het een verstoorde zone waar minstens sinds de 18de eeuw een vijver gesitueerd was. In de aansluitende zone ten zuiden van deze verstoorde zone werd slechts één relevant archeologisch spoor vastgesteld. Het betreft een kuil die tijdens het proefsleuvenonderzoek gecoupeerd werd. Een beetje verder ten zuiden werd ook een tweede zone niet meegenomen in de afbakening voor vervolgonderzoek. In deze zone werden heel wat recente sporen vastgesteld, die verband houden met bebouwing die in deze zone aanwezig geweest is en die nu gesloopt is. Er is voor gekozen om de grens van de op te graven zone te leggen aan de rand van de proefsleuf waar in westelijke richting het laatst sporen vastgesteld zijn met een vermoedelijk oudere datering. Verder naar het westen toe wordt het potentieel op kennisvermeerdering eerder laag ingeschat omwille van de vele jongere sporen.

In het noorden van het terrein bevindt zich een zone met bos en een grote vijver. Een groot deel van het aanwezige bos blijft behouden in het ontwerp. In de zone van de vijver worden wel werken gepland, maar de aanwezigheid van de vrij omvangrijke vijver heeft duidelijk een negatieve impact op het aanwezige bodemarchief gehad. Ter hoogte van de vijver wordt verwacht dat relevante archeologische sporen niet meer bewaard gebleven zijn. De zone buiten de vijver waar werken gepland worden, is dusdanig beperkt dat in geval van bijkomend onderzoek verwacht wordt dat dit nauwelijks potentieel op kennisvermeerdering zal inhouden.

Verder is er ook nog een zone die bijkomend onderzocht moet worden aan de hand van proefsleuven. Het betreft een zone van ca. 1,7 ha in het zuiden van het terrein, die in gebruik was als werfzone. De inrichting van een werfzone op het terrein heeft vermoedelijk een negatieve impact op het aanwezige bodemarchief gehad. Om de bewaring van het bodemarchief ter hoogte van de werfzone na te gaan en vast te stellen of de geregistreerde waardevolle archeologische sporen verder doorlopen in het zuidoosten van het onderzoeksgebied is het dus nodig deze zone eerst te onderwerpen aan een proefsleuvenonderzoek. De uitkomst van het proefsleuvenonderzoek kan zijn dat ook in deze zone nog een opgraving dient te volgen.

Archeologisch vooronderzoek
Puurs - Lichterstraat
Projectcode: 2018D116


Plan 12: Advies verder onderzoek

Legende

- Geen bodemingrepen
- Onderzoeksgebied
- Advies: proefsleuven
- Advies: opgraving

ALL Archeo

Coördinaten in Lambert 72
Formaat: A3
ID: Grondplan
Initiële opstelling: Digitaal
Onderkaart: GRB-kaart
Datum afwerking: 28/05/2018
All-Archeo bvba



Figuur 100: Overzicht van de nodig geachte maatregelen, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be)

3 Samenvatting

Binnen het onderzoeksgebied werden bewoningssporen vastgesteld uit de metaaltijden tot de Romeinse periode en uit de (volle) middeleeuwen. Ook sporen uit de nieuwe en de nieuwste tijd werden aangetroffen. Ze zijn te interpreteren als de resten van landindeling en van landgebruik. De vaststelling van een waardevolle archeologische vindplaats op het terrein met archeologische sporen uit meerdere periodes, geeft aanleiding tot het adviseren van een opgraving binnen het grootste deel van het onderzoeksgebied. Een zone die op het moment van het proefsleuvenonderzoek in gebruik was als werfzone, dient op een later tijdstip nog onderzocht te worden aan de hand van proefsleuven. Afhankelijk van die resultaten kan ook ter hoogte van de werfzone nog een opgraving nodig blijken.

4 Bibliografie

4.1 Publicaties

Delaruelle, S./C. Verbeeck, 2004: De metaaltijden op het HSL-traject, in: C. Verbeek/S. Delaruelle/J. Bungeneers (eds.) *Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen*, Antwerpen, 115-176.

Devroe, A., 2018a: *Archeologienota – Verslag van resultaten. Puurs – Lichterstraat*, Mechelen.

Devroe, A., 2018b: *Archeologienota – Programma van maatregelen. Puurs – Lichterstraat*, Mechelen.

Mestdagh, B., 2017: *Archeologische opgraving Puurs Lichterstraat (prov. Antwerpen). Archeologierapport*, Ingelmunster.

van den Broeke, P.W., 2012: *Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Ussen. Studies naar typochronologie, technologie en herkomst*, doctoraatsverhandeling Universiteit Leiden, Leiden.

Verbeek, C./S. Delaruelle, 2004: De Middeleeuwen op het HSL-traject, in: C. Verbeek/S. Delaruelle/J. Bungeneers (eds.) *Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen*, Antwerpen, 265-314.

4.2 Websites

Centrale Archeologische Inventaris (2018)
https://cai.onroerenderfgoed.be

Databank ondergrond Vlaanderen (2018)
http://dov.vlaanderen.be


Geoportaal Onroerend Erfgoed (2018)
https://geo.onroerenderfgoed.be/

Geopunt Vlaanderen (2018)
http://www.geopunt.be/

Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen (2018)
https://www.onderzoeksbalans.be

5 Bijlagen

5.1 Archeologische periodes



5.2 Plannenlijst

Plannenlijst proefsleuvenonderzoek: projectcode 2018D116

Plan-nummer	Type	Onderwerp	Aanmaak-schaal	Aanmaak-wijze	Datum
P1	Kadasterplan	Situering onderzoeksgebied	1:1	Digitaal	16/05/2018
P2	Topografische kaart	Situering onderzoeksgebied	1:1	Digitaal	16/05/2018
P3	Overzichtskaart	Zones waar geen bodemingrepen gepland worden	1:1	Digitaal	31/05/2018
P4	Bouwplan	Ontwerpplan	1:1	Digitaal	16/05/2018
P5	Bouwplan	Plannen tennishal	1:1	Digitaal	16/05/2018
P6	Bouwplan	Plannen fitnesshal	1:1	Digitaal	16/05/2018
P7	Bouwplan	Paardenpistes en ruitershal	1:1	Digitaal	16/05/2018
P8	Overzichtskaart	Sleuvenplan	1:1	Digitaal	16/05/2018
P9	Overzichtskaart	Niet onderzoekbare zones	1:1	Digitaal	22/05/2018
P10	Overzichtskaart	Werkputtenplan	1:1	Digitaal	28/05/2018
P11	Overzichtskaart	Bodemprofielen en hoogtes NO	1:1	Digitaal	28/05/2018
P12	Overzichtskaart	Bodemprofielen en hoogtes ZO	1:1	Digitaal	28/05/2018
P13	Overzichtskaart	Bodemprofielen en hoogtes Z	1:1	Digitaal	28/05/2018
P14	Overzichtskaart	Bodemprofielen en hoogtes ZW	1:1	Digitaal	28/05/2018
P15	Overzichtskaart	Bodemprofielen en hoogtes NW	1:1	Digitaal	28/05/2018
P16	Allesporenkaart en allevondstenkaart	NO	1:1	Digitaal	28/05/2018
P17	Allesporenkaart en allevondstenkaart	ZO	1:1	Digitaal	28/05/2018
P18	Allesporenkaart en allevondstenkaart	Z	1:1	Digitaal	28/05/2018
P19	Allesporenkaart en allevondstenkaart	ZW	1:1	Digitaal	28/05/2018
P20	Allesporenkaart en allevondstenkaart	NW	1:1	Digitaal	28/05/2018
P21	Detailkaart	Werkput 16	1:1	Digitaal	28/05/2018
P22	Detailkaart	Werkput 28	1:1	Digitaal	28/05/2018
P23	Detailkaart	Werkput 8	1:1	Digitaal	28/05/2018
P24	Detailkaart	Werkput 82	1:1	Digitaal	29/05/2018
P25	Detailkaart	Werkput 15	1:1	Digitaal	28/05/2018
P26	Detailkaart	Werkput 43	1:1	Digitaal	28/05/2018
P27	Detailkaart	Werkput 75	1:1	Digitaal	29/05/2018
P28	Detailkaart	Werkput 54	1:1	Digitaal	29/05/2018

Plan-nummer	Type	Onderwerp	Aanmaak-schaal	Aanmaak-wijze	Datum
P29	Detailkaart	Werkput 92	1:1	Digitaal	29/05/2018
P30	Historische kaart	Ferrariskaart	1:1	Digitaal	20/11/2017
P31	Historische kaart	Poppkaart	1:1	Digitaal	20/11/2017
P32	Overzichtskaart	Nodig geachte maatregelen	1:1	Digitaal	28/05/2018

5.3 Fotolijst

Fotolijst proefsleuvenonderzoek: projectcode 2018D116

ID	Type	Werk-put	Sector/ vak	Vlak	Spoor/ profiel/ vondst	Begin/ einde	Vervaardi ging	Datum
F1	Overzichtsfoto	/	/	/	Waterpartij	/	Digitaal	27/04/2018
F2	Overzichtsfoto	/	/	/	Waterpartij	/	Digitaal	27/04/2018
F3	Overzichtsfoto	/	/	/	Diepere uitgraving in werfzone	/	Digitaal	09/05/2018
F4	Overzichtsfoto	/	/	/	Depressie	/	Digitaal	02/05/2018
F5	Vondstfoto	8	/	1	V005 (S53)	/	Digitaal	17/05/2018
F6	Vondstfoto	13 en 72	/	1	V011 (S177) en V037 (S916)	/	Digitaal	17/05/2018
F7	Profielfoto	11	/	1	Profiel 10	AB	Digitaal	25/04/2018
F8	Profielfoto	57	/	1	Profiel 50	AB	Digitaal	03/05/2018
F9	Profielfoto	9	/	1	Profiel 8	AB	Digitaal	24/04/2018
F10	Profielfoto	34	/	1	Profiel 30	AB	Digitaal	27/04/2018
F11	Vlakfoto	9	/	1	S106-107	/	Digitaal	24/04/2018
F12	Vlakfoto	28	/	1	S415-416	/	Digitaal	27/04/2018
F13	Vlakfoto	8	/	1	S54-55	/	Digitaal	24/04/2018
F14	Vlakfoto	3	/	1	S10-11	/	Digitaal	24/04/2018
F15	Coupefoto	5	/	1	S36-37	AB	Digitaal	24/04/2018
F16	Coupefoto	6	/	1	S47	AB	Digitaal	24/04/2018
F17	Vlakfoto	13	/	1	S183-185	/	Digitaal	25/04/2018
F18	Coupefoto	31	/	1	S453	AB	Digitaal	02/05/2018
F19	Coupefoto	39	/	1	S583	AB	Digitaal	02/05/2018
F20	Vlakfoto	38	/	1	S561-562	/	Digitaal	30/04/2018
F21	Vlakfoto	41	/	1	S621	/	Digitaal	30/04/2018
F22	Vlakfoto	54	/	1	S817-818	/	Digitaal	03/05/2018
F23	Vlakfoto	82	/	1	S1290	/	Digitaal	07/05/2018
F24	Vlakfoto	10	/	1	S115-123	/	Digitaal	25/04/2018
F25	Vlakfoto	9	/	1	S90-91	/	Digitaal	24/04/2018
F26	Vlakfoto	109	/	1	S1596	/	Digitaal	09/05/2018
F27	Vlakfoto	76	/	1	S988	/	Digitaal	04/05/2018
F28	Vlakfoto	105	/	1	S1503	/	Digitaal	08/05/2018
F29	Vlakfoto	43	/	1	S648	/	Digitaal	02/05/2018
F30	Vlakfoto	111	/	1	S1642	/	Digitaal	09/05/2018
F31	Vlakfoto	15	/	1	S174	/	Digitaal	25/04/2018
F32	Coupefoto	58	/	1	S838	AB	Digitaal	03/05/2018
F33	Vlakfoto	3	/	1	S3	/	Digitaal	24/04/2018
F34	Vlakfoto	61	/	1	S853	/	Digitaal	03/05/2018
F35	Vlakfoto	44	/	1	S681	/	Digitaal	02/05/2018
F36	Vlakfoto	107	/	1	S1562	/	Digitaal	09/05/2018
F37	Vlakfoto	72	/	1	S916	/	Digitaal	03/05/2018
F38	Vlakfoto	12	/	1	S162	/	Digitaal	25/04/2018
F39	Vlakfoto	14	/	1	S191-192	/	Digitaal	25/04/2018
F40	Vlakfoto	53	/	1	S771	/	Digitaal	02/05/2018
F41	Vlakfoto	48	/	1	S734	/	Digitaal	02/05/2018

ID	Type	Werk-put	Sector/ vak	Vlak	Spoor/ profiel/ vondst	Begin/ einde	Vervaardiging	Datum
F42	Vlakfoto	37	/	1	S502	/	Digitaal	30/04/2018
F43	Coupefoto	66	/	1	S892, PR57	AB	Digitaal	03/05/2018
F44	Vlakfoto	36	/	1	S474	/	Digitaal	27/04/2018
F45	Coupefoto	7	/	1	S48, PR7	AB	Digitaal	24/04/2018
F46	Vlakfoto	65	/	1	S885	/	Digitaal	03/05/2018
F47	Vlakfoto	105	/	1	S1513	/	Digitaal	09/05/2018
F48	Vlakfoto	40	/	1	S610	/	Digitaal	30/04/2018
F49	Vlakfoto	103	/	1	S1482-1483	/	Digitaal	08/05/2018
F50	Vlakfoto	51	/	1	S774	/	Digitaal	02/05/2018
F51	Vlakfoto	57	/	1	S836	/	Digitaal	03/05/2018
F52	Profielfoto	58	/	1	PR51	AB	Digitaal	03/05/2018
F53	Vlakfoto	46	/	1	S723	/	Digitaal	02/05/2018
F54	Vlakfoto	47	/	1	S727	/	Digitaal	02/05/2018
F55	Vlakfoto	11	/	1	S146	/	Digitaal	25/04/2018
F56	Vlakfoto	34	/	1	S465	/	Digitaal	27/04/2018
F57	Vlakfoto	3	/	1	S13	/	Digitaal	24/04/2018
F58	Vlakfoto	26	/	1	S347	/	Digitaal	26/04/2018
F59	Vlakfoto	37	/	1	S506	/	Digitaal	30/04/2018

5.4 Tekeningenlijst

Tekeningenlijst proefsleuvenonderzoek: projectcode 2018D116

ID	Type	Onderwerp	Aanmaak-schaal	Aanmaak-wijze	Datum
T1	Vondsttekeningen	Vondsten V005, V007, V009, V010, V012, V014, V017, V029, V038, V032, V031, V041, V011 en V037	1:3	Digitaal	28/05/2018
T2	Profiel- en coupetekeningen	WP1 PR1, WP2 PR2, WP3 PR3, WP4 PR4, WP5 PR5, WP6 PR6, WP7 PR7, WP9 PR8, WP10 PR9, WP11 PR10, WP12 PR11, WP13 PR12	1:1	Digitaal	16/05/2018
T3	Profiel- en coupetekeningen	WP14 PR13, WP17 PR14, WP18 PR15, WP19 PR16, WP20 PR17, WP21 PR18, WP22 PR19, WP23 PR20, WP24 PR21, WP25 PR22, WP26 PR23, WP27 PR24, WP29 PR25, WP30 PR26, WP31 PR27, WP32 PR28	1:1	Digitaal	15/05/2018
T4	Profiel- en coupetekeningen	WP33 PR29, WP34 PR30, WP35 PR31, WP36 PR32, WP37 PR33, WP38 PR34, WP40 PR35, WP41 PR36, WP42 PR37, WP44 PR38, WP45 PR39, WP46 PR40, WP47 PR41, WP48 PR42, WP49 PR43, WP50 PR44	1:1	Digitaal	16/05/2018
T5	Profiel- en coupetekeningen	WP51 PR45, WP52 PR46, WP55 PR47, WP56 PR48, WP57 PR49, WP57 PR50, WP58 PR51, WP60 PR52, WP61 PR53, WP62 PR54, WP63 PR55, WP64 PR56	1:1	Digitaal	16/05/2018
T6	Profiel- en coupetekeningen	WP66 PR57, WP65 PR58, WP67 PR59, WP68 PR60, WP70 PR61, WP72 PR62, WP73 PR63, WP74 PR64, WP76 PR65, WP77 PR66, WP78 PR67, WP79 PR68, WP80 PR69, WP81 PR70, WP83 PR71	1:1	Digitaal	16/05/2018
T7	Profiel- en coupetekeningen	WP84 PR72, WP85 PR73, WP86 PR74, WP87 PR75, WP88 PR76, WP90 PR77, WP91 PR78, WP93 PR79, WP94 PR80, WP95 PR81, WP96 PR82, WP97 PR83,	1:1	Digitaal	16/05/2018

ID	Type	Onderwerp	Aanmaak-schaal	Aanmaak-wijze	Datum
		WP98 PR84, WP99 PR85, WP100 PR86, WP101 PR87			
T8	Profiel- en coupetekeningen	WP104 PR88, WP105 PR89, WP107 PR90, WP108 PR91, WP110 PR92, WP111 PR93, WP112 PR94, WP5 S36-S37, WP5 S43, WP6 S46, WP6 S47, WP11 S144, WP12 S157, WP26 S346, WP26 S352, WP27 S357, WP31 S453, WP39 S583, WP53 S803, WP58 S838, WP67 S899, WP71 S910, WP71 S911, WP74 S932, WP88 S1246, WP90 S1265, WP92 S1297, WP94 S1318, WP96 S1350, WP103 S1487, WP107 S1554, WP107 S1553, WP4 S23 BO, WP13 S174 BO, WP26 S347 BO, WP43 S648 BO, WP92 S1290 BO, WP111 S1642 BO	1:1	Digitaal	22/05/2018

5.5 Dagrapporten

Dagrapporten proefsleuvenonderzoek: projectcode 2018D116

Datum: 24/04/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: De eerste negen werkputten werden aangelegd. Er kwamen al meteen waardevolle archeologische sporen aan het licht. Het gaat om greppels en paalsporen, die te interpreteren zijn als sporen van bewoning. Op basis van vondstmateriaal dat we vonden in de sporen, dateren we de sporen in de ijzertijd of de Romeinse tijd. In een kijkvenster werd een duidelijke structuur vastgesteld. Het valt op dat de waardevolle archeologische sporen sterk gebioturbeerd zijn.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 25/04/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: De volgende werkputten werden aangelegd tot werkput 15. Opnieuw werden verschillende sporen vastgesteld. De densiteit aan sporen is lager dan de vorige dag. Er zijn veel meer recente sporen aanwezig. Er zijn echter opnieuw oudere greppels en paalsporen vastgesteld, die aansluiten bij de sporen van de vorige dag. Bij de aanleg van een kijkvenster werd een spijker vastgesteld. De bodemprofielen werden bestudeerd door de aardkundige. Er is sprake van een plaggenbodem (Aap) die gevormd is in een akkerdek (Aa). De scheiding tussen Aa horizont en C horizont is scherp. Plaatselijk is ook een begraven bodem (Ab) aanwezig. In het noordoosten van het onderzoeksgebied tekenen beekafzettingen zich af in het profiel. Ze zijn te relateren aan de beek die nog steeds in de buurt aanwezig is. Het geeft aan dat de beek vroeger mogelijk anders gelopen heeft, of dat er sprake was van een natte depressie.
Extern advies: Sarah Hertoghs
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Jordi Bruggeman (archeoloog), Rob Paulussen (aardkundige)

Datum: 26/04/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek

Interpretaties: De volgende werkputten werden aangelegd. Werkput 26 werd aangevat. In een kijkvenster (WP16) werd een gebouwplattegrond vastgesteld. De lichte, sterk uitgeloogde paalsporen die vrij klein in diameter zijn, wijzen op een datering in de ijzertijd. De dubbele wandpalen van de plattegrond wijzen hier ook op. De waardevolle archeologische sporen blijven zich verder voordoen naar het westen toe. Het gaat opnieuw op paalsporen en greppels. De hoeveelheid vondstmateriaal neemt wel duidelijk af. Ook wordt de ondergrond kleiiger, waardoor de aanwezige sporen ook minder sterk gebioturbeerd zijn.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 27/04/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: Opnieuw werd een reeks werkputten aangelegd, tot werkput 36. Er blijven relevante archeologische sporen in de sleuven aanwezig. De sporen sluiten aan bij de sporen die de voorgaande dagen geregistreerd werden. Een kijkvenster werd aangelegd ter hoogte van een vermoedelijke gebouwplattegrond. In het kijkvenster werden zeer veel paalsporen en kuilen vastgesteld, die de hypothese van een aanwezige gebouwplattegrond lijken te bevestigen. Ter hoogte van de zone rond werkput 33-34 werd een depressie vastgesteld, waarin nog resten van podsolisatie bewaard zijn. Langs de depressie werden paalsporen geregistreerd.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 30/04/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: Opnieuw werd een reeks werkputten aangelegd, tot werkput 42. Er blijven relevante archeologische sporen in de sleuven aanwezig. De sporen sluiten aan bij de sporen die de voorgaande dagen geregistreerd werden. Een kijkvenster werd aangelegd ter hoogte van een palencluster met iets kleinere paalsporen. Vergelijkbare paalsporen kwamen nog aan het licht, maar er is geen structuur in te herkennen.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Liesbeth Claessens (archeoloog), Rob Paulussen (aardkundige)

Datum: 02/05/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: Opnieuw werd een reeks werkputten aangelegd. Er blijven relevante archeologische sporen in de sleuven aanwezig. In werkput 51 werden paalsporen vastgesteld die deel lijken uit te maken van een middeleeuwse plattegrond. Een greppel die afknikte werd verder onderzocht aan de hand van een kijkvenster. Een nabijgelegen greppel en de greppel die afknikt blijken beide te eindigen. Mogelijk is hier de toegang tot een erf te situeren.
Extern advies: Sarah Hertoghs en Alde Verhaert
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog), Jordi Bruggeman (archeoloog) en Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 03/05/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek

Interpretaties: ’s Morgens zijn we gestart met de aanleg van een kijkvenster ter hoogte van de middeleeuwse sporen. Er blijkt een duidelijke plattegrond aanwezig. Verder werden proefsleuven aangelegd in het uiterste noordwesten van het terrein. Een zone ter hoogte van werkputten 55-60 is verstoord. Blijkbaar is deze zone in het verleden gebruikt als werfzone en later opgehoogd. Mogelijk is dit een verklaring voor de vastgestelde verstoringen. Verder werd nog een reeks grachten vastgesteld. Een deel daarvan is op basis van vondstmateriaal in de nieuwe tijd te dateren. S916 bevatte een spinschijfje.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog) en Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 04/05/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: in het noorden van het onderzoeksgebied hebben we vandaag een hele reeks paalsporen aangetroffen. Op twee concentraties met zwaardere paalsporen werden kijkvensters aangelegd. Daaruit blijkt duidelijk de rechtlijnige zetting van de paalsporen, wat wijst op de aanwezigheid van gebouwplattegronden.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog), Jordi Bruggeman (archeoloog) en Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 07/05/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: We hebben het laatste deel van de zone in het noorden van het terrein onderzocht. Opnieuw werden paalsporen vastgesteld. Vervolgens zijn we centraal in het oosten verder gegaan met de aanleg van proefsleuven. Er komen nog steeds paalsporen aan het licht. In een kijkvenster kwam een spijker aan het licht.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog) en Alice-Jan Hellinx(archeoloog)

Datum: 08/05/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: We hebben de zone in het zuidwesten van het terrein onderzocht. Er kwamen nog oudere sporen aan het licht, maar er zijn ook veel natuurlijke sporen. Het onderscheid is soms moeilijk te zien. Verder zijn er nog verschillende sporen uit de nieuwste tijd aanwezig, die de oudere sporen ook moeilijker leesbaar maken.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog) en Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 09/05/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: Vandaag de laatste proefsleuven en kijkvensters aangelegd. Er zijn nog verschillende oudere sporen aangetroffen. Er zijn niet meteen structuren in te herkennen, buiten een spijker. Er werden verschillende sporen gecoupeerd om zicht te krijgen op hun aard en bewaringsdiepte. Er werden ook twee boringen uitgevoerd, waaronder één op een spoor dat vermoedelijk een waterkuil is.

Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider), Jelke Van Buggenhout (assistent-archeoloog), Diego Gyesbreghs (archeoloog), Jordi Bruggeman (archeoloog) en Bénédicte Cleda (archeoloog)

Datum: 11/05/2018
Werkzaamheden: proefsleuvenonderzoek
Interpretaties: Laatste metingen en correcties van metingen uitgevoerd.
Extern advies: n.v.t.
Externe condities: n.v.t.
Aanwezig personeel: Natasja Reyns (veldwerkleider) en Jordi Bruggeman (archeoloog)

5.6 Vondstenlijst

Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek: projectcode 2018D116

Gebruikte afkortingen:

MT: metaaltijden	LME: late middeleeuwen	AW: aardewerk
RT: Romeinse tijd	NT: nieuwe tijd	VW: vaatwerk
ME: middeleeuwen	NST: nieuwste tijd	BM.: bouwmateriaal

Datum	Vondstnr.	Werkput	Sector	Vak/ kwadr./ coupe/ profiel	Spoor/ muur/ laag	Vlak	Inzamel-wijze	Maas-wijdte	Categorie	Aantal fragmen-ten	Datering productie	Homo-geniteit	Foto/ tekening/ plan
24/04/2018	V001	1	/	/	S1	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
24/04/2018	V002	3	/	/	S3	1	Vlak	/	AW-VW	1	ME	Homogeen	
24/04/2018	V003	3	/	/	S10	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
24/04/2018	V004	4	/	/	S23	1	Vlak	/	AW-VW	15	MT	Homogeen	
24/04/2018	V005	8	/	/	S53	1	Vlak	/	AW-VW	42	MT	Homogeen	
24/04/2018	V006	9	/	/	S91	1	Vlak	/	AW-VW	1	NST	Homogeen	
25/04/2018	V007	11	/	/	S140	1	Vlak	/	AW-VW	3	MT	Homogeen	
25/04/2018	V008	11	/	/	S147	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
25/04/2018	V009	12	/	/	S162	1	Vlak	/	AW-VW	4	MT	Homogeen	
25/04/2018	V010	13	/	/	S166	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
25/04/2018	V011	13	/	/	S177	1	Vlak	/	AW-AN	1	Onbepaald	Homogeen	
25/04/2018	V012	13	/	/	S183	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
25/04/2018	V013	14	/	/	S189	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
25/04/2018	V014	14	/	/	S191	1	Vlak	/	AW-VW	9	MT + ME	Intrusief?	
26/04/2018	V015	25	/	/	S327	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
27/04/2018	V016	27	/	/	S359	1	Vlak	/	AW-VW	1	NST	Homogeen	
27/04/2018	V017	29	/	/	S422	1	Vlak	/	AW-VW	2	MT	Homogeen	
27/04/2018	V018	30	/	/	S437	1	Vlak	/	AW-VW	4	MT	Homogeen	
30/04/2018	V019	37	/	/	S511	1	Vlak	/	AW-VW	1	ME-NT	Homogeen	
30/04/2018	V020	37	/	/	S512	1	Vlak	/	AW-VW	1	NT-NST	Homogeen	
30/04/2018	V021	38	/	/	S549	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
30/04/2018	V022	38	/	/	S562	1	Vlak	/	AW-VW	1	ME?	Homogeen	

Datum	Vondstnr.	Werkput	Sector	Vak/ kwadr./ coupe/ profiel	Spoor/ muur/ laag	Vlak	Inzamel-wijze	Maas-wijdte	Categorie	Aantal fragmen-ten	Datering productie	Homo-geniteit	Foto/ tekening/ plan
30/04/2018	V023	41	/	/	S621	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
3/05/2018	V024	63	/	/	S868	1	Vlak	/	AW-VW	2	NT	Homogeen	
3/05/2018	V024	63	/	/	S868	1	Vlak	/	Leisteen	1	NT	Homogeen	
3/05/2018	V024	63	/	/	S868	1	Vlak	/	AW-BM	1	NT	Homogeen	
2/05/2018	V025	44	/	/	S681	1	Vlak	/	AW-VW	1	NST	Homogeen	
2/05/2018	V025	44	/	/	S681	1	Vlak	/	AW-BM	1	NST	Homogeen	
2/05/2018	V026	48	/	/	S737	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
2/05/2018	V027	49	/	/	S751	1	Vlak	/	Silex	1	/	Homogeen	
2/05/2018	V028	52	/	/	S791	1	Vlak	/	AW-VW	3	LME-NT	Homogeen	
2/05/2018	V029	52	/	/	S794	1	Vlak	/	AW-VW	3	ME	Homogeen	
3/05/2018	V030	54	/	/	S826	1	Vlak	/	AW-VW	1	RT	Homogeen	
3/05/2018	V031	61	/	/	S842	1	Vlak	/	AW-VW	1	ME	Homogeen	
3/05/2018	V032	61	/	/	S847	1	Vlak	/	AW-VW	23	LME	Homogeen	
3/05/2018	V033	61	/	/	S853	1	Vlak	/	AW-BM	1	NT-NST	Homogeen	
3/05/2018	V034	61	/	/	S855	1	Vlak	/	AW-VW	2	ME-NT	Homogeen	
3/05/2018	V035	61	/	/	S856	1	Vlak	/	AW-VW	1	ME-NT	Homogeen	
3/05/2018	V036	66	/	/	S892	1	Vlak	/	AW-VW	1	NT-NST	Homogeen	
3/05/2018	V037	72	/	/	S916	1	Vlak	/	AW-AN	1	Onbepaald	Homogeen	
4/05/2018	V038	76	/	/	S988	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	
4/05/2018	V039	76	/	/	/	1	Vlak	/	AW-VW	2	MT	Homogeen	
4/05/2018	V040	78	/	/	S1026	1	Vlak	/	AW-VW	2	LME-NT	Homogeen	
9/05/2018	V041	105	/	/	S1503	1	Vlak	/	AW-VW	2	MT	Homogeen	
9/05/2018	V042	105	/	/	S1517	1	Vlak	/	AW-VW	1	ME	Homogeen	
26/04/2018	V043	16	/	/	S252	1	Vlak	/	AW-VW	1	MT	Homogeen	

5.7 Sporenlijst

Gebruikte afkortingen:
Afm.: afmetingen
L: licht
D: donker
GE: geel
BR: bruin
GR: grijs
ZW: zwart
ONB: Onbepaalde datering
MT: metaaltijden
RT: Romeinse tijd
NT: nieuwe tijd
NST: nieuwste tijd

Sporenlijst proefsleuvenonderzoek: projectcode 2018D116

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
24/04/2018	1	1	/	/	1		Onregelmatig	190 x min. 892		Heterogeen, gevlekt	L LBR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		V001
24/04/2018	2	2	/	/	1		Langwerpig	Volledige wp	Min. 28	Heterogeen, gelaagd	L GR DBR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
24/04/2018	3	3	/	/	1		Ovaal	84 x min. 60		Heterogeen, gevlekt	D DGR ZW	Zand, vrij vast	zeer veel HK spikkels en brokjes	Weinig	Duidelijk	Haard(dump), haardresten	ME		V002
24/04/2018	4	3	/	/	1		Langwerpig	41 breed		Heterogeen, gevlekt	L GE DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
24/04/2018	5	3	/	/	1		Ovaal	43 x 75		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	6	3	/	/	1		Ovaal	30 x 45		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	7	3	/	/	1		Onregelmatig	min. 225 x min. 50		Heterogeen, gevlekt	L LGR LBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
24/04/2018	8	3	/	/	1		Onregelmatig	20 x min. 123		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast	Glas	Weinig	Duidelijk	Verstoring	NST	Jonger dan Aap	
24/04/2018	9	3	/	/	1		Ovaal	35 x 37		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	10	3	/	/	1		Ovaal	26 x 36		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V003
24/04/2018	11	3	/	/	1		Ovaal	37 x 41		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	12	3	/	/	1		Ovaal	34 x 56		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
24/04/2018	13	3	/	/	1		Onregelmatig	60 x min. 925		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Erosiegeultje	Onbepaald		
24/04/2018	14	3	/	/	1		Onregelmatig	min. 110 x min. 901		Heterogeen, gevlekt	L BE GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
24/04/2018	15	4	/	/	1		Rond	In profiel	12	Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan Aa	
24/04/2018	16	4	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	17	4	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	18	4	/	/	1		Afgerond vierkant	57 x 63		Heterogeen, gevlekt	L LGR BR/GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
24/04/2018	19	4	/	/	1		Onregelmatig	140 x min. 176		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
24/04/2018	20	4	/	/	1		Ovaal	40 x 64		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	21	4	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	22	4	/	/	1		Rond	Ø min. 54		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan Aa	
24/04/2018	23	4	/	/	1		Onregelmatig	210 x min. 324	Min. 50	Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT	Ouder dan Aa en S24	V004
24/04/2018	24	4	/	/	1		Rond	Ø 85		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S23	
24/04/2018	25	4	/	/	1		Ovaal	82 x 157		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
24/04/2018	26	4	/	/	1		Ovaal	22 x 33		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	27	4	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	28	4	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	29	4	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	30	4	/	/	1		Ovaal	58 x 90		Heterogeen, gelaagd	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	31	4	/	/	1		Rond	Ø 60		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Mt		
24/04/2018	32	4	/	/	1		Rond	Ø 61		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	33	4	/	/	1		Rond	Ø 52		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	34	4	/	/	1		Langwerpig	40 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast	Plastic, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan Aap	

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
24/04/2018	35	4	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	36	5	/	/	1		Ovaal	30 x 61	10	Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	37	5	/	/	1		Ovaal	27 x 29	13	Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	38	5	/	/	1		Langwerpig	38 x min. 132		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast	Plastic, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan Aap	
24/04/2018	39	5	/	/	1		Ovaal	74 x min. 32		Heterogeen, gelaagd	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (DGR kern)	MT		
24/04/2018	40	5	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	41	5	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	42	5	/	/	1		Rond	Ø 38		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	43	5	/	/	1		Rond	Ø 33	12	Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	44	5	/	/	1		Ovaal	36 x 47		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	45	5	/	/	1		Rechthoek	20 x 30		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	46	6	/	/	1		Rond	Ø 37	10	Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	47	6	/	/	1		Onregelmatig	57-104 x min. 92	25	Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan Aa	
24/04/2018	48	7	/	/	1		Langwerpig	min. 72 x min. 519	36	Heterogeen, gelaagd	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
24/04/2018	49	7	/	/	1		Rond	Ø 51		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	50	7	/	/	1		Rond	Ø 49		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	51	7	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	52	7	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	53	8	/	/	1		Rond	Ø 50		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast	veel AW	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V005
24/04/2018	54	8	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	55	8	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	56	8	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	57	8	/	/	1		Rond	Ø 73		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	58	8	/	/	1		Rond	Ø 66		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	59	8	/	/	1		Rond	Ø 75		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	60	8	/	/	1		Rond	Ø 70		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	61	8	/	/	1		Onregelmatig	33 x 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	62	8	/	/	1		Ovaal	74 x 110		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Natuurlijk	/		
24/04/2018	63	8	/	/	1		Afgeronde rechthoek	51 x min. 41		Heterogeen, gelaagd	L GE DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (DGR/GE kern)	ME-NT	Ouder dan Aap	
24/04/2018	64	8	/	/	1		Ovaal	28 x 44		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	65	8	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	66	8	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	67	8	/	/	1		Ovaal	21 x 33		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	68	8	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	69	8	/	/	1		Ovaal	min. 13 x min 50		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
24/04/2018	70	8	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	71	8	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	72	8	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	73	8	/	/	1		Ovaal	18 x 34		Heterogeen, gevlekt	L GR BE/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	74	8	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	75	8	/	/	1		Rond	Ø 48		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	76	8	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	77	8	/	/	1		Ovaal	35 x 73		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	78	8	/	/	1		Rond	Ø 51		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	79	8	/	/	1		Ovaal	46 x 77		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	80	8	/	/	1		Rond	55 x 80		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	81	8	/	/	1		Rond	Ø 53		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	82	8	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	83	9	/	/	1		Langwerpig	58 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Ouder dan Aap, jonger dan S84	
24/04/2018	84	9	/	/	1		Langwerpig	? X min. 4039	48	Heterogeen, gevlekt	L LBR GR	Zand, vrij vast	Steenkool	Veel	Duidelijk	Greppel/ beekafzettingen	NT-NST	Ouder dan S83, jonger dan S85	
24/04/2018	85	9	/	/	1		Langwerpig	55 x min. 80		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Ouder dan S84	
24/04/2018	86	9	/	/	1		Afgeronde rechthoek	20 x 40		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
24/04/2018	87	9	/	/	1		Langwerpig	73 x min. 1508		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
24/04/2018	88	9	/	/	1		Rond	20 x 28		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NST		
24/04/2018	89	9	/	/	1		Zone	min. 2772		Heterogeen, gevlekt	GE DGR/BR	Zand, vrij vast	Metalen emmers	Weinig	Onduidelijk	Verstoorde zone	NST		
24/04/2018	90	9	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	BR GR	Zand, vrij vast	BKS	Veel	Duidelijk	Paalspoor	NST		
24/04/2018	91	9	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	BR GR	Zand, vrij vast	BKS	Veel	Duidelijk	Paalspoor	NST		V006
24/04/2018	92	9	/	/	1		Rechthoek	22 x 37		Heterogeen, gevlekt	BR GE	Zand, vrij vast	Grind	Veel	Duidelijk	Paalspoor	NST		
24/04/2018	93	9	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	BR GR	Zand, vrij vast	BKS	Veel	Duidelijk	Paalspoor	NST		
24/04/2018	94	9	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	95	9	/	/	1		Rechthoek	18 x 22		Heterogeen, gevlekt	BR GE	Zand, vrij vast	Grind	Veel	Duidelijk	Paalspoor	NST		
24/04/2018	96	9	/	/	1		Rechthoek	12 x 14		Heterogeen, gevlekt	BR GE	Zand, vrij vast	Grind	Veel	Duidelijk	Paalspoor	NST		
24/04/2018	97	9	/	/	1		Rechthoek	15 x 17		Heterogeen, gevlekt	BR GE	Zand, vrij vast	Grind	Veel	Duidelijk	Paalspoor	NST		
24/04/2018	98	9	/	/	1		Rechthoek	23 x 28		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast	BKS	Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
24/04/2018	99	9	/	/	1		Ovaal	27 x min. 20		Heterogeen, gevlekt	GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	100	9	/	/	1		Ovaal	18 x min. 14		Heterogeen, gevlekt	GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	101	9	/	/	1		Ovaal	15 x 19		Heterogeen, gevlekt	GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	102	9	/	/	1		Ovaal	19 x 34		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	103	9	/	/	1		Ovaal	21 x 36		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	104	9	/	/	1		Ovaal	31 x 56		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
24/04/2018	105	9	/	/	1		Ovaal	36 x 41		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	106	9	/	/	1		Ovaal	25 x 28		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	107	9	/	/	1		Ovaal	23 x 42		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	108	9	/	/	1		Ovaal	26 x 40		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	109	9	/	/	1		Langwerpig	37 x min. 1640		Heterogeen, gevlekt	D ZW GE	Zand, vrij vast	HK, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S112	
24/04/2018	110	9	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Homogeen	BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
24/04/2018	111	9	/	/	1		Vierkant	18 x18		Homogeen	BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
24/04/2018	112	9	/	/	1		Langwerpig	70 breed		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast	HK, BKS	Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Ouder dan S109	
24/04/2018	113	9	/	/	1		Rechthoek	20 x 30		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
24/04/2018	114	9	/	/	1		Onregelmatig	min. 200 x min. 540		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	HK, BKS	Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST		
25/04/2018	115	10	/	/	1		Vierkant	11 x 11		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	116	10	/	/	1		Vierkant	12 x 12		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	117	10	/	/	1		Vierkant	15 x 15		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	118	10	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	119	10	/	/	1		Vierkant	14 x 14		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	120	10	/	/	1		Vierkant	14 x 14		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	121	10	/	/	1		Vierkant	15 x 35		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS, glas	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	122	10	/	/	1		Vierkant	15 x 15		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	123	10	/	/	1		Vierkant	26 x 26		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	124	10	/	/	1		Onregelmatig	63-101 x min.98		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Natuurlijk	/	Ouder dan S125 en S126	
25/04/2018	125	10	/	/	1		Ovaal	18 x 25		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S124	
25/04/2018	126	10	/	/	1		Ovaal	16 x 27		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S124	
25/04/2018	127	10	/	/	1		Zone	min. 108 x min. 937		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Verstoorde zone	NT-NST		
25/04/2018	128	10	/	/	1		Rechthoek	72 x min. 218		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Ouder dan Aap	
25/04/2018	129	10	/	/	1		Onregelmatig	75 x min. 83		Heterogeen, gevlekt	D BR GR/GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Ouder dan Aap	
25/04/2018	130	10	/	/	1		Langwerpig	55 x min. 675		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/GE	Zand, vrij vast	Plastic buis, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Ouder dan Aap	
25/04/2018	131	10	/	/	1		Afgerond vierkant	38 x 38		Heterogeen, gevlekt	L LBR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	132	10	/	/	1		Langwerpig	min. 200 x min. 4208		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/GE	Zand, vrij vast	Plastic buis, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Ouder dan Aap	
25/04/2018	133	11	/	/	1		Onregelmatig	min. 140-278 breed		Heterogeen, gevlekt	L LGR BR/GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
25/04/2018	134	11	/	/	1		Langwerpig	41 x min. 567		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/GE	Zand, vrij vast	Plastic buis, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Ouder dan Aap	
25/04/2018	135	11	/	/	1		Langwerpig	41 breed		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
25/04/2018	136	11	/	/	1		Langwerpig	156 breed		Heterogeen, gevlekt	L LBR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
25/04/2018	137	11	/	/	1		Rechthoek	20 x 28		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	138	11	/	/	1		Ovaal	30 x 50		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	139	11	/	/	1		Langwerpig	40 x min. 514		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/GE	Zand, vrij vast	Plastic buis, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Ouder dan Aap, jonger dan S142	

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
25/04/2018	140	11	/	/	1		Rond	Ø 50		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast	AW	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V007
25/04/2018	141	11	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	142	11	/	/	1		Onregelmatig	min. 54 x 101		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S139	
25/04/2018	143	11	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	144	11	/	/	1		Rond	Ø 16	18	Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	145	11	/	/	1		Afgeronde rechthoek	60 x 112		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR	Zand, vrij vast	Plastic	Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
25/04/2018	146	11	/	/	1		Langwerpig	202 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast	Metaal	Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST		
25/04/2018	147	11	/	/	1		Rond	Ø 76		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast	BKS, AW	Veel	Duidelijk	Kuil	MT		V008
25/04/2018	148	12	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	149	12	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	150	12	/	/	1		Rond	Ø 43		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S189	
25/04/2018	151	12	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	152	12	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	153	12	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	154	12	/	/	1		Afgeronde rechthoek	21 x 31		Heterogeen, gevlekt	L LBR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	155	12	/	/	1		Onregelmatig	63 x min. 64		Heterogeen, gevlekt	L GR LBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	156	12	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	157	12	/	/	1		Rond	Ø 32	18	Heterogeen, gevlekt	D ZW BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	158	12	/	/	1		Langwerpig	39 x min. 582		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
25/04/2018	159	12	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	160	12	/	/	1		Langwerpig	147 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT	Is gelijk aan S136	
25/04/2018	161	12	/	/	1		Langwerpig	33 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT	Is gelijk aan S135	
25/04/2018	162	12	/	/	1		Langwerpig	216 breed		Heterogeen, gevlekt	L LGR DGR	Zand, vrij vast	AW	Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		V009
25/04/2018	163	12	/	/	1		Langwerpig	86 breed		Heterogeen, gelaagd	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel (GR kern)	MT/RT		
25/04/2018	164	13	/	/	1		Langwerpig	34 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/GE	Zand, vrij vast	Plastic buis, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Ouder dan Aap	
25/04/2018	165	13	/	/	1		Onregelmatig	75 x 79		Heterogeen, gevlekt	D GR OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NST		
25/04/2018	166	13	/	/	1		Langwerpig	218 breed		Heterogeen, gelaagd	GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel (BR kern)	MT		V010
25/04/2018	167	13	/	/	1		Langwerpig	147 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
25/04/2018	168	13	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	169	13	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	170	13	/	/	1		Vierkant	21 x 21		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	171	13	/	/	1		Vierkant	10 x 10		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	172	13	/	/	1		Onregelmatig	59 x min. 87		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
25/04/2018	173	13	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	174	13	/	/	1		Afgeronde rechthoek	137 x 172	Min. 48	Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT/RT	Jonger dan S202	

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
25/04/2018	175	13	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	176	13	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	177	13	/	/	1		Rechthoek	16 x 30		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V011
25/04/2018	178	13	/	/	1		Rond	Ø 13		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	179	13	/	/	1		Rond	Ø 14		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	180	13	/	/	1		Ovaal	17 x 34		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	181	13	/	/	1		Ovaal	18 x 30		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	182	13	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	183	13	/	/	1		Rond	Ø 13		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V012
25/04/2018	184	13	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	185	13	/	/	1		Ovaal	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D GR OR/BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S190	
25/04/2018	186	14	/	/	1		Ovaal	32 x 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	187	14	/	/	1		Langwerpig	159 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
25/04/2018	188	14	/	/	1		Langwerpig	48 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/GE	Zand, vrij vast	Plastic buis, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Ouder dan Aap	
25/04/2018	189	14	/	/	1		Langwerpig	45 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT	Ouder dan S150	V013
25/04/2018	190	14	/	/	1		Langwerpig	134 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT	Ouder dan S185	
25/04/2018	191	14	/	/	1		Onregelmatig	102-316 breed		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MR	Ouder dan S192	V014
25/04/2018	192	14	/	/	1		Onregelmatig	227 - 561 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S191	
25/04/2018	193	15	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	194	15	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	195	15	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	196	15	/	/	1		Ovaal	35 x 65		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	197	15	/	/	1		Ovaal	28 x 52		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	198	15	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	199	15	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	200	15	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	201	13	/	/	1		Ovaal	33 x 73		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast	Brok HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	202	15	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S174	
25/04/2018	203	15	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	204	15	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	205	15	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	206	15	/	/	1		Rond	Ø 38		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	207	15	/	/	1		Ovaal	18 x 22		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	208	15	/	/	1		Ovaal	40 x 67		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	209	15	/	/	1		Ovaal	35 x 47		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
25/04/2018	210	15	/	/	1		Ovaal	44 x 60		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	211	15	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	212	16	/	/	1		Ovaal	32 x min. 39		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	213	16	/	/	1		Afgeronde rechthoek	49 x 90		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast	Glas	Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
25/04/2018	214	16	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	215	16	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	216	16	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	217	16	/	/	1		Rond	Ø 49		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	218	16	/	/	1		Rond	Ø 15		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	219	16	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	220	16	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	221	16	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	222	16	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	223	16	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	224	16	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	225	16	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	226	16	/	/	1		Vierkant	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	227	16	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	228	16	/	/	1		Rond	48 x min. 38		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	229	16	/	/	1		Rond	42 x min. 31		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	230	16	/	/	1		Rond	35 x min. 33		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	231	16	/	/	1		Rond	47 x min. 55		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	232	16	/	/	1		Vierkant	21 x 21		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	233	16	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	234	16	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR/BR	Zand, vrij vast	HK	Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	235	16	/	/	1		Ovaal	59 x 80		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	236	16	/	/	1		Ovaal	16 x 31		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	237	16	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	238	16	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	239	16	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	240	16	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	241	16	/	/	1		Ovaal	22 x 34		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
25/04/2018	242	16	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D BR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	243	16	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	244	16	/	/	1		Rond	Ø 63		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
25/04/2018	245	16	/	/	1		Vierkant	21 x 21		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	246	16	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	247	16	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	248	16	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	249	16	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	250	16	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	251	16	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	252	16	/	/	1		Ovaal	40 x 63		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		V043
25/04/2018	253	16	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	L LGR OR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	254	16	/	/	1		Vierkant	27 x 27		Heterogeen, gevlekt	L WI GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
25/04/2018	255	17	/	/	1		Langwerpig	64 breed		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	MT/RT		
25/04/2018	256	17	/	/	1		Langwerpig	75 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	MT/RT		
25/04/2018	257	17	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	258	17	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	259	17	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	260	17	/	/	1		Rond	Ø 43		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	261	17	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	262	17	/	/	1		Rond	Ø 38		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	263	17	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	264	17	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	265	17	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	266	17	/	/	1		Langwerpig	84 x min. 519		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
25/04/2018	267	17	/	/	1		Onregelmatig	min. 55-127 x 200		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
25/04/2018	268	18	/	/	1		Afgeronde rechthoek	21 x min. 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
25/04/2018	269	18	/	/	1		Rond	123 x min. 76		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR/BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
25/04/2018	270	22	/	/	1		Langwerpig	26 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR/GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
25/04/2018	271	22	/	/	1		Langwerpig	26 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR/GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
26/04/2018	272	22	/	/	1		Onregelmatig	45 x min. 66		Heterogeen, gevlekt	GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
26/04/2018	273	22	/	/	1		Vierkant	28 x 28		Homogeen	BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
26/04/2018	274	22	/	/	1		Onregelmatig	35 x min. 20		Heterogeen, gevlekt	GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	275	22	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	276	22	/	/	1		Onregelmatig	70 x min. 16		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	277	22	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	278	22	/	/	1		Ovaal	25 x 37		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
26/04/2018	279	22	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Homogeen	BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
26/04/2018	280	22	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	281	23	/	/	1		Rond	Ø 57		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
26/04/2018	282	23	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast	VBL, HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	283	23	/	/	1		Afgeronde rechthoek	103 x min. 53		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
26/04/2018	284	23	/	/	1		Langwerpig	90 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
26/04/2018	285	23	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	286	24	/	/	1		Langwerpig	104 x min. 567		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S287	
26/04/2018	287	24	/	/	1		Langwerpig	16 x min. 525		Heterogeen, gevlekt	D DGR OR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S286 en ouder dan Aap	
26/04/2018	288	24	/	/	1		Langwerpig	43 breed		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
26/04/2018	289	24	/	/	1		Onregelmatig	85 x min. 99		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
26/04/2018	290	24	/	/	1		Langwerpig	31 x min. 645		Heterogeen, gevlekt	D OR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
26/04/2018	291	24	/	/	1		Rond	Ø 60		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	292	24	/	/	1		Langwerpig	42 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
26/04/2018	293	24	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
26/04/2018	294	24	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
26/04/2018	295	24	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
26/04/2018	296	24	/	/	1		Langwerpig	239 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
26/04/2018	297	24	/	/	1		Ovaal	43 x min. 32		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	298	24	/	/	1		Langwerpig	86 breed		Heterogeen, gevlekt	D LGR DGE/GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
26/04/2018	299	24	/	/	1		Vierkant	37 x 55		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	300	12	/	/	1		Ovaal	26 x 40		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	301	24	/	/	1		Langwerpig	74 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
26/04/2018	302	24	/	/	1		Rechthoek	20 x 38		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR/OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	303	24	/	/	1		Ovaal	82 x 128		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
26/04/2018	304	25	/	/	1		Langwerpig	62 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	MT		
26/04/2018	305	25	/	/	1		Ovaal	27 x 53		Heterogeen, gevlekt	GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	306	25	/	/	1		Vierkant	23 x 23		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	307	25	/	/	1		Langwerpig	273 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
26/04/2018	308	25	/	/	1		Onregelmatig	34 x min. 19		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	309	25	/	/	1		Langwerpig	42 x min. 1267		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
26/04/2018	310	25	/	/	1		Vierkant	22 x 22		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	311	25	/	/	1		Langwerpig	53 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
26/04/2018	312	25	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	313	25	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	GE WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	314	25	/	/	1		Onregelmatig	42 x min. 139		Heterogeen, gevlekt	BR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
26/04/2018	315	25	/	/	1		Onregelmatig	36 x min. 22		Heterogeen, gevlekt	GR GE/WI	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Natuurlijk	/		
26/04/2018	316	25	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	317	25	/	/	1		Rond/Onregelmatig	Ø 103		Heterogeen, gevlekt	GR OR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
26/04/2018	318	25	/	/	1		Langwerpig	18 breed		Heterogeen, gevlekt	LGE GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	MT		
26/04/2018	319	25	/	/	1		Langwerpig	73 breed		Heterogeen, gevlekt	GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
26/04/2018	320	25	/	/	1		Onregelmatig	22 x min. 4		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	321	25	/	/	1		Langwerpig	40 x min. 587		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
26/04/2018	322	25	/	/	1		Onregelmatig	44 x min. 14		Heterogeen, gevlekt	GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	323	25	/	/	1		Rond	Ø 20		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
26/04/2018	324	25	/	/	1		Onregelmatig	35 x min. 46		Heterogeen, gevlekt	GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	325	25	/	/	1		Ovaal	20 x 27		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	326	25	/	/	1		Langwerpig	34 breed		Heterogeen, gevlekt	L GE BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	MT		
26/04/2018	327	25	/	/	1		Onregelmatig	162 x min. 111		Heterogeen, gevlekt	D GR LGE/BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		V015
26/04/2018	328	25	/	/	1		Vierkant	13 x 13		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	329	25	/	/	1		Onregelmatig	141 x min. 48		Heterogeen, gevlekt	GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
26/04/2018	330	25	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	331	25	/	/	1		Ovaal	28 x 34		Heterogeen, gevlekt	L GR OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	332	26	/	/	1		Langwerpig	146 breed		Heterogeen, gevlekt	L BE LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
26/04/2018	333	26	/	/	1		Ovaal	52 x 74		Heterogeen, gevlekt	D GR RO	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	334	26	/	/	1		Rechthoek	43 x 80		Heterogeen, gevlekt	L GR OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
26/04/2018	335	26	/	/	1		Ovaal	33 x 56		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	336	26	/	/	1		Ovaal	25 x 32		Heterogeen, gevlekt	D GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	337	26	/	/	1		Ovaal	23 x 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S420	
26/04/2018	338	26	/	/	1		Onregelmatig	29 x 46		Heterogeen, gevlekt	GR OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	339	26	/	/	1		Rond	Ø 56		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S421	
26/04/2018	340	26	/	/	1		Langwerpig	27 x min. 1425		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
26/04/2018	341	26	/	/	1		Langwerpig	22 x min. 3055		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S418	
26/04/2018	342	26	/	/	1		Langwerpig	138 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
26/04/2018	343	26	/	/	1		Rond	Ø 61		Heterogeen, gevlekt	L GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	344	26	/	/	1		Rechthoek	22 x 22		Heterogeen, gevlekt	D GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	345	26	/	/	1		Rechthoek	20 x 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	346	26	/	/	1		Rond	Ø 21	42	Heterogeen, gevlekt	D GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
26/04/2018	347	26	/	/	1		Rond	Ø 200	50	Heterogeen, gelaagd	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Natuurlijk	/		
27/04/2018	348	26	/	/	1		Langwerpig	50 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	349	26	/	/	1		Langwerpig	33 x min. 760		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S350	

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
27/04/2018	350	26	/	/	1		Langwerpig	282 breed		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Jonger dan S349	
27/04/2018	351	26	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	352	26	/	/	1		Rond	Ø 34	18	Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	353	26	/	/	1		Langwerpig	235 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
27/04/2018	354	26	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	355	26	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	356	27	/	/	1		Afgeronde rechthoek	47 x min. 39		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
27/04/2018	357	27	/	/	1		Rond	Ø 18	42	Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	358	27	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	359	27	/	/	1		Langwerpig	307 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		V016
27/04/2018	360	27	/	/	1		Langwerpig	41 x min. 1392		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
27/04/2018	361	27	/	/	1		Rond	Ø 50		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	362	27	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	363	27	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	364	27	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	365	27	/	/	1		Langwerpig	45 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast	BKS	Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	366	27	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	367	27	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	368	27	/	/	1		Langwerpig	44 x min. 836		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S369	
27/04/2018	369	27	/	/	1		Langwerpig	52 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Jonger dan S368	
27/04/2018	370	27	/	/	1		Onregelmatig	45 x min. 90		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	371	27	/	/	1		Afgeronde rechthoek	43 x 69		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	372	27	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
27/04/2018	373	27	/	/	1		Vierkant	23 x 23		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
27/04/2018	374	27	/	/	1		Langwerpig	109 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	375	27	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	376	27	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	377	27	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	378	27	/	/	1		Langwerpig	159 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
27/04/2018	379	28	/	/	1		Afgeronde rechthoek	30 x 62		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	380	28	/	/	1		Afgeronde rechthoek	25 x 73		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	381	28	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		HK	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	382	28	/	/	1		Afgeronde rechthoek	40 x min. 38		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	383	28	/	/	1		Ovaal	38 x 67		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	384	28	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
27/04/2018	385	28	/	/	1		Afgeronde rechthoek	34 x 61		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	386	28	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	387	28	/	/	1		Rond	Ø 58		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	388	28	/	/	1		Afgeronde rechthoek	32 x 93		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	389	28	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	390	28	/	/	1		Rond	Ø 60		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	391	28	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	392	28	/	/	1		Rond	Ø 107		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	393	28	/	/	1		Rond	Ø 48		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	394	28	/	/	1		Ovaal	63 x 88		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	395	28	/	/	1		Ovaal	min. 56 x min. 61		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	396	28	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	397	28	/	/	1		Rechthoek	20 x 28		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	398	28	/	/	1		Ovaal	26 x 43		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	399	28	/	/	1		Ovaal	34 x 40		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	400	28	/	/	1		Ovaal	32 x 56		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	401	28	/	/	1		Onregelmatig	min. 300 x min. 345		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
27/04/2018	402	28	/	/	1		Ovaal	35 x 45		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	403	28	/	/	1		Onregelmatig	28 x 577		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Natuurlijk	/		
27/04/2018	404	28	/	/	1		Rond	Ø 29		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	405	28	/	/	1		Ovaal	42 x min. 63		Homogeen	L LG	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	406	28	/	/	1		Rond	Ø 57		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	407	28	/	/	1		Onregelmatig	164 x 205		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	408	28	/	/	1		Rond	Ø 62		Homogeen	L LG	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	409	28	/	/	1		Onregelmatig	277 x min. 120		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	410	28	/	/	1		Ovaal	18 x 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	411	28	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	412	28	/	/	1		Onregelmatig	86 x 128		Heterogeen, gevlekt	LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	413	28	/	/	1		Rond	30 x min. 50		Heterogeen, gevlekt	LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	414	28	/	/	1		Onregelmatig	60 x min. 109		Heterogeen, gevlekt	LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	415	28	/	/	1		Ovaal	58 x 100		Heterogeen, gevlekt	LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	416	28	/	/	1		Rond	Ø 55		Heterogeen, gevlekt	LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	417	28	/	/	1		Rond	Ø 88		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	418	28	/	/	1		Rond	Ø 71		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S341	
27/04/2018	419	28	/	/	1		Ovaal	30 x 39		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
27/04/2018	420	28	/	/	1		Ovaal	35 x 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S337	
27/04/2018	421	28	/	/	1		Ovaal	23 x 42		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S339	
27/04/2018	422	29	/	/	1		Ovaal	46 x min. 59		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V017
27/04/2018	423	29	/	/	1		Rond	Ø 110		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	424	29	/	/	1		Rond	Ø 44		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	425	29	/	/	1		Rond	Ø 43		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	426	29	/	/	1		Rond	Ø 37		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	427	29	/	/	1		Rond	Ø 29		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	428	29	/	/	1		Rond	Ø 41		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	429	29	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	430	29	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	431	29	/	/	1		Rond	Ø 30		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	432	29	/	/	1		Rond	Ø 56		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	433	29	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	434	29	/	/	1		Rond	Ø 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	HK	Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	435	30	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	436	30	/	/	1		Rechthoek	16 x 38		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	437	30	/	/	1		Rond	Ø 96		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		V018
27/04/2018	438	30	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	439	30	/	/	1		Rond	Ø 20		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	440	30	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Homogeen	BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	441	30	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	442	30	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	443	30	/	/	1		Ovaal	54 x min. 58		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	444	30	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	445	30	/	/	1		Rond	Ø 51		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	446	30	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	447	30	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	448	30	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	449	30	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	450	30	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	451	30	/	/	1		Ovaal	63 x 79		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	452	30	/	/	1		Onregelmatig	47 x 52		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
27/04/2018	453	31	/	/	1		Rond	Ø 27	28	Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	454	31	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
27/04/2018	455	31	/	/	1		Ovaal	35 x 54		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	456	31	/	/	1		Langwerpig	24 x 404		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	457	31	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	458	31	/	/	1		Rechthoek	18 x 38		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
27/04/2018	459	31	/	/	1		Ovaal	23 x 34		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	460	32	/	/	1		Rond	Ø 16		Homogeen	D DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	461	32	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	462	33	/	/	1		Rond	Ø 60		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
27/04/2018	463	33	/	/	1		Onregelmatig	Ø 250 x min. 60		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
27/04/2018	464	33	/	/	1		Zone	min. 3324		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR/GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Depressie	/		
27/04/2018	465	34	/	/	1		Zone	min. 3300	48	Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR/GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Depressie	/		
27/04/2018	466	34	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	467	34	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	468	34	/	/	1		Ovaal	50 x 64		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR/GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	469	34	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	470	34	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	471	34	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	472	34	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	473	35	/	/	1		Zone	min. 3194		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR/GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Depressie	/		
27/04/2018	474	36	/	/	1		Onregelmatig	37 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	475	36	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	476	36	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
27/04/2018	477	36	/	/	1		Onregelmatig	280-372 breed		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
27/04/2018	478	36	/	/	1		Langwerpig	46 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	479	36	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	480	36	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	481	36	/	/	1		Ovaal	22 x 32		Heterogeen, gevlekt	BR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	482	36	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	483	36	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	L BR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (DGR ZW kern)	Onbepaald		
27/04/2018	484	36	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D DGR LBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	485	36	/	/	1		Langwerpig	39 breed		Heterogeen, gevlekt	BR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	486	36	/	/	1		Langwerpig	30 x min. 3160		Heterogeen, gevlekt	BR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
27/04/2018	487	36	/	/	1		Langwerpig	89 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	488	36	/	/	1		Onregelmatig	37 x min. 36		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
27/04/2018	489	36	/	/	1		Langwerpig	133 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
27/04/2018	490	36	/	/	1		Langwerpig	38 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
27/04/2018	491	37	/	/	1		Langwerpig	158 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
30/04/2018	492	37	/	/	1		Ovaal	26 x 64		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	493	37	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	494	37	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	495	37	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	496	37	/	/	1		Afgeronde rechthoek	63 x 166		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
30/04/2018	497	37	/	/	1		Ovaal	72 x min. 15		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	498	37	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	499	37	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	500	37	/	/	1		Ovaal	41 x 65		Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	501	37	/	/	1		Langwerpig	111 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	502	37	/	/	1		Langwerpig	47 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	503	37	/	/	1		Ovaal	26 x 42		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	504	37	/	/	1		Rond	Ø 31		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	505	37	/	/	1		Ovaal	110 x min 92		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
30/04/2018	506	37	/	/	1		Ovaal	54 x min 30		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Natuurlijk	/		
30/04/2018	507	37	/	/	1		Rond	Ø 29		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	508	37	/	/	1		Langwerpig	136 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	509	37	/	/	1		Vierkant	25 x 25		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	510	37	/	/	1		Afgeronde rechthoek	32 x min 26		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Natuurlijk	/		
30/04/2018	511	37	/	/	1		Afgeronde rechthoek	38 x 43		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Natuurlijk	/		V019 (mol)
30/04/2018	512	37	/	/	1		Langwerpig	348 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		V020
30/04/2018	513	37	/	/	1		Afgerond vierkant	40 x 46		Heterogeen, gevlekt	D DBR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Natuurlijk	/		
30/04/2018	514	37	/	/	1		Rond	Ø 47		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	515	37	/	/	1		Ovaal	99 x min 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
30/04/2018	516	37	/	/	1		Rond	55 x min 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	517	37	/	/	1		Afgeronde rechthoek	46 x min 94		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
30/04/2018	518	37	/	/	1		Langwerpig	29 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast	Plastic buis	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
30/04/2018	519	37	/	/	1		Onregelmatig	24 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Spitporen	NT		
30/04/2018	520	37	/	/	1		Langwerpig	60 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	521	37	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Geen	Onduidelijk	Natuurlijk	/		
30/04/2018	522	37	/	/	1		Ovaal	41 x min 31		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	523	37	/	/	1		Rechthoek	20 x 34		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast	HK	Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
30/04/2018	524	37	/	/	1		Rond	Ø 51		Heterogeen, gevlekt	GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
30/04/2018	525	37	/	/	1		Langwerpig	10 breed		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
30/04/2018	526	37	/	/	1		Rechthoek	min 13 x 103		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
30/04/2018	527	37	/	/	1		Ovaal	30 x 44		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	528	37	/	/	1		Ovaal	27 x 38		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	529	37	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gelaagd	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (BR/GE kern)	MT		
30/04/2018	530	37	/	/	1		Rechthoek	19 x 32		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
30/04/2018	531	37	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	532	37	/	/	1		Ovaal	21 x min 47		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	533	37	/	/	1		Ovaal	17 x min 51		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	534	37	/	/	1		Langwerpig	27 breed		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	535	37	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	536	37	/	/	1		Rechthoek	25 x 40		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
30/04/2018	537	38	/	/	1		Langwerpig	33 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	538	38	/	/	1		Onregelmatig	43 x 84		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Natuurlijk	/		
30/04/2018	539	38	/	/	1		Rechthoek	106 x min 161		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
30/04/2018	540	38	/	/	1		Langwerpig	61 x min 1580		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S542 en S543, Jonger dan S544	
30/04/2018	541	38	/	/	1		Ovaal	24 x 37		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	542	38	/	/	1		Langwerpig	38 x min 267		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Spitspoor	NT	Jonger dan S540	
30/04/2018	543	38	/	/	1		Langwerpig	87 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S540	
30/04/2018	544	38	/	/	1		Rond	Ø 39		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S540	
30/04/2018	545	38	/	/	1		Ovaal	27 x 41		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	546	38	/	/	1		Langwerpig	195 x min 2620		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S550 en S553-S555, Jonger dan S551	
30/04/2018	547	38	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	548	38	/	/	1		Ovaal	24 x 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	549	38	/	/	1		Ovaal	37 x min 16		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	RT		V021
30/04/2018	550	38	/	/	1		Rechthoek	126 x min 103		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Jonger dan S546	
30/04/2018	551	38	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S546	
30/04/2018	552	38	/	/	1		Rechthoek	min 79 x 140		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
30/04/2018	553	38	/	/	1		Rechthoek	min 138 x 160		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Jonger dan S546	
30/04/2018	554	38	/	/	1		Langwerpig	28 x min 158		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST	Jonger dan S546	
30/04/2018	555	38	/	/	1		Langwerpig	32 x min 88		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST	Jonger dan S546	
30/04/2018	556	38	/	/	1		Rond	Ø 38		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	557	38	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	558	38	/	/	1		Ovaal	44 x min 39		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
30/04/2018	559	38	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	560	38	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	561	38	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	562	38	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V022
30/04/2018	563	38	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	564	38	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	565	38	/	/	1		Langwerpig	26 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	566	38	/	/	1		Onregelmatig	68 x 81		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
30/04/2018	567	38	/	/	1		Langwerpig	52 x min 2938		Heterogeen, gevlekt	L GE GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S568	
30/04/2018	568	38	/	/	1		Langwerpig	84 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S567	
30/04/2018	569	38	/	/	1		Langwerpig	34 x min 28		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald	Ouder dan S567	
30/04/2018	570	38	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (rij?)	MT		
30/04/2018	571	38	/	/	1		Vierkant	19 x19		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (rij?)	MT		
30/04/2018	572	38	/	/	1		Vierkant	21 x 21		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (rij?)	MT		
30/04/2018	573	38	/	/	1		Langwerpig	159		Heterogeen, gevlekt	D GR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Ouder dan S567	
30/04/2018	574	39	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	575	39	/	/	1		Rond	Ø 69		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
30/04/2018	576	39	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	577	39	/	/	1		Langwerpig	50 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	578	39	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	579	39	/	/	1		Langwerpig	61 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S580	
30/04/2018	580	39	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S579	
30/04/2018	581	39	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	582	39	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	583	39	/	/	1		Rond	Ø 26	28	Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	584	39	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	585	40	/	/	1		Langwerpig	132 breed		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
30/04/2018	586	40	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	587	40	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	588	40	/	/	1		Vierkant	21 x 21		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	589	40	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	590	40	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	591	40	/	/	1		Langwerpig	78 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR DBR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	592	40	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	593	40	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
30/04/2018	594	40	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	595	40	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	596	40	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	597	40	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	598	40	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	599	40	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	600	40	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	601	40	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	602	40	/	/	1		Langwerpig	21 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Spitspoor	ME-NT		
30/04/2018	603	40	/	/	1		Langwerpig	187		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
30/04/2018	604	40	/	/	1		Onregelmatig	326 x 200		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
30/04/2018	605	40	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	606	40	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	607	40	/	/	1		Rond	Ø 50		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	608	40	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	609	40	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR LGE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	610	40	/	/	1		Rechthoek	24 x 45		Heterogeen, gevlekt	D DBR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Spitspoor	ME-NT		
30/04/2018	611	40	/	/	1		Langwerpig	24 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	Onbepaald		
30/04/2018	612	40	/	/	1		Rond	Ø 44		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	613	41	/	/	1		Langwerpig	52 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	614	41	/	/	1		Langwerpig	141 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
30/04/2018	615	41	/	/	1		Langwerpig	57 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
30/04/2018	616	41	/	/	1		Afgerond vierkant	72 x 72		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
30/04/2018	617	41	/	/	1		Langwerpig	36 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
30/04/2018	618	41	/	/	1		Onregelmatig	117 - min 116		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
30/04/2018	619	41	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	620	41	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	621	41	/	/	1		Rond	Ø 43		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast	AW	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V023
30/04/2018	622	41	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	623	41	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	624	41	/	/	1		Ovaal	47 x 60		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	625	41	/	/	1		Rond	Ø 49		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	626	41	/	/	1		Rond	Ø 15		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	627	41	/	/	1		Langwerpig	64 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	628	41	/	/	1		Onregelmatig	95 x 128		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
30/04/2018	629	41	/	/	1		Vierkant	25 x 25		Homogeen	D DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
30/04/2018	630	41	/	/	1		Rechthoek	26 x 43		Homogeen	D DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
30/04/2018	631	41	/	/	1		Rechthoek	13 x 21		Homogeen	D DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
30/04/2018	632	41	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	633	41	/	/	1		Rond	Ø 52		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	634	41	/	/	1		Rond	Ø 52		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	635	41	/	/	1		Onregelmatig	92 breed		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	636	41	/	/	1		Langwerpig	119 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	637	41	/	/	1		Onregelmatig	95 x 1067		Heterogeen, gevlekt	D ZW DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S638, Is gelijk aan S639?	
30/04/2018	638	41	/	/	1		Langwerpig	156 breed		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Jonger dan S637 en S639	
30/04/2018	639	41	/	/	1		Langwerpig	27 x min 309		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S638, Is gelijk aan S637?	
30/04/2018	640	42	/	/	1		Ovaal	47 x min 57		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	641	42	/	/	1		Ovaal	32 x 42		Homogeen	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	642	42	/	/	1		Langwerpig	240 breed		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel (met oudere fase?)	NT-NST		
30/04/2018	643	42	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D ZW GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
30/04/2018	644	42	/	/	1		Langwerpig	93 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
30/04/2018	645	42	/	/	1		Ovaal	63 x min 71		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	646	42	/	/	1		Ovaal	44 x 68		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	647	42	/	/	1		Ovaal	86 x min 19		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	648	43	/	/	1		Ovaal	207 x 259	76	Heterogeen, gevlekt	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Waterkuil?	MT		
30/04/2018	649	43	/	/	1		Ovaal	40 x 44		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Spijker: S649-652 en S589-559	
30/04/2018	650	43	/	/	1		Ovaal	28 x 36		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Spijker: S649-652 en S589-559	
30/04/2018	651	43	/	/	1		Ovaal	28 x 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Spijker: S649-652 en S589-559	
30/04/2018	652	43	/	/	1		Ovaal	34 x 41		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Spijker: S649-652 en S589-559	
30/04/2018	653	43	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	654	43	/	/	1		Ovaal	44 x 56		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast	VBL	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	655	43	/	/	1		Ovaal	41 x 45		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	656	43	/	/	1		Ovaal	38 x 51		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	657	43	/	/	1		Langwerpig	38 x min 621		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
30/04/2018	658	43	/	/	1		Ovaal	51 x 59		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Spijker: S649-652 en S589-559	
30/04/2018	659	43	/	/	1		Ovaal	50 x 53		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Spijker: S649-652 en S589-559	

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
30/04/2018	660	43	/	/	1		Ovaal	48 x 56		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	661	43	/	/	1		Ovaal	26 x 34		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	662	43	/	/	1		Ovaal	38 x 48		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	663	43	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	664	42	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	665	42	/	/	1		Rond	Ø 14		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	666	42	/	/	1		Ovaal	30 x 93		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
30/04/2018	667	42	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
30/04/2018	668	42	/	/	1		Langwerpig	32 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	669	44	/	/	1		Ovaal	48 x 70		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast	VBL, HK	Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
2/05/2018	670	44	/	/	1		Vierkant	27 x 27		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
2/05/2018	671	44	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	672	44	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
2/05/2018	673	44	/	/	1		Rond	Ø 60		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	674	44	/	/	1		Langwerpig	210 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	675	44	/	/	1		Rechthoek	22 x 71		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
2/05/2018	676	44	/	/	1		Zone	270 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Zone ploegsporen	NT-NST		
2/05/2018	677	44	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	678	44	/	/	1		Ovaal	33x 48		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	679	44	/	/	1		Ovaal	43 x 60		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	680	44	/	/	1		Rond	Ø 32		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	681	44	/	/	1		Afgeronde rechthoek	107 x min 159		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NST		V025
2/05/2018	682	44	/	/	1		Onregelmatig	205 x 1551		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast	BKS, glas, asbest	Geen	Duidelijk	Verstoring	NST	Jonger dan S683 en 686	
2/05/2018	683	44	/	/	1		Langwerpig	44 x min 67		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S682	
2/05/2018	684	44	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	685	44	/	/	1		Ovaal	77 x min 27		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
2/05/2018	686	44	/	/	1		Onregelmatig	min 35 x 174		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast	BKS	Geen	Duidelijk	Verstoring	NT-NST	Ouder dan S682	
2/05/2018	687	44	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	688	44	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	689	44	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S690	
2/05/2018	690	44	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S689	
2/05/2018	691	44	/	/	1		Ovaal	22 x 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	692	44	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	693	44	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	694	44	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
2/05/2018	695	44	/	/	1		Ovaal	25 x 37		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	696	44	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (GR kern)	Onbepaald		
2/05/2018	697	44	/	/	1		Langwerpig	42 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	698	44	/	/	1		Langwerpig	90 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	699	44	/	/	1		Rond	Ø 68		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
2/05/2018	700	44	/	/	1		Langwerpig	244 breed		Heterogeen, gelaagd	D DBR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	701	45	/	/	1		Onregelmatig	683 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	702	45	/	/	1		Rond	Ø 29		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	703	45	/	/	1		Langwerpig	76		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	704	45	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	705	45	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	706	45	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	707	45	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	708	45	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	709	45	/	/	1		Langwerpig	45 breed		Heterogeen, gevlekt	D DBR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	710	45	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	711	45	/	/	1		Vierkant	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	712	45	/	/	1		Langwerpig	47 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	713	45	/	/	1		Langwerpig	65 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	714	45	/	/	1		Rechthoek	17 x min 20		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	715	45	/	/	1		Rechthoek	13 x 33		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Spitspoor	ME-NT		
2/05/2018	716	45	/	/	1		Onregelmatig	min 12 x 96		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
2/05/2018	717	45	/	/	1		Onregelmatig	35 x 43		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
2/05/2018	718	45	/	/	1		Langwerpig	147		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	719	45	/	/	1		Rechthoek	17 x 154		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Spitspoor	NT-NST		
2/05/2018	720	45	/	/	1		Rechthoek	12 x 35		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Spitspoor	NT-NST		
2/05/2018	721	45	/	/	1		Rechthoek	82 x min. 923		Homogeen	D GR BR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
2/05/2018	722	45	/	/	1		Onregelmatig	201 x min. 30		Heterogeen, gevlekt	D GE GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Kuil	NT-NST		
2/05/2018	723	46	/	/	1		Onregelmatig	1149 breed		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast	BKS, HK	Geen	Duidelijk	Verstoring	NST		
2/05/2018	724	46	/	/	1		Ovaal	31 x min. 29		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	725	47	/	/	1		Rechthoek	16 x 28		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	726	47	/	/	1		Afgeronde rechthoek	40 x 91		Homogeen	D DBR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NST		
2/05/2018	727	47	/	/	1		Zone	min. 3247		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR/GE	Zand, vrij vast	BKS	Geen	Duidelijk	Verstoring	NST		
2/05/2018	728	48	/	/	1		Vierkant	22 x 22		Homogeen	D GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	729	48	/	/	1		Rond	Ø 91		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
2/05/2018	730	48	/	/	1		Rond	Ø 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	731	48	/	/	1		Rond	Ø 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	732	48	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	733	48	/	/	1		Langwerpig	79 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	734	48	/	/	1		Langwerpig	663 breed		Heterogeen, gevlekt	D DBR GR/GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	735	48	/	/	1		Langwerpig	94 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	736	48	/	/	1		Onregelmatig	min. 90 x min. 500		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
2/05/2018	737	48	/	/	1		Ovaal	24 x 44		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		V026
2/05/2018	738	48	/	/	1		Ovaal	19 x 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	739	48	/	/	1		Ovaal	21 x 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	740	48	/	/	1		Ovaal	27 x 40		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	741	48	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	742	48	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	743	48	/	/	1		Langwerpig	46 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	744	48	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	745	48	/	/	1		Ovaal	49 x 65		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	746	48	/	/	1		Langwerpig	58 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	747	48	/	/	1		Langwerpig	80 breed		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	748	49	/	/	1		Langwerpig	34/88 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	749	49	/	/	1		Langwerpig	35 x min. 490		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	750	49	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Natuurlijk	/		
2/05/2018	751	49	/	/	1		Langwerpig	90 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		V027
2/05/2018	752	49	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	753	49	/	/	1		Rond	Ø 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	754	49	/	/	1		Langwerpig	63 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	755	49	/	/	1		Langwerpig	53 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	756	49	/	/	1		Langwerpig	116 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	757	49	/	/	1		Langwerpig	653 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	758	49	/	/	1		Langwerpig	97 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	759	50	/	/	1		Vierkant	14 x 14		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	760	50	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	761	50	/	/	1		Rond	Ø 15		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	762	50	/	/	1		Langwerpig	840 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	763	50	/	/	1		Langwerpig	61 x min. 2450		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Jonger dan S762 en S766-767	
2/05/2018	764	50	/	/	1		Langwerpig	134 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S763	

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
2/05/2018	765	50	/	/	1		Rond	Ø 51		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	766	50	/	/	1		Langwerpig	43 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Ouder dan S763	
2/05/2018	767	50	/	/	1		Langwerpig	52 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Ouder dan S763	
2/05/2018	768	50	/	/	1		Rond	Ø 55		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	769	50	/	/	1		Langwerpig	82 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	770	50	/	/	1		Vierkant	25 x 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	771	51	/	/	1		Langwerpig	74 x min. 1156		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	772	51	/	/	1		Langwerpig	52 x min. 1215		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	773	51	/	/	1		Langwerpig	52 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	774	51	/	/	1		Langwerpig	45 x 802		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Bandenspoor	NT-NST	Jonger dan S775 en S776	
2/05/2018	775	51	/	/	1		Langwerpig	48 breed		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT	Ouder dan S774	
2/05/2018	776	51	/	/	1		Langwerpig	133 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S774	
2/05/2018	777	51	/	/	1		Langwerpig	251 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	778	51	/	/	1		Onregelmatig	min. 150 x min. 615		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	779	51	/	/	1		Onregelmatig	61 x min. 58		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	780	51	/	/	1		Ovaal	94 x 112		Heterogeen, gelaagd	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	781	51	/	/	1		Rond	Ø 47		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	782	51	/	/	1		Vierkant	63 x 63		Heterogeen, gelaagd	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	783	51	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	784	51	/	/	1		Vierkant	22 x 22		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	785	51	/	/	1		Rond	Ø 73		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
2/05/2018	786	51	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	787	51	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
2/05/2018	788	51	/	/	1		Onregelmatig	69 x 71		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
2/05/2018	789	51	/	/	1		Afgeronde rechthoek	88 x 118		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME	Jonger dan S790	
2/05/2018	790	51	/	/	1		Afgeronde rechthoek	43 x min. 45		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME	Ouder danS789	
2/05/2018	791	52	/	/	1		Onregelmatig	min. 126 x min. 864		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast	BKS brokken	Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		V028
2/05/2018	792	52	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
2/05/2018	793	52	/	/	1		Rechthoek	124 x min. 43		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
2/05/2018	794	52	/	/	1		Langwerpig	341 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	ME		V029
2/05/2018	795	52	/	/	1		Langwerpig	67 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
2/05/2018	796	52	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast	VBL	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	797	52	/	/	1		Langwerpig	36 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	798	53	/	/	1		Onregelmatig	93-368 x min. 734		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
2/05/2018	799	53	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
2/05/2018	800	53	/	/	1		Afgeronde rechthoek	42 x 115		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
2/05/2018	801	53	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	802	53	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	L GR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	803	53	/	/	1		Rond	Ø 33	31	Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
2/05/2018	804	53	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	805	54	/	/	1		Rond	Ø 17		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	806	54	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	807	54	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	808	54	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	809	54	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	810	54	/	/	1		Rond	Ø 127		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	811	54	/	/	1		Rond	Ø 105		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	812	54	/	/	1		Ovaal	34 x min. 35		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	813	54	/	/	1		Rond	Ø 39		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	814	54	/	/	1		Rond	Ø 159		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	815	54	/	/	1		Rond	Ø 102		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	816	54	/	/	1		Afgeronde rechthoek	52 x 110		Heterogeen, gevlekt	D GE GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
3/05/2018	817	54	/	/	1		Afgeronde rechthoek	52 x 84		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	818	54	/	/	1		Afgeronde rechthoek	43 x 70		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR/GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	819	54	/	/	1		Ovaal	25 x 38		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	820	54	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	821	54	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	822	54	/	/	1		Rond	Ø 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	823	54	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	824	54	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	825	54	/	/	1		Afgeronde rechthoek	74 x 113		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	826	54	/	/	1		Langwerpig	42 x 283		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		V030
3/05/2018	827	54	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	828	54	/	/	1		Afgeronde rechthoek	64 x 88		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	829	54	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	830	54	/	/	1		Afgeronde rechthoek	67 x 82		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	831	54	/	/	1		Vierkant	38 x 38		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	832	54	/	/	1		Afgeronde rechthoek	31 x 76		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	833	54	/	/	1		Langwerpig	min. 166 x min. 1083		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
3/05/2018	834	55	/	/	1		Hele sleuf	min. 2320		Heterogeen, gevlekt	D BR GE/GR	Zand, vrij vast	BKS, plastic	Geen	/	Verstoring	NST		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
3/05/2018	835	56	/	/	1		Hele sleuf	min. 2357		Heterogeen, gevlekt	D BR GE/GR	Zand, vrij vast	BKS	Geen	/	Verstoring	NST		
3/05/2018	836	57	/	/	1		Hele sleuf	min. 2205		Heterogeen, gevlekt	D BR GR/GE	Zand, vrij vast	BKS, glas, plastic	Geen	/	Verstoring	NST		
3/05/2018	837	58	/	/	1		Hele sleuf	min. 2605		Heterogeen, gevlekt	D DBR GE/GR	Zand, vrij vast	BKS, plastic	Geen	/	Verstoring	NST		
3/05/2018	838	58	/	/	1		Vierkant	88 x 88	22	Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME		
3/05/2018	839	58	/	/	1		Onregelmatig	388 x min. 456		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST		
3/05/2018	840	58	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	841	60	/	/	1		Hele sleuf	min. 2214		Heterogeen, gevlekt	D BL BR	Zand, vrij vast	BKS	Geen	/	Verstoring	NST		
3/05/2018	842	61	/	/	1		Langwerpig	min. 138		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Greppel	ME-NT		V031
3/05/2018	843	61	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	844	61	/	/	1		Langwerpig	81 x 845		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	845	61	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	846	61	/	/	1		Vierkant	22 x 22		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	847	61	/	/	1		Onregelmatig	1564		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	LME		V032
3/05/2018	848	61	/	/	1		Onregelmatig	min. 64 x min. 773		Heterogeen, gevlekt	D DBR RO	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST	Jonger dan S849	
3/05/2018	849	61	/	/	1		Rechthoek	min. 41 x min. 91		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Ouder dan S848	
3/05/2018	850	61	/	/	1		Ovaal	26 x 37		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	851	61	/	/	1		Ovaal	20 x 38		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	852	61	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME		
3/05/2018	853	61	/	/	1		Rond	Ø 52		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		V033
3/05/2018	854	61	/	/	1		Vierkant	13 x 13		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME-NT		
3/05/2018	855	61	/	/	1		Rond	Ø 50		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	ME-NT		V034
3/05/2018	856	61	/	/	1		Vierkant	22 x 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME-NT		V035
3/05/2018	857	61	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME-NT		
3/05/2018	858	61	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME-NT		
3/05/2018	859	61	/	/	1		Rond	Ø 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME-NT		
3/05/2018	860	61	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	ME-NT		
3/05/2018	861	61	/	/	1		Rond	Ø 96		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kull	Onbepaald		
3/05/2018	862	62	/	/	1		Onregelmatig	min. 498		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	863	62	/	/	1		Ovaal	16 x 21		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	864	62	/	/	1		Ovaal	18 x 35		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	865	62	/	/	1		Vierkant	14 x 14		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	866	62	/	/	1		Rechthoek	19 x 24		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Spitspoor	NT-NST		
3/05/2018	867	62	/	/	1		Ovaal	83 x min. 110		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Natuurlijk		
3/05/2018	868	63	/	/	1		Langwerpig	150 x min. 4297		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT		V024
3/05/2018	869	63	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
3/05/2018	870	63	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	871	63	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	872	63	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	873	63	/	/	1		Afgeronde rechthoek	58 x 101		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
3/05/2018	874	63	/	/	1		Afgeronde rechthoek	310 x min. 141		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
3/05/2018	875	63	/	/	1		Langwerpig	30 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
3/05/2018	876	63	/	/	1		Langwerpig	min. 150		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
3/05/2018	877	64	/	/	1		Langwerpig	min. 56 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	878	64	/	/	1		Vierkant	18 x18		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	879	64	/	/	1		Langwerpig	50 x min. 538		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	relatie	
3/05/2018	880	64	/	/	1		Langwerpig	36 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	881	64	/	/	1		Langwerpig	34 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	882	65	/	/	1		Langwerpig	51 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	883	65	/	/	1		Langwerpig	125 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	884	65	/	/	1		Langwerpig	98 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	885	65	/	/	1		Langwerpig	52 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	886	65	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	887	65	/	/	1		Langwerpig	21 breed		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan 888	
3/05/2018	888	65	/	/	1		Rechthoek	67 x min. 150		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald	Jonger dan 887	
3/05/2018	889	65	/	/	1		Langwerpig	33 breed		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	890	65	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	891	65	/	/	1		Vierkant	15 x 15		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	892	66	/	/	1		Onregelmatig	min. 2820		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Greppel?	NT-NST		V036
3/05/2018	893	66	/	/	1		Onregelmatig	min. 345-848 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR/GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
3/05/2018	894	67	/	/	1		Afgeronde rechthoek	32 x 50		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	895	67	/	/	1		Ovaal	16 x 23		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	896	67	/	/	1		Vierkant	28 x 28		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	897	67	/	/	1		Ovaal	17 x 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	898	67	/	/	1		Afgeronde rechthoek	50 x 99		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
3/05/2018	899	67	/	/	1		Rond	Ø 22	18	Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	900	67	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	901	68	/	/	1		Onregelmatig	min. 615		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Greppel?	NT-NST		
3/05/2018	902	68	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	903	68	/	/	1		Onregelmatig	136 x 202		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
3/05/2018	904	68	/	/	1		Vierkant	21 x 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
3/05/2018	905	68	/	/	1		Langwerpig	47 x min 467		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S906	
3/05/2018	906	68	/	/	1		Langwerpig	123 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S905	
3/05/2018	907	69	/	/	1		Langwerpig	113 breed		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
3/05/2018	908	69	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	909	69	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Heterogeen, gevlekt	D DGR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
3/05/2018	910	71	/	/	1		Ovaal	37 x 44	12	Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	911	71	/	/	1		Rechthoek	13 x 32	12	Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	912	71	/	/	1		Rechthoek	17 x37		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	913	71	/	/	1		Ovaal	39 x 25		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	914	71	/	/	1		Rechthoek	22 x 24		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	915	71	/	/	1		Ovaal	19 x 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	916	72	/	/	1		Langwerpig	56 x min 3634	20	Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT	Ouder dan S919	V037
3/05/2018	917	72	/	/	1		Rond	34 x 35		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	918	72	/	/	1		Rechthoek	min 12 x 130		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
3/05/2018	919	72	/	/	1		Langwerpig	68 breed		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Jonger dan S916	
3/05/2018	920	72	/	/	1		Ovaal	72 x 92		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
3/05/2018	921	72	/	/	1		Langwerpig	min 45 x min 811		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
3/05/2018	922	72	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	923	73	/	/	1		Langwerpig	203 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S924	
3/05/2018	924	73	/	/	1		Langwerpig	45 x min 728		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S923	
3/05/2018	925	73	/	/	1		Rond	Ø 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	926	73	/	/	1		Rond	Ø 26		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	927	73	/	/	1		Rond	Ø 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	928	73	/	/	1		Onregelmatig	52 x min 66		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
3/05/2018	929	73	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	930	73	/	/	1		Rond	Ø 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	931	73	/	/	1		Rond	Ø 73		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
3/05/2018	932	74	/	/	1		Rond	Ø 39	8	Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	933	74	/	/	1		Ovaal	33 x 46		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	934	74	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	935	74	/	/	1		Rond	Ø 39		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	936	74	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	937	74	/	/	1		Rond	Ø 34		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	938	74	/	/	1		Rond	Ø 34		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	939	74	/	/	1		Ovaal	25 x 35		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
3/05/2018	940	74	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	941	74	/	/	1		Vierkant	21 x 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	942	74	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	943	74	/	/	1		Ovaal	22 x 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	944	74	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	945	74	/	/	1		Rond	Ø 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	946	74	/	/	1		Ovaal	14 x 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	947	74	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S948	
3/05/2018	948	74	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S947	
3/05/2018	949	74	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	950	74	/	/	1		Ovaal	15 x 18		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	951	75	/	/	1		Rond	Ø 44		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	952	75	/	/	1		Ovaal	32 x 38		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	953	75	/	/	1		Ovaal	33 x 43		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	954	75	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	955	75	/	/	1		Rond	Ø 34		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	956	75	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	957	75	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	958	75	/	/	1		Rond	Ø 44		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	959	75	/	/	1		Rond	Ø 52		Heterogeen, gevlekt	L LGR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	960	75	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	961	75	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	962	75	/	/	1		Rond	Ø 41		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	963	75	/	/	1		Rond	Ø 43		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	964	75	/	/	1		Rond	Ø 36		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	veel ijzerconcreties	Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	965	75	/	/	1		Rond	Ø 80		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	966	75	/	/	1		Rond	Ø 39		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	967	76	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	968	76	/	/	1		Rond	Ø 14		Homogeen	DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	969	76	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	970	76	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	971	76	/	/	1		Rond	Ø 31		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	972	76	/	/	1		Rond	Ø 34		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	973	76	/	/	1		Rond	min Ø 72		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	974	76	/	/	1		Ovaal	47 x 60		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
3/05/2018	975	76	/	/	1		Ovaal	45 x 63		Heterogeen, gevlekt	D GE BR	Zand, vrij vast	VBL	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
3/05/2018	976	76	/	/	1		Vierkant	26 x 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	977	76	/	/	1		Rond	Ø 40		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	978	76	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	979	76	/	/	1		Rond	Ø 55		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	980	76	/	/	1		Ovaal	34 x 60		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	981	76	/	/	1		Ovaal	34 x 60		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (BR kern)	MT		
4/05/2018	982	76	/	/	1		Rond	Ø 20		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	983	76	/	/	1		Rond	Ø 47		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	984	76	/	/	1		Rond	Ø 50		Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	985	76	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	986	76	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	987	76	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	988	76	/	/	1		Rond	Ø 169		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil (waterput?)	MT		V038
4/05/2018	989	76	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	990	76	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	991	76	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	992	76	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	993	76	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	994	76	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	995	76	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	996	76	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	997	77	/	/	1		Onregelmatig	min. 73 x min. 37		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
4/05/2018	998	77	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	999	77	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1000	77	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1001	77	/	/	1		Ovaal	Ø 17		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1002	77	/	/	1		Afgeronde rechthoek	30 x 82		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
4/05/2018	1003	77	/	/	1		Ovaal	32 x 47		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
4/05/2018	1004	77	/	/	1		Rond	Ø 30		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1005	77	/	/	1		Rond	Ø 54		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1006	77	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1007	77	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1008	77	/	/	1		Onregelmatig	110		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1009	77	/	/	1		Ovaal	40 x 29		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
4/05/2018	1010	78	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1011	78	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1012	78	/	/	1		Rond	Ø 29		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1013	78	/	/	1		Onregelmatig	244		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
4/05/2018	1014	78	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1015	78	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1016	78	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1017	78	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1018	78	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1019	78	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1020	78	/	/	1		Ovaal	22 x 30		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1021	78	/	/	1		Ovaal	20 x 42		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1022	78	/	/	1		Ovaal	21 x 34		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1023	78	/	/	1		Ovaal	22 x 31		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1024	78	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1025	78	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1026	78	/	/	1		Onregelmatig	45 x 366		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel?	LME-NT		V040
4/05/2018	1027	78	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1028	78	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1029	78	/	/	1		Rond	Ø 40		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1030	78	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1031	78	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1032	78	/	/	1		Rond	Ø 65		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1033	78	/	/	1		Rond	Ø 59		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1034	78	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1035	78	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1036	78	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1037	78	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1038	78	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1039	78	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1040	78	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1041	78	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1042	78	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1043	78	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1044	78	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
4/05/2018	1045	78	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1046	78	/	/	1		Onregelmatig	71 x 131		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1047	78	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1048	78	/	/	1		Rond	Ø 60		Heterogeen, gevlekt	D DGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1049	78	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1050	78	/	/	1		Ovaal	30 x 38		Heterogeen, gevlekt	D DGR G	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1051	78	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1052	78	/	/	1		Afgeronde rechthoek	32 x 41		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1053	79	/	/	1		Rond	Ø 32		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1054	79	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1055	79	/	/	1		Rond	Ø 38		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1056	79	/	/	1		Rond	Ø 83		Heterogeen, gelaagd	L GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1057	79	/	/	1		Rond	Ø 36		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1058	79	/	/	1		Langwerpig	93		Heterogeen, gevlekt	GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
4/05/2018	1059	79	/	/	1		Rond	Ø 46		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1060	79	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1061	79	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	BR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1062	79	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	HK	Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1063	79	/	/	1		Ovaal	45 x 69		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1064	79	/	/	1		Langwerpig	49 min. 170		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1065	79	/	/	1		Rond	Ø 49		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1066	79	/	/	1		Langwerpig	Min. 133 x min. 1734		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
4/05/2018	1067	79	/	/	1		Rond	Ø 58		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1068	79	/	/	1		Rond	Ø min. 67		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1069	79	/	/	1		Ovaal	21 x 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1070	79	/	/	1		Ovaal	22 x 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1071	79	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1072	79	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1073	79	/	/	1		Langwerpig	80 breed		Heterogeen, gevlekt	D DGR LGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
4/05/2018	1074	79	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1075	80	/	/	1		Onregelmatig	60 x 81		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
4/05/2018	1076	80	/	/	1		Rond	Ø 52		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1077	80	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1078	80	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1079	80	/	/	1		Rond	Ø 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
4/05/2018	1080	80	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1081	80	/	/	1		Rond	Ø 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1082	80	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1083	80	/	/	1		Langwerpig	58 breed		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
4/05/2018	1084	80	/	/	1		Langwerpig	22 breed		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
4/05/2018	1085	80	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1086	80	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1087	80	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1088	80	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1089	80	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1090	80	/	/	1		Rond	Ø 13		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1091	80	/	/	1		Rond	Ø 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1092	80	/	/	1		Rond	Ø 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1093	80	/	/	1		Ovaal	19 x 32		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1094	80	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1095	80	/	/	1		Rond	Ø 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1096	80	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1097	80	/	/	1		Rond	Ø 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1098	80	/	/	1		Rond	Ø 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1099	80	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1100	80	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Homogeen	L BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
4/05/2018	1101	80	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1102	80	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1103	80	/	/	1		Onregelmatig	Min. 43 x min. 123		Heterogeen, gevlekt	DGR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
4/05/2018	1104	80	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1105	80	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1106	80	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1107	80	/	/	1		Rond	Ø min. 49		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1108	80	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1109	80	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1110	80	/	/	1		Rechthoek	Min. 68 x min. 280		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil/beddenbouw	NT-NST		
4/05/2018	1111	80	/	/	1		Rond	Ø 26		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1112	80	/	/	1		Rond	Ø 52		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1113	81	/	/	1		Rechthoek	19 x 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1114	81	/	/	1		Rechthoek	18 x min. 22		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
4/05/2018	1115	81	/	/	1		Rond	20 x 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1116	81	/	/	1		Ovaal	16 x 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1117	81	/	/	1		Ovaal	19 x 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1118	81	/	/	1		Vierkant	23 x min. 22		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1119	81	/	/	1		Ovaal	Min. 13 x min. 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1120	81	/	/	1		Vierkant	15 x 15		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1121	81	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1122	81	/	/	1		Vierkant	26 x 26		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1123	81	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1124	81	/	/	1		Vierkant	Min. 11 x min. 11		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1125	81	/	/	1		Vierkant	Min. 11 x min. 11		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1126	81	/	/	1		Vierkant	26 x 26		Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1127	81	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1128	81	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1129	81	/	/	1		Rond	41 x 57		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1130	81	/	/	1		Rechthoek	98 x 265		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1131	81	/	/	1		Rond	Ø 52		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1132	81	/	/	1		Rond	Ø 45		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1133	81	/	/	1		Afgeronde rechthoek	51 x 97		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1134	82	/	/	1		Afgerond vierkant	30 x 30		Heterogeen, gevlekt	GR LGE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1135	82	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1136	82	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor (DGR kern)	MT		
4/05/2018	1137	82	/	/	1		Ovaal	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1138	82	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	BR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1139	82	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1140	82	/	/	1		Rond	Ø 39		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1141	82	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1142	82	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1143	82	/	/	1		Ovaal	36 x 47		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1144	82	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1145	82	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1146	82	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1147	82	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1148	82	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1149	82	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR G£R	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
4/05/2018	1150	82	/	/	1		Ovaal	56 x 69		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1151	82	/	/	1		Ovaal	15 x 31		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1152	82	/	/	1		Ovaal	55 x 65		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1153	82	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1154	82	/	/	1		Rond	Ø 38		Heterogeen, gevlekt	GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1155	82	/	/	1		Rond	Ø 45		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1156	82	/	/	1		Ovaal	13 x 24		Heterogeen, gevlekt	GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1157	82	/	/	1		Rond	Ø 43		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1158	82	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1159	82	/	/	1		Ovaal	39 x 63		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1160	82	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1161	82	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1162	82	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1163	82	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1164	82	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1165	82	/	/	1		Ovaal	43 x 57		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1166	82	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	L GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1167	82	/	/	1		Ovaal	48 x 60		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1168	82	/	/	1		Ovaal	50 x 72		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1169	83	/	/	1		Rond	Ø 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1170	83	/	/	1		Ovaal	30 x 40		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1171	83	/	/	1		Afgerond vierkant	32 x 32		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1172	83	/	/	1		Afgerond vierkant	22 x 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1173	83	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
4/05/2018	1174	83	/	/	1		Rond	Ø 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1175	83	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1176	83	/	/	1		Rond	Ø 53		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1177	83	/	/	1		Rond	Ø 44		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1178	83	/	/	1		Ovaal	15 x 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1179	83	/	/	1		Vierkant	29 x 29		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Natuurlijk	/		
4/05/2018	1180	83	/	/	1		Rond	Ø 41		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1181	83	/	/	1		Rond	Ø 54		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1182	83	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1183	83	/	/	1		Rond	Ø 58		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1184	83	/	/	1		Rond	Ø 63		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
4/05/2018	1185	83	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1186	83	/	/	1		Rond	Ø min.45		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1187	83	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1188	83	/	/	1		Rechthoek	19 x 23		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
4/05/2018	1189	83	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D GRLGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1190	83	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	L LGR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1191	84	/	/	1		Ovaal	29 x 43		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1192	84	/	/	1		Langwerpig	68 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
4/05/2018	1193	84	/	/	1		Langwerpig	81 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
4/05/2018	1194	84	/	/	1		Rond	Ø 46		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1195	84	/	/	1		Ovaal	14 x38		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	onbepaald		
4/05/2018	1196	84	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1197	84	/	/	1		Rond	Ø 39		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1198	84	/	/	1		Ovaal	11 x 28		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor (restant)	Onbepaald		
4/05/2018	1199	84	/	/	1		Rond	Ø 35		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1200	84	/	/	1		Rond	Ø min. 50		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1201	84	/	/	1		Ovaal	27 x 33		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1202	84	/	/	1		Ovaal	20 x 27		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1203	84	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1204	84	/	/	1		Rond	Ø 32		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1205	84	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1206	85	/	/	1		Rond	Ø 107		Heterogeen, gevlekt	L LGR OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Natuurlijk	/		
4/05/2018	1207	85	/	/	1		Rond	Ø min. 106		Heterogeen, gevlekt	L LGR OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1208	85	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Kuil	MT		
4/05/2018	1209	85	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1210	85	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1211	85	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1212	85	/	/	1		Rond	Ø 44		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1213	85	/	/	1		Rond	Ø min. 46		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1214	85	/	/	1		Rond	Ø 43		Heterogeen, gevlekt	D DGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1215	85	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1216	85	/	/	1		Ovaal	22 x 30		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1217	85	/	/	1		Ovaal	30 x 49		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1218	85	/	/	1		Langwerpig	1324 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S1219 en S1221	
4/05/2018	1219	85	/	/	1		Ovaal	52 x 60		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT	Ouder dan S1218	

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
4/05/2018	1220	85	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
4/05/2018	1221	85	/	/	1		Rond	Ø 44		Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT	Ouder dan S1218	
4/05/2018	1222	85	/	/	1		Langwerpig	49 breed		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	MT		
7/05/2018	1223	86	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1224	86	/	/	1		Onregelmatig	Min. 44 x min. 75		Heterogeen, gevlekt	D DGR DBR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
7/05/2018	1225	86	/	/	1		Ovaal	Min.19 x min.28		Heterogeen, gevlekt	GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1226	86	/	/	1		Ovaal	38 x 83		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1227	86	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1228	86	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1229	86	/	/	1		Rond	Ø 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1230	86	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	L LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1231	87	/	/	1		Rond	Ø 72		Heterogeen, gevlekt	L GR GE/LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1232	87	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR GE/LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1233	87	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1234	87	/	/	1		Onregelmatig	39 x 55		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1235	87	/	/	1		Rond	Ø 29		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1236	87	/	/	1		Rond	Ø 37		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1237	87	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1238	87	/	/	1		Onregelmatig	Min. 68 x min. 95		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
7/05/2018	1239	87	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1240	87	/	/	1		Ovaal	40 x 52		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1241	87	/	/	1		Ovaal	40 x 44		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1242	87	/	/	1		Rond	Ø 43		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1243	88	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1244	88	/	/	1		Rechthoek	18 x 42		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1245	88	/	/	1		Rond	Ø 31		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1246	88	/	/	1		Rond	Ø 31	20	Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1247	88	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L LGR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1248	88	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	L GR LGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1249	88	/	/	1		Ovaal	36 x 44		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1250	88	/	/	1		Ovaal	49 x 72		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	HK	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1251	88	/	/	1		Ovaal	39 x 46		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1252	88	/	/	1		Afgerond vierkant	26 x 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
7/05/2018	1253	88	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1254	89	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	deel van spijker	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
7/05/2018	1255	89	/	/	1		Ovaal	31 x 42		Heterogeen, gevlekt	L GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1256	89	/	/	1		Rond	Ø 37		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	deel van spijker	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1257	89	/	/	1		Rond	Ø 31		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	deel van spijker	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1258	89	/	/	1		Rond	Ø 34		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	deel van spijker	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1259	89	/	/	1		Rond	Ø 41		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	deel van spijker	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1260	89	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1261	89	/	/	1		Rond	Ø 29		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1262	89	/	/	1		Rond	Ø 63		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1263	89	/	/	1		Rond	Ø 48		Heterogeen, gevlekt	D GR DGR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1264	90	/	/	1		Afgerond vierkant	30 x 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1265	90	/	/	1		Vierkant	Ø 19	16	Homogeen	D DGR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1266	90	/	/	1		Ovaal	33 x 45		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1267	90	/	/	1		Vierkant	30 x 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1268	90	/	/	1		Onregelmatig	41 x 119		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Ouder dan Aap	
7/05/2018	1269	90	/	/	1		Langwerpig	62 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
7/05/2018	1270	90	/	/	1		Vierkant	37 x 37		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1271	91	/	/	1		Vierkant	38 x 38		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
7/05/2018	1272	91	/	/	1		Vierkant	35 x 35		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	NT-NST		
7/05/2018	1273	91	/	/	1		Vierkant	35 x 35		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
7/05/2018	1274	91	/	/	1		Langwerpig	66 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
7/05/2018	1275	91	/	/	1		Ovaal	28 x 43		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1276	91	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1277	91	/	/	1		Rond	Ø 38		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1278	91	/	/	1		Rond	Ø 69		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	ME		
7/05/2018	1279	91	/	/	1		Rond	Ø 50		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1280	91	/	/	1		Rond	Ø 77		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S1281	
7/05/2018	1281	91	/	/	1		Vierkant	22 x 22		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S1280	
7/05/2018	1282	91	/	/	1		Rond	Ø 32		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1283	91	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1284	91	/	/	1		Langwerpig	60 x min. 1979		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
7/05/2018	1285	91	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1286	91	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1287	92	/	/	1		Rond	Ø 26		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1288	92	/	/	1		Ovaal	83 x 132		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	ME		
7/05/2018	1289	92	/	/	1		Ovaal	70 x 105		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
7/05/2018	1290	92	/	/	1		Rond	Ø 127	35	Homogeen	D GR GE	Zand, vrij vast	HK	Veel	Duidelijk	Paalspoor	ME		
7/05/2018	1291	92	/	/	1		Langwerpig	57 x min. 1121		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
7/05/2018	1292	92	/	/	1		Ovaal	65 x 111		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	ME		
7/05/2018	1293	92	/	/	1		Afgerond rechthoekig	72 x 123		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	ME	Ouder dan S1294	
7/05/2018	1294	92	/	/	1		Afgerond vierkant	33 x 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST	Jonger dan S1293	
7/05/2018	1295	92	/	/	1		Rond	Ø 50		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1296	92	/	/	1		Rond	Ø 45		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1297	92	/	/	1		Rond	Ø 36	35	Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1298	92	/	/	1		Rechthoekig	42 x 44		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1299	91	/	/	1		Langwerpig	105 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
7/05/2018	1300	91	/	/	1		Onregelmatig	Min. 61 x min. 96		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Jonger dan Aap	
7/05/2018	1301	91	/	/	1		Langwerpig	53 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Ouder dan Aap	
7/05/2018	1302	93	/	/	1		Rond	Ø min. 36		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1303	93	/	/	1		Rond	Ø 76		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1304	93	/	/	1		Rond	Ø 87		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1305	93	/	/	1		Onregelmatig	Min. 50 x min. 64		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
7/05/2018	1306	94	/	/	1		Onregelmatig	72 x min. 144		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
7/05/2018	1307	94	/	/	1		Onregelmatig	Min. 136 x min. 234		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	Glas	Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
7/05/2018	1308	94	/	/	1		Onregelmatig	Min. 36 x min. 436		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
7/05/2018	1309	94	/	/	1		Onregelmatig	Min. 52 x 133		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
7/05/2018	1310	94	/	/	1		Onregelmatig	Min. 114 x min. 431		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1311	94	/	/	1		Ovaal	24 x 30		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1312	94	/	/	1		Onregelmatig	49 x 219		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1313	94	/	/	1		Onregelmatig	Min. 41 x min. 171		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1314	94	/	/	1		Onregelmatig	Min. 61 x min. 466		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1315	94	/	/	1		Langwerpig	79 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1316	94	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1317	94	/	/	1		Rond	Ø 14		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1318	94	/	/	1		Langwerpig	60 x min. 489	20	Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Over S1319	
8/05/2018	1319	94	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Onder S1318	
8/05/2018	1320	94	/	/	1		Afgerond vierkant	124 x 124		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1321	94	/	/	1		Zone	Min. 2314 lang	18	Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST		
8/05/2018	1322	95	/	/	1		Afgerond rechthoekig	39 x 54		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1323	95	/	/	1		Afgerond rechthoekig	36 x 76		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1324	95	/	/	1		Onregelmatig	Min. 44 x min. 62		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
8/05/2018	1325	95	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1326	95	/	/	1		Rechthoekig	29 x 63		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST		
8/05/2018	1327	95	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1328	95	/	/	1		Onregelmatig	52 x 127		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1329	95	/	/	1		Onregelmatig	56 x 207		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1330	95	/	/	1		Onregelmatig	70 x 106		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1331	95	/	/	1		Rechthoekig	Min. 14 x 48		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1332	95	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1333	95	/	/	1		Onregelmatig	Min. 131 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1334	95	/	/	1		Vierkant	Min. 26 x min. 26		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Spitspoor	NT-NST		
8/05/2018	1335	95	/	/	1		Afgerond vierkant	66 x 66		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1336	95	/	/	1		Onregelmatig	47 x 48		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
8/05/2018	1337	95	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1338	95	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1339	95	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1340	95	/	/	1		Langwerpig	36 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1341	95	/	/	1		Onregelmatig	222 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1342	95	/	/	1		Onregelmatig	20 x 20		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1343	95	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1344	95	/	/	1		Vierkant	Min. 38 x min. 118		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Natuurlijk	/		
8/05/2018	1345	95	/	/	1		Langwerpig	66 x min. 246		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
8/05/2018	1346	95	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1347	96	/	/	1		Ovaal	Min. 13 x min. 62	18	Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald	In PR82	
8/05/2018	1348	96	/	/	1		Vierkant	17 x 17		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1349	96	/	/	1		Onregelmatig	68 x 76		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
8/05/2018	1350	96	/	/	1		Rond	Ø 50	12	Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1351	96	/	/	1		Langwerpig	134 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1352	96	/	/	1		Langwerpig	25 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
8/05/2018	1353	96	/	/	1		Afgerond rechthoekig	59 x 73		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
8/05/2018	1354	96	/	/	1		Vierkant	Min. 31 x min. 31		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1355	96	/	/	1		Rechthoekig	42 x 57		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1356	96	/	/	1		Rechthoekig	23 x 48		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1357	96	/	/	1		Rechthoekig	35 x 70		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1358	96	/	/	1		Rechthoekig	24 x 30		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1359	96	/	/	1		Rond	Min. 172 x min. 172		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
8/05/2018	1360	96	/	/	1		Afgerond rechthoekig	99 x min. 107		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1361	97	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1362	97	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1363	97	/	/	1		Rond	Ø min. 136		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Kuil	MT		
8/05/2018	1364	97	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1365	97	/	/	1		Rond	Ø min. 43		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1366	97	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1367	97	/	/	1		Langwerpig	44 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
8/05/2018	1368	97	/	/	1		Rechthoekig	80 x 107		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1369	97	/	/	1		Ovaal	47 x 74		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
8/05/2018	1370	97	/	/	1		Langwerpig	97 x min. 1437		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST	Jonger dan S1371	
8/05/2018	1371	97	/	/	1		Afgerond rechthoekig	33 x 64		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT	Ouder dan S1370	
8/05/2018	1372	97	/	/	1		Langwerpig	90 x min. 1441		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1373	97	/	/	1		Rond	Ø min. 22		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder danS1374	
8/05/2018	1374	97	/	/	1		Langwerpig	96 x min. 1445		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Jonger dan S1373	
8/05/2018	1375	97	/	/	1		Vierkant	23 x 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1376	97	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1377	97	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1378	97	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1379	97	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1380	97	/	/	1		Rond	Ø 32		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1381	98	/	/	1		Onregelmatig	55 x 66		Homogeen	D BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1382	98	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1383	98	/	/	1		Vierkant	22 x 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1384	98	/	/	1		Rond	Min. 13 x min. 13		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1385	98	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1386	98	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1387	98	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1388	98	/	/	1		Rond	Ø 19		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1389	98	/	/	1		Ovaal	23 x 45		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1390	98	/	/	1		Langwerpig	88 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1391	98	/	/	1		Langwerpig	52 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1392	98	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1393	98	/	/	1		Onregelmatig	25 x 32		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST		
8/05/2018	1394	98	/	/	1		Langwerpig	35 breed		Homogeen	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
8/05/2018	1395	98	/	/	1		Langwerpig	27 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1396	98	/	/	1		Langwerpig	61 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
8/05/2018	1397	98	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1398	98	/	/	1		Rond	Ø 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1399	98	/	/	1		Rechthoekig	17 x 23		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1400	98	/	/	1		Ovaal	Min. 50 x min. 138		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
8/05/2018	1401	99	/	/	1		Langwerpig	19 x min. 158		Heterogeen, gevlekt	D GR GR (GE)	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	ME-NT		
8/05/2018	1402	99	/	/	1		Ovaal	Min. 70 x min. 112		Heterogeen, gevlekt	D GR GR (BR)	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
8/05/2018	1403	99	/	/	1		Rond	Ø 14		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1404	99	/	/	1		Rond	Ø min. 18		Heterogeen, gevlekt	D GR GR (GE)	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1405	99	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1406	99	/	/	1		Langwerpig	76 x min. 1440		Heterogeen, gevlekt	D GR GR (BR)	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S1407	
8/05/2018	1407	99	/	/	1		Rechthoekig	Min. 70 x min. 91		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald	Ouder dan S1406	
8/05/2018	1408	99	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1409	99	/	/	1		Ovaal	19 x 30		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1410	99	/	/	1		Vierkant	15 x 15		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1411	99	/	/	1		Langwerpig	28 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1412	99	/	/	1		Langwerpig	66 breed		Heterogeen, gevlekt	L BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1413	99	/	/	1		Rond	Ø min. 30		Heterogeen, gevlekt	L BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
8/05/2018	1414	99	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1415	100	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1416	100	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1417	100	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
8/05/2018	1418	100	/	/	1		Vierkant	Min. 26 x min. 26		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1419	100	/	/	1		Langwerpig	93 x min. 1395		Heterogeen, gevlekt	D GR Gr (BR)	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NT-NST	Jonger dan S1479	
8/05/2018	1420	100	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1421	100	/	/	1		Ovaal	20 x 32		Heterogeen, gevlekt	L GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1422	100	/	/	1		Langwerpig	26 breed		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
8/05/2018	1423	100	/	/	1		Rond	Ø 15		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1424	100	/	/	1		Rond	Ø 15		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1425	100	/	/	1		Rond	Ø min. 33		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1426	100	/	/	1		Vierkant	14 x 14		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1427	100	/	/	1		Vierkant	23 x 23		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1428	100	/	/	1		Ovaal	Min. 62 x min. 184		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
8/05/2018	1429	100	/	/	1		Vierkant	28 x 28		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
8/05/2018	1430	100	/	/	1		Rond	Ø min. 41		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1431	100	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1432	100	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1433	100	/	/	1		Rond	Ø min. 34		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1434	100	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1435	100	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1436	100	/	/	1		Vierkant	19 x 19		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1437	101	/	/	1		Onregelmatig	325 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegsporen	NT-NST		
8/05/2018	1438	101	/	/	1		Rond	Ø min. 32		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1439	101	/	/	1		Ovaal	28 x 54		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1440	101	/	/	1		Ovaal	31 x 48		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1441	101	/	/	1		Langwerpig	min. 1537 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1442	102	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1443	102	/	/	1		Ovaal	14 x 34		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1444	102	/	/	1		Ovaal	16 x 36		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1445	102	/	/	1		Ovaal	33 x 46		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S1446	
8/05/2018	1446	102	/	/	1		Langwerpig	57 x min. 1190		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	NST	Jonger dan S1445 en ouder dan S1449	
8/05/2018	1447	102	/	/	1		Ovaal	24 x 38		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1448	102	/	/	1		Afgerond rechthoekig	22 x 29		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1449	102	/	/	1		Vierkant	25 x 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST	Jonger dan S1446	
8/05/2018	1450	102	/	/	1		Afgerond rechthoekig	35 x 59		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
8/05/2018	1451	102	/	/	1		Langwerpig	26 x min. 551		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
8/05/2018	1452	102	/	/	1		Ovaal	30 x 41		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
8/05/2018	1453	102	/	/	1		Ovaal	63 x 73		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
8/05/2018	1454	102	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1455	102	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1456	102	/	/	1		Rond	Ø 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1457	102	/	/	1		Onregelmatig	29 x 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1458	102	/	/	1		Rond	Ø 37		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1459	102	/	/	1		Ovaal	Min. 33 x min. 67		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1460	102	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1461	102	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1462	103	/	/	1		Ovaal	27 x 39		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1463	103	/	/	1		Rechthoekig	17 x 24		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1464	103	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
8/05/2018	1465	103	/	/	1		Ovaal	18 x 22		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1466	103	/	/	1		Ovaal	28 x 52		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1467	103	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1468	103	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1469	103	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1470	103	/	/	1		Onregelmatig	26 x 31		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1471	103	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1472	103	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1473	103	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1474	103	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1475	103	/	/	1		Ovaal	17 x 27		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1476	103	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S1419	
8/05/2018	1477	103	/	/	1		Ovaal	21 x 30		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1478	103	/	/	1		Rond	Ø 39		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1479	103	/	/	1		Rond	Ø min. 29		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S1419	
8/05/2018	1480	103	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1481	103	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1482	103	/	/	1		Langwerpig	31 x min. 587		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
8/05/2018	1483	103	/	/	1		Langwerpig	32 x min. 417		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
8/05/2018	1484	103	/	/	1		Rechthoekig	19 x 26		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1485	103	/	/	1		Ovaal	22 x 30		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1486	103	/	/	1		Ovaal	27 x 51		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1487	103	/	/	1		Rond	Ø 20	7	Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1488	104	/	/	1		Langwerpig	136 x min. 1377	40	Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast	BKS	Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Ouder dan S1489	
8/05/2018	1489	104	/	/	1		Onregelmatig	56 x min. 1489		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	Plastieke buis, BKS	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S1488 en S1490	
8/05/2018	1490	104	/	/	1		Onregelmatig	341 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	BKS, plastic	Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST	Ouder dan S1489	
8/05/2018	1491	104	/	/	1		Ovaal	19 x 25		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
8/05/2018	1492	104	/	/	1		Langwerpig	74 x min. 1149		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
8/05/2018	1493	104	/	/	1		Rechthoekig	47 x 67		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Ouder dan S1495	
8/05/2018	1494	104	/	/	1		Langwerpig	79 x min. 1193		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S1494	
8/05/2018	1495	104	/	/	1		Ovaal	47 x 75		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
8/05/2018	1496	104	/	/	1		Rechthoekig	16 x 28		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1497	104	/	/	1		Rechthoekig	23 x 39		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
8/05/2018	1498	104	/	/	1		Ovaal	Min. 83 x min. 113		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
8/05/2018	1499	104	/	/	1		Rechthoekig	60 x min. 114		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
9/05/2018	1500	104	/	/	1		Langwerpig	43 x 1033		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1501	105	/	/	1		Ovaal	21 x 29		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1502	105	/	/	1		Rond	Ø 41		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1503	105	/	/	1		Ovaal	Min. 60 x min. 137		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast	AW	Veel	Duidelijk	Kuil	MT		V041
9/05/2018	1504	105	/	/	1		Langwerpig	113 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	Plastic	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1505	105	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1506	105	/	/	1		Rond	Ø 26		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1507	105	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1508	105	/	/	1		Ovaal	59 x 80		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1509	105	/	/	1		Onregelmatig	45 x 127		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1510	105	/	/	1		Rond	Ø 59		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1511	105	/	/	1		Rechthoekig	30 x min. 82		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1512	105	/	/	1		Langwerpig	42 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1513	105	/	/	1		Langwerpig	37 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	Plastieke buis	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1514	105	/	/	1		Langwerpig	105 breed		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1515	105	/	/	1		Langwerpig	63 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1516	105	/	/	1		Afgerond rechthoekig	41 x 65		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1517	105	/	/	1		Langwerpig	37 x min. 600		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast	AW	Veel	Duidelijk	Greppel	ME	Ouder dan S1518	V042
9/05/2018	1518	105	/	/	1		Langwerpig	41 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S1517	
9/05/2018	1519	106	/	/	1		Langwerpig	50 x min. 1107		Homogeen	BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1520	90	/	/	1		Rond	Ø 13		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1521	106	/	/	1		Rond	Ø 145		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1522	106	/	/	1		Rond	Ø 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1523	106	/	/	1		Rond	Ø 39		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1524	106	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	DGR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1525	106	/	/	1		Rond	Ø 21		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1526	106	/	/	1		Rond	Ø 80		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1527	106	/	/	1		Ovaal	23 x 38		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1528	106	/	/	1		Ovaal	27 x 51		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1529	106	/	/	1		Ovaal	29 x 37		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1530	106	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1531	106	/	/	1		Langwerpig	50 x min. 1278		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	Plastieke buis	Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1532	106	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1533	106	/	/	1		Rond	Ø 32		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1534	106	/	/	1		Rond	Ø 26		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
9/05/2018	1535	106	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1536	106	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1537	106	/	/	1		Rond	Ø 33		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1538	106	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1539	107	/	/	1		Onregelmatig	Min. 200 x min. 2346	95	Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast	BKS,glas	Weinig	Duidelijk	Verstoorde zone	NT-NST	Ouder dan S1540	
9/05/2018	1540	107	/	/	1		Rechthoekig	43 x 84		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast	BKS	Weinig	Duidelijk	Kuil	NT-NST	Jonger dan S1539	
9/05/2018	1541	107	/	/	1		Langwerpig	41 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1542	107	/	/	1		Rond	Ø 26		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1543	107	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1544	107	/	/	1		Langwerpig	68 x min. 2508		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S1545 en S1546	
9/05/2018	1545	107	/	/	1		Rond	Ø min. 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S1544	
9/05/2018	1546	107	/	/	1		Onregelmatig	Min. 145 x min. 176		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald	Jonger dan S1544	
9/05/2018	1547	107	/	/	1		Rechthoekig	20 x 33		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1548	107	/	/	1		Rond	Ø 34		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1549	107	/	/	1		Rond	Ø 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1550	107	/	/	1		Rond	Ø 42		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1551	107	/	/	1		Onregelmatig	108 x 226		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT/RT		
9/05/2018	1552	107	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1553	107	/	/	1		Rond	Ø 20	40	Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1554	107	/	/	1		Ovaal	46 x 53	12	Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1555	107	/	/	1		Rond	Ø 41		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1556	107	/	/	1		Langwerpig	Min. 28 x min. 96		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1557	107	/	/	1		Rechthoekig	13 x 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1558	107	/	/	1		Onregelmatig	64 x 101		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1559	107	/	/	1		Langwerpig	34 x min. 716		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1560	107	/	/	1		Rond	Ø min. 31		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Ouder dan S1561	
9/05/2018	1561	107	/	/	1		Rond	Ø 26		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT	Jonger dan S1560	
9/05/2018	1562	107	/	/	1		Rond	Ø min. 334		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1563	107	/	/	1		Rond	Ø 28		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1564	108	/	/	1		Rond	Ø min. 53		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
9/05/2018	1565	108	/	/	1		Ovaal	34 x 57		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
9/05/2018	1566	108	/	/	1		Onregelmatig	Min. 279 x min. 3606		Heterogeen, gevlekt	D GR BR/D BR	Zand, vrij vast	BKS, steen	Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
9/05/2018	1567	108	/	/	1		Rond	Ø 51		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
9/05/2018	1568	108	/	/	1		Onregelmatig	Min. 51 x min. 197		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1569	108	/	/	1		Rond	Ø 44		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
9/05/2018	1570	108	/	/	1		Vierkant	25 x 25		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast	Steen	Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
9/05/2018	1571	108	/	/	1		Onregelmatig	Min. 275 x min. 1347		Heterogeen, gevlekt	D GR GE/BR	Zand, vrij vast	BKS, steen	Geen	Duidelijk	Verstoorde zone	NT-NST		
9/05/2018	1572	108	/	/	1		Rechthoekig	14 x 19		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
9/05/2018	1573	108	/	/	1		Vierkant	18 x 29		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1574	108	/	/	1		Vierkant	24 x 24		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1575	108	/	/	1		Vierkant	23 x 23		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1576	108	/	/	1		Rechthoekig	17 x min. 31		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	NT-NST		
9/05/2018	1577	109	/	/	1		Rond	Ø min. 23		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1578	109	/	/	1		Rechthoekig	19 x 29		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
9/05/2018	1579	109	/	/	1		Onregelmatig	Min. 227 x min. 788		Heterogeen, gevlekt	L BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
9/05/2018	1580	109	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1581	109	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1582	109	/	/	1		Rond	Ø 28		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1583	109	/	/	1		Rond	Ø 62		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1584	109	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1585	109	/	/	1		Rond	Ø 34		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1586	109	/	/	1		Rechthoekig	16 x 63		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Verstoring	NT-NST		
9/05/2018	1587	109	/	/	1		Rond	Ø 41		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1588	109	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1589	109	/	/	1		Vierkant	13 x 13		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1590	109	/	/	1		Ovaal	31 x 33		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1591	109	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1592	109	/	/	1		Rond	Ø min. 64		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1593	109	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1594	109	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1595	109	/	/	1		Rond	Ø 14		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1596	109	/	/	1		Ovaal	60 x 168		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT/RT		
9/05/2018	1597	109	/	/	1		Rechthoekig	16 x 29		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
9/05/2018	1598	110	/	/	1		Langwerpig	43 x min. 4198	24	Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1599	110	/	/	1		Rond	Ø min. 16		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1600	110	/	/	1		Rond	Ø 30		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1601	110	/	/	1		Rond	Ø 14		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1602	110	/	/	1		Vierkant	29 x 29		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1603	110	/	/	1		Vierkant	min. 26 x min. 26		Heterogeen, gevlekt	D GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1604	110	/	/	1		Rechthoekig	17 x 34		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Spitspoor	NT-NST		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
9/05/2018	1605	110	/	/	1		Vierkant	20 x 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		
9/05/2018	1606	110	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1607	110	/	/	1		Rond	Ø 27		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1608	110	/	/	1		Rond	Ø 24		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1609	110	/	/	1		Rond	Ø min. 28		Homogeen	LGR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1610	110	/	/	1		Ovaal	53 x 92		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1611	110	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1612	110	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1613	110	/	/	1		Rond	Ø 25		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1614	110	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1615	110	/	/	1		Rond	Ø min. 10		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1616	110	/	/	1		Rond	Ø min. 27		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1617	110	/	/	1		Ovaal	74 x 93		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1618	110	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1619	110	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1620	110	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1621	110	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1622	110	/	/	1		Rond	Ø min. 49		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1623	110	/	/	1		Rond	Ø min. 18		Heterogeen, gevlekt	L GR D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1624	110	/	/	1		Rond	Ø 40		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1625	110	/	/	1		Rond	Ø 53		Heterogeen, gevlekt	L GR OR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1626	110	/	/	1		Rond	Ø 37		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1627	110	/	/	1		Onregelmatig	86 x 180		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT/RT	Is S1702	
9/05/2018	1628	110	/	/	1		Rechthoekig	10 x 20		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1629	110	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1630	110	/	/	1		Rond	Ø 50		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1631	110	/	/	1		Langwerpig	49 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1632	110	/	/	1		Langwerpig	30 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR (GE)	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
9/05/2018	1633	110	/	/	1		Langwerpig	54 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR (GE)	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	NT-NST		
9/05/2018	1634	110	/	/	1		Langwerpig	101 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1635	110	/	/	1		Rond	Ø 39		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1636	110	/	/	1		Langwerpig	84 breed		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1637	110	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1638	110	/	/	1		Ovaal	19 x 42		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Natuurlijk	/		
9/05/2018	1639	110	/	/	1		Langwerpig	43 breed		Heterogeen, gevlekt	F GR ZW	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
9/05/2018	1640	110	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1641	110	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1642	111	/	/	1		Onregelmatig	Min. 185 x 213	86	Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Waterput	MT		
9/05/2018	1643	111	/	/	1		Langwerpig	172 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1644	111	/	/	1		Rond	Ø min. 280		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald	Ouder dan S1645	
9/05/2018	1645	111	/	/	1		Langwerpig	45 breed		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST	Jonger dan S1644	
9/05/2018	1646	111	/	/	1		Langwerpig	53 x min. 532		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1647	111	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1648	111	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1649	111	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1650	111	/	/	1		Rond	Ø min. 33		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1651	111	/	/	1		Rond	Ø min. 26		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1652	111	/	/	1		Rond	Ø 20		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1653	111	/	/	1		Rond	Ø 15		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1654	111	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1655	111	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1656	111	/	/	1		Rond	Ø 51		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1657	111	/	/	1		Rond	Ø 48		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1658	111	/	/	1		Langwerpig	24 breed		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Ploegspoor	NT-NST		
9/05/2018	1659	111	/	/	1		Rond	Ø 55		Heterogeen, gevlekt	D GR GR (BR)	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1660	111	/	/	1		Rond	Ø min. 65		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1661	111	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1662	111	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1663	111	/	/	1		Rond	Ø min. 50		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1664	111	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	L GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1665	112	/	/	1		Langwerpig	46 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1666	112	/	/	1		Ovaal	46 x 69		Heterogeen, gevlekt	D GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1667	112	/	/	1		Ovaal	27 x 542		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
9/05/2018	1668	112	/	/	1		Langwerpig	147 breed		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Greppel	Onbepaald		
9/05/2018	1669	112	/	/	1		Ovaal	79 x 89		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1670	112	/	/	1		Langwerpig	42 x min. 147		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1671	112	/	/	1		Rond	Ø 36		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1672	112	/	/	1		Rond	Ø 35		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1673	112	/	/	1		Langwerpig	40 breed		Homogeen	D BR GE	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Drainagebuis	NST		
9/05/2018	1674	112	/	/	1		Rechthoekig	17 x 21		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
9/05/2018	1675	112	/	/	1		Rond	Ø min. 25		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1676	112	/	/	1		Langwerpig	20 x min. 266		Homogeen	Gr BR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Greppel	ME		
9/05/2018	1677	112	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1678	112	/	/	1		Rond	Ø 19		Homogeen	GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1679	112	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1680	112	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1681	112	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1682	112	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1683	112	/	/	1		Rechthoekig	19 x 31		Heterogeen, gevlekt	GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1684	112	/	/	1		Rond	Ø 33		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1685	112	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1686	112	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1687	112	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1688	112	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1689	112	/	/	1		Ovaal	20 x 42		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1690	112	/	/	1		Rond	Ø 17		Heterogeen, gevlekt	D GR WI	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1691	112	/	/	1		Ovaal	47 x 61		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1692	112	/	/	1		Ovaal	15 x 44		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1693	112	/	/	1		Onregelmatig	Min. 109 x 355		Heterogeen, gevlekt	L GR WI	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
9/05/2018	1694	112	/	/	1		Rond	Ø min. 31		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1695	112	/	/	1		Rond	Ø 16		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1696	112	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1697	112	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L GR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1698	113	/	/	1		Rond	Ø 37		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1699	113	/	/	1		Rond	Ø 22		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1700	113	/	/	1		Rond	Ø 20		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1701	113	/	/	1		Rond	Ø 18		Homogeen	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1702	113	/	/	1		Onregelmatig	86 x 180		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Kuil	MT/RT	Is S1627	
9/05/2018	1703	113	/	/	1		Vierkant	16 x 16		Heterogeen, gevlekt	D BR GE	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1704	113	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1705	113	/	/	1		Rond	Ø 15		Homogeen	L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Onduidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1706	113	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1707	113	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1708	113	/	/	1		Rond	Ø 36		Heterogeen, gevlekt	D GR	Zand, vrij vast		Veel	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1709	113	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Homogeen	D BR GR	Zand, vrij vast		Geen	Duidelijk	Paalspoor	NT-NST		

Datum	Spoor-nr.	Werk-put	Sector	Vak/ kwadr/ coupe/ profiel	Vlak	Tek./ plan	Vorm	Afm. in vlak (in cm)	Diepte (in cm)	Aard	Kleur	Tex-tuur	Inclusies	Biotur-batie	Aflijning	Interpretatie	Date-ring	Spoorasso-ciatie/spoorrelatie	Vondstnrs./ staalnrs.
9/05/2018	1710	113	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1711	113	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1712	113	/	/	1		Rond	Ø 24		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1713	113	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	L GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1714	113	/	/	1		Rond	Ø 31		Heterogeen, gevlekt	D GR BR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1715	113	/	/	1		Rond	Ø 32		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1716	113	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1717	113	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR L GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1718	113	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1719	113	/	/	1		Rond	Ø 30		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1720	113	/	/	1		Rond	Ø 15		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1721	113	/	/	1		Rond	Ø 65		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1722	113	/	/	1		Rond	Ø 27		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1723	113	/	/	1		Rond	Ø 26		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1724	113	/	/	1		Ovaal	85 x 112		Heterogeen, gevlekt	L Gr D GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1725	113	/	/	1		Rond	Ø 29		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1726	113	/	/	1		Vierkant	18 x 18		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1727	113	/	/	1		Rond	Ø 18		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1728	113	/	/	1		Rond	Ø 19		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1729	113	/	/	1		Rond	Ø 42		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1730	113	/	/	1		Rond	Ø 20		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1731	113	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1732	113	/	/	1		Rond	Ø 23		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1733	113	/	/	1		Ovaal	88 x 170		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	Onbepaald		
9/05/2018	1734	113	/	/	1		Ovaal	30 x 55		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1735	113	/	/	1		Vierkant	41 x 41		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	Onbepaald		
9/05/2018	1736	113	/	/	1		Rond	Ø 80		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Kuil	MT		
9/05/2018	1737	113	/	/	1		Rond	Ø 21		Heterogeen, gevlekt	D GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1738	113	/	/	1		Rond	Ø 22		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1739	113	/	/	1		Ovaal	30 x 37		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		
9/05/2018	1740	113	/	/	1		Rechthoekig	18 x 25		Heterogeen, gevlekt	L GR GR	Zand, vrij vast		Weinig	Duidelijk	Paalspoor	MT		

5.8 Stalenlijst

Er werden geen stalen ingezameld tijdens het proefsleuvenonderzoek.