Rugstreeppadpoel 02

Opvulling buffer Spaans Fort (definitief)
109779 m³

Stockage teelaarde

Afwerking buffer (definitief)
51956 m³

Rugstreeppadpoel 01

Grondstock 02 (tijdelijk)
97.100 m³
Hoogte bovenkant 11,5m TAW

Aanvulling rotonde (definitief)
13.300 m³
Hoogte bovenkant 11,5m TAW

Aanvulling rotonde (definitief)
17.000 m³
Hoogte bovenkant 12,0m TAW

Aanvulling rotonde (definitief)
77.000 m³
Hoogte bovenkant 12,5m TAW

Aanvulling rotonde (definitief)
116.000 m³
Hoogte bovenkant 16,0m TAW

Aanvulling rotonde (definitief)
21.100 m³
Hoogte bovenkant 11,5m TAW

Grondstock 01 (tijdelijk)
150.000 m³
Hoogte bovenkant 11,5m TAW

Schaal : 1/2500

Legende

Bestaande leidingstrook

Grondstock 01 - bovenkant 11,50m TAW

Grondstock 01 - bovenkant 11,50m TAW

LP 01

Horizontale schaal: 1/1000
Verticale schaal: 1/200
Referentievlak: +3.000m

TERREIN
- Afstanden terreinpunten (m)
- Niveaus natuurlijk terrein (m) TAW

PROJECT
- Afstandspunten project (m)
- Niveaus project (m) TAW
- Afstandspunten project (m)
- Niveaus project (m) TAW

verwerking	nagezien	gezien
J. Laureys	ing. G. De Smet	ir. T. Gregoir

Datum: 15 juni 2016

Opgemaakt en gezien door de ondergetekende
Antwerpen, 28 juni 2016

ir. T. Gregoir
Projectingenieur

Voorgesteld
Antwerpen, 28 juni 2016

ir. F. Aerts
Afdelingshoofd

DEPARTEMENT **MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN**

Vlaamse overheid

MARITIEME TOEGANG
http://www.maritiemetoegang.be

16EF/ 3748 S

BIJHORENDE TEKENINGEN
...

BESTEKNUMMER
16EF/2015/35

OPPERVLAKTE	PRIJS
1,19 x 0,84 = 1,00 m²	8,00 euro

HISTORIEK VAN HET PLAN

Exponent	Datum	Omschrijving wijzigingen

Havengebied Antwerpen

Aanleggen van grondstocks
t.h.v. Hoogschoorhavenweg en het aanvullen
v.d. bufferdijk ter hoogte van het Spaans Fort

Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning
Grondplan + lengteprofiel

LAMBERT 72 | HOOGTES VOLGENS T.A.W. | Schaal: 1/2500