



EINDVERSLAG WETENSCHAPPELIJKE VRAAGSTELLING TIELT-WINGE – PASTORIJ



VERSLAG VAN RESULTATEN

J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, G. VERBELEN, E. DIRIX,
A. SYS, E. AUDENAERT, E. KEERSMAEKERS & K. BOUCKAERT

JANUARI 2021

Titel
Eindverslag Tielt-Winge – Pastorij

Auteur(s)
Jan Claesen, Ben Van Genechten, Giel Verbeelen, Evelien Dirix,
Annelien Sys, Evelien Audenaert, Emma Keersmaekers & Kevin Bouckaert

Actoren veldwerk
Jan Claesen (erkend archeoloog, veldwerkleider en assistent-aardkundige),
Kevin Bouckaert (assistent-archeoloog), Ben Van Genechten (assistent-archeoloog),
Giel Verbeelen (assistent-archeoloog) en Emma Keersmaekers (assistent-archeoloog)

Projectnummer
2017J234

Plaats en datum
Kortenaken, januari 2021

Reeks en nummer
ARCHEBO rapport 2017J234
ISSN 2034-5615

© 2021 ARCHEBO bvba

ARCHEBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze, zonder voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever.

1 INHOUDSOPGAVE

2	Beschrijvend gedeelte	5
2.1	<i>Algemeen</i>	5
2.2	<i>Aanleiding onderzoek.....</i>	5
2.3	<i>Administratieve gegevens.....</i>	6
2.4	<i>Archeologische voorkennis.....</i>	9
2.4.1	Bureaustudie	9
2.4.2	Vooronderzoek met ingreep in de bodem	22
2.5	<i>Onderzoeksopdracht</i>	23
2.5.1	Vraagstelling met betrekking tot de archeologische site	23
2.5.2	Randvoorwaarden	24
2.5.3	Beschrijving van de geplande werken	24
2.6	<i>Werkwijze en strategie</i>	30
2.6.1	Opgravingsmethode	30
2.6.2	Organisatie van de opgraving.....	30
2.6.3	Relevant gebruikt materiaal	30
2.6.4	Afwijkingen strategie t.o.v. het Programma van Maatregelen	31
2.6.5	Selectiekeuze vondsten	31
2.6.6	Selectiekeuze staalname	31
2.6.7	Inbreng specialisten en algemene wetenschappelijke advisering.....	31
3	Assessmentrapport	33
3.1	<i>Gehanteerde methode, technieken en criteria.....</i>	33
3.2	<i>Observaties en registraties</i>	33
3.2.1	Assessment van de vondsten	33
3.2.2	Assessment van de stalen.....	33
3.2.3	Conservatie-assessment	33
3.2.4	Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren.....	33
3.2.5	Assessment van de archeologische site.....	34
3.3	<i>Potentieel voor wetenschappelijk onderzoek.....</i>	34
3.4	<i>Uit te voeren onderzoek</i>	34
3.4.1	Te beantwoorden onderzoeksvragen.....	34
3.4.2	Strategie voor de verwerking	34
3.4.3	Conservatiestrategie.....	34
3.4.4	Onderzoeksvragen bij vervolgonderzoek	35
4	Interpretatie van de archeologische site.....	36
4.1	<i>Landschappelijk, historisch en archeologisch kader</i>	36
4.1.1	Landschappelijk kader	36
4.1.2	Historisch kader.....	36
4.1.3	Archeologisch kader	36
4.2	<i>Stratigrafische opbouw.....</i>	36
4.2.1	Bodemgenese	36
4.2.2	Bodembewaring	37

4.2.3	Bodembewaring en bewaring archeologische site en artefacten	37
4.2.4	Referentiebodems op gekende archeologische sites	37
4.3	<i>Beschrijving van de archeologische site</i>	38
4.3.1	Vlak 1	38
4.3.2	Vlak 2	41
4.3.3	VAK 1	49
4.4	<i>Culturele en natuurwetenschappelijke vondsten</i>	55
4.4.1	Aardewerk	55
4.4.2	Glas	55
4.4.3	Metaal.....	55
4.5	<i>Datering en interpretatie van de archeologische site</i>	55
4.5.1	Relatieve datering a.d.h.v. sporen en vondsten	55
4.5.2	Absolute datering a.d.h.v. natuurwetenschappelijke dateringstechnieken	55
4.5.3	Absolute datering a.d.h.v. historische bronnen	56
4.5.4	Tafonomische opbouw en formatie	56
4.6	<i>Synthese</i>	56
4.6.1	Interpretatie van de archeologische site	56
4.6.2	Belang en betekenis van de archeologische site	56
4.7	<i>Beantwoording onderzoeksvragen en -doelen</i>	56
4.8	<i>Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek</i>	58
4.9	<i>Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek</i>	58
4.10	<i>Bibliografie</i>	59
4.11	<i>Figurenlijst</i>	61
4.12	<i>Plannenlijst</i>	63
4.13	<i>Fotolijst</i>	64
5	Bijlagen	69
5.1	<i>Sporenlijst</i>	69
5.2	<i>Murenlijst</i>	69
5.3	<i>Vondstenlijst</i>	69
5.4	<i>Stalenlijst</i>	69
5.5	<i>Lijst van plannen en kaarten</i>	70
5.6	<i>Tekeningenlijst</i>	70
5.7	<i>Fotolijst</i>	70
5.8	<i>Referentieprofielen</i>	72
5.9	<i>Conservatierapport</i>	72
5.10	<i>Skeletformulieren</i>	72
5.11	<i>Resultaten aardkundige en natuurwetenschappelijke analyses</i>	72

2 BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1 ALGEMEEN

Het projectgebied betreft de pastorij van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Tielt-Winge. De historische gebouwen worden omgeven door een grote tuin in een (deels) gedempte gracht. De 18^{de}/eerste kwart 19^{de}-eeuws gebouwen zijn geklasseerd als bouwkundig erfgoed en zijn beschermd als monument, en dit sinds 15-10-1974.¹ Ook de tuin staat geregistreerd als historische tuin en is opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed.²

De geplande werken zullen 62 m² inhouden, op een totaal projectgebied van 5378 m².

2.2 AANLEIDING ONDERZOEK

Op 21/02/2017 kwam bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een melding binnen van een toevalsvondst langs de Sint-Annastraat 17 te Tielt-Winge. Deze werd gemeld door M. Van Aerschot, voorzitter van de adviesraad voor toerisme (ARTO) van Tielt-Winge. Tijdens restauratie- en afbraakwerken³ op de site van de pastorie van de O.-L.-Vrouwparochie werd een bakstenen kelder met dito vloer, een waterput en enkele bakstenen funderingen aangetroffen tegen de noordelijke zijgevel van de pastorie en de westelijke zijgevel van het poortgebouw.

Tijdens een eerste evaluatie van de toevalsvondst door het agentschap op het terrein op 22/02/2017 bleek al gauw dat het hier hoofdzakelijk ging om restanten van een bijgebouw dat in het midden van de 20^{ste} eeuw werd opgetrokken.⁴ Er werd besloten om de muurfunderingen, de waterput en de kelder te registreren op 27/02 en 28/02/2017.⁵

¹ Agentschap Onroerend Erfgoed. "Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie". Geraadpleegd 19 februari 2017: <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42812>

² Agentschap Onroerend Erfgoed, "Pastorietuin van de Onze-Lieve-Vrouwparochie", Inventaris Onroerend Erfgoed, geraadpleegd 30 november 2017, <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303103>.


³ Uitgevoerd door architecten bureau B+ Spectrum bvba en ruwbouw

⁴ Limbos C., 2008.

⁵ Vynckier G. 2017a, pp. 4


2.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Administratieve fiche			
Naam site:	Tielt-Winge – Pastorij		
Onderzoek:	Nota met ingreep in de bodem: opgraving		
Ligging:	Sint-Annastraat 17, Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, Tielt-Winge, Vlaams-Brabant		
Kadaster:	Tielt-Winge 1, Afd. Tielt, Sectie B, nrs. 352, 354a, 353a		
Coördinaten :	A	X	187627.993
		Y	180958.567
	B	X	187639.012
		Y	180959.725
	C	X	187639.627
		Y	180954.252
	D	X	187628.624
		Y	180952.891
Uitvoerder :	ARCHEBO bvba		
Projectcode opgraving :	2017J234		
ID-nummer :	ID : 118/442		
Projectleiding :	Jan Claesen		
Erkenningsnummer projectleiding :	OE/ERK/Archeoloog/2015/00014		
Bewaarplaats archief:	Eigenaar gebouw		
Grootte projectgebied:	Ca. 5378 m ²		
Grootte onderzoeksgebied:	Ca. 62 m ²		
Uitvoeringsperiode:	16, 19 februari en 16 maart 2018		
Reden van de ingreep	Restauratie beschermd monument		
Wetenschappelijke vraagstelling:	Het doel van het verslag van resultaten is een overzicht bieden van de resultaten van de uitgevoerde onderzoekshandeling en het wetenschappelijk potentieel duiden.		
Termen Thesauri:	Opgraving, muurresten, tongewelf ...		




TIST/17/11/27/1 - Digitale aanmaak

Figuur 1: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-basiskaart (Geopunt, 2017)




TIST/18/03/22/2 - Digitale aanmaak

Figuur 2: Situering van het projectgebied op de topografische kaart (Geopunt, 2018)



TIST/18/03/22/3 - Digitale aanmaak

Figuur 3: Allesporenplan (Geopunt, 2018)



TIST/18/03/22/4 - Digitale aanmaak

Figuur 4: Allesporenplan op nieuwbouw (Geopunt, 2018)


2.4 ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS

2.4.1 Bureaustudie

2.4.1.1 Landschappelijke en bodemkundige situering

Topografische situering

Het onderzoeksgebied bevindt zich in woongebied, aan de rand van 'landschappelijk waardevolle agrarische gebieden'. Volgens het Digitaal Hoogtemodel ligt het projectgebied tussen ca. 29,8 en 31,3 meter boven de zeespiegel (+TAW). Het projectgebied is omgeven door een gedempte gracht. Het hoogteverschil tussen de gracht en het projectgebied is nog steeds zichtbaar. De bebouwing bevindt zich tevens hoger dan het tuingedeelte. Het gehele projectgebied bevindt zich op de helling van een lokale vallei van de Leigracht en de Kleine Motte.



Figuur 5: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in NWZO richting (Geopunt, 2017).




TIST/17/11/29/5 - Digitale aanmaak

Figuur 6: Situering van het onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2017).

Geologie en landschap

Het onderzoeksgebied ligt in de deelgemeente Onze-Lieve-Vrouwe-Tielt van de gemeente Tielt-Winge in de provincie Vlaams-Brabant, ca. 15 km ten noordoosten van provinciehoofdstad Leuven. Volgens de Traditionele Landschappenkaart ligt het onderzoeksgebied in het Hageland.

Volgens de bodemkaart van Vlaanderen wordt het projectgebied omschreven als wPbC, Eeb en wSdfe. Het grootste gedeelte van het projectgebied bestaat uit het Eeb bodemtype, een sterk gleyige kleibodem met structuur B-horizont. Deze hydromorfe grondwaterbodems vertonen onder de bruinigrijze, roestige humeuze bodemgrond en een bruiner gekleurd, goed gestructureerde B-horizont met roestvlekken. De blauwgrijze reductiehorizont begint vanaf de diepte van 80 cm. Deze bodems zijn veel te nat en soms tijdelijk overstroomd in de winter maar ze zijn goed vochthoudend in de zomer.⁶ Aan de straatkant komt eerder bodemtype wPbC voor, een droge licht zandleembodem met structuur B-horizont of sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont met klei-zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm) en met profielontwikkelingsklasse c. Deze gronden hebben doorgaans een bouwvoor die 20-30 cm dik is, (donker)grijsbruin, matig humeus en die rust op een bruinachtige zwak humeuze overgangshorizont van 20-30 cm dikte waaronder soms een enigszins uitgeloopte horizont voorkomt. De gave of verbrokkelde textuur B begint op 70-90 cm. Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. Variërende substraten kunnen op wisselende diepte aanwezig zijn. De waterhuishouding is goed in de winter; iets te droog in de zomer.⁷



TIST/17/11/29/6 - Digitale aanmaak

Figuur 7: Situering van het onderzoeksgebied op de bodemkaart Vlaanderen (DOV, 2017).

⁶ E. Van Ranst en C. Sys, *Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart (Schaal 1:20 000)* (Gent: Laboratorium voor Bodemkunde, 2000), 282.

⁷ Van Ranst en Sys, 311.

2.4.1.2 Archeologische en erfgoedkundige data


Archeologische data en voorkennis

Voor de archeologische data werd de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd. Binnen het plangebied zelf is locatie 2031 bekend, beschreven als 'Pastorij' (Nieuwe tijd, 18^{de} eeuw).

Eind februari 2017 werden bij afbraakwerken aan de noordwestelijke hoek van de pastorij een toevalsvondst gedaan. De resultaten hiervan worden verder beschreven onder hoofdstuk 2.4.2: Vooronderzoek met ingreep in de bodem.

In de dichte en ruime omgeving bevinden zich nog enkele archeologische waarden. Het betreft onder meer:

CAI-Locatie	Beschrijving	Datering
2028	Waterhoeve (<i>Site met Walgracht</i>)	Nieuwe Tijd
1777	Berg (<i>lithisch materiaal</i>)	Steentijd
2441	Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw	Middeleeuwen
3225	Butsberg-motte	Middeleeuwen
158928	Solveld II (<i>greppels</i>)	Nieuwe Tijd
159048	Naast 'Huize Hageland' (<i>ijzerslakken</i>)	Onbepaald
150582	Solveld I (<i>Romeinse dakpannen</i>)	Romeinse Tijd
2031	Pastorij	Nieuwe Tijd
163444	Walgrachtsite	Nieuwe Tijd
209101	Solveld III (<i>ijzerslakken en dakpannen</i>)	Romeinse Tijd



TIST/17/11/29/7 - Digitale aanmaak


Figuur 8: Kaart met aanduiding van het projectgebied en de vondstlocaties uit de CAI (CAI, 2017).

Erfgoedkundige data

Voor de erfgoedkundige data werd de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE) geraadpleegd. Binnen het onderzoeksgebied zijn de volgende beschermingen van kracht:

ID	Relict	Bescherming	Datering
1029	Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie	Beschermd monument	15-10-1974
42812	Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie	Inventaris bouwkundig erfgoed	05-10-2009
303103	Pastorietuin van de Onze-Lieve-Vrouweparochie	Inventaris historische tuinen en parken	

Concluderend kan gezegd worden dat het projectgebied beschermd is als bouwkundig erfgoed, als monument, als onderdeel van een historische tuin of park en onderdeel van een landschapsrelict (Walenbos).



TIST/17/11/29/8 - Digitale aanmaak

Figuur 9: Kaart met aanduiding van de IOE-objecten in de omgeving van het projectgebied (AOE, 2017).

2.4.1.3 Historische en cartografische analyse

Vervolgens volgt een korte historische, cartografische en iconografische analyse van het projectgebied.

Het huidige projectgebied zou vanaf de 14de eeuw in gebruik zijn als de locatie van de pastorie voor de Onze-Lieve-Vrouwkerk. De kerk en parochie behoorde aanvankelijk toe aan de Sint-Geertrui abdij van Leuven. Voor 1217 behoorde het patronaatsrecht van zowel de kerk als de pastorij toe aan hertogelijke huizen. Vanaf 1217 staat hertog Hendrik I de kerk en haar inkomsten af aan de O.-L.-Vrouwkerk van Aarschot. Vanaf de 18de eeuw werd de Onze-Lieve-Vrouwkerk geleid door seculiere priesters ter vervanging van reguliere kanunniken.

De huidige pastorij wordt letterlijk omringd door een gedempte gracht. Oorspronkelijk betreft het een site met walgracht waarvan de gracht van een onbekende datum is. De weg ter verbinding van het terrein en de huidige Sint-Annastraat werd in het begin van de 14de eeuw door pastoor Aegidius van Rivieren verbreed. Geschriften tonen aan dat de pastorie gedurende de 16de eeuw 'in goede staat' was. Gedurende de 16de en 17de eeuw werden de pastorie-gebouwen meermaals geplunderd, uitgebrand, vernield en heropgebouwd met name: een opstand in 1601, door Spaanse soldaten in 1608-1610 en rond 1621 (Twaalfjarige bestand). De pastorie werd steeds heropgebouwd in baksteen. Een vermelding in de notulen geeft aan dat de pastorie gerenoveerd werd in 1656 met behulp van 'leem, zand en steen'.



Figuur 10: De Frickx-kaart met de vermelding 'Maison du Pasteur' (Geopunt, 2017).

In 1711 werd de pastorie opnieuw hersteld door de eerste seculiere pastoor Antonius Mercx. De oudste cartografische vermelding van de pastorij staat vermeld op de Frickx-kaart (1744) als zijnde 'Maison du Pasteur'.⁸

De Villaretkaart (1745-48) geeft een gedetailleerder beeld van een site met walgracht. Op het projectgebied bevinden zich vier van elkaar verspreide gebouwen.

⁸ Gemeentebestuur Tielt-Winge, *Monografie Tielt-Winge : vanuit natuur, cultuur-historisch en landschappelijk oogpunt naar een ruimtelijk en milieubeleid toe* (Tiel-Winge: Gemeentebestuur Tielt-Winge, 1988), 52–54.




TIST/17/11/29/9 - Digitale aanmaak

Figuur 11: Onderzoeksgebied op de Villaretkaart (Geopunt, 2017).

Vanaf 1765 wordt er beslist vanuit de Sint-Geertrui abdij om een nieuwe (de huidige) pastorie op te trekken. Vynckier, Vandewoude en Limbos vermelden de bouw van het poortgebouw en wagenhuis omstreeks 1800.⁹ Nochtans staat zowel dit gebouw als het eerder opgetrokken hoofdgebouw gekarteerd op de onderstaande Ferrariskaart van 1777.

⁹ C. Limbos, "Bouwhistorische studie van de pastorie te Onze-Lieve-Vrouw-Tielt (Deelgemeente Tielt-Winge)" (Spectrum bvba, multiprofessionele architectenvennootschap, 2008); E. Vandewoude, *O.L.V. Tielt in het verleden. Van de oudste tijden tot omstreeks 1800* (O. L. V. Tielt, 1958); Vynckier, "Een toevallsvondst langs de pastorie van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)".




TIST/17/11/29/10 - Digitale aanmaak

Figuur 12: Onderzoeksgebied op Ferrariskaart (Geopunt, 2017).

De 19de-eeuwse bronnen (Atlas der Buurtwegen, Vandermaelenkaart, Primitief Kadaster en Popp-kaart) tonen weinig verandering ten opzicht van de toestand op de Ferrariskaart. Het betreft nog steeds twee loodrecht op elkaar geplaatste gebouwen, volledig omgeven door een gracht.


De Popp-kaart geeft echter meer inzicht in de invulling van het projectgebied. De gracht wordt beschreven als 'Vyver' en het terrein als 'Hof'. De pastorie en terrein was in het bezit van de gemeente O.-L.-V. Tielt.¹⁰

¹⁰ Philippe Christian Popp, *Atlas cadastral de Belgique: Tielt (Brabant) - Thielt-Notre-Dame*, Kadasterkaart (Bruges: Popp, ca. -1879 1842), KBR, <http://uurl.kbr.be/1038102>.




TIST/17/11/29/11 - Digitale aanmaak

Figuur 13: Onderzoeksgebied op Atlas der Buurtwegen (Geopunt, 2017).




TIST/17/11/29/12 - Digitale aanmaak

Figuur 14: Onderzoeksgebied op Vandermaelenkaart (Geopunt, 2017).



TIST/17/11/29/13 - Digitale aanmaak


Figuur 15: Onderzoeksgebied op Primitief Kadaster (Rijksarchief, 2017).



TIST/17/11/29/14 - Digitale aanmaak

Figuur 16: Onderzoeksgebied op Popp-kaart (Geopunt, 2017).


De topografische kaart van 1873 toont de twee gebouwen gekoppeld.



TIST/17/11/29/15 - Digitale aanmaak

Figuur 17: Onderzoeksgebied op topografische kaart (Geopunt, 2017).

Een historische foto rond de eeuwwisseling toont inderdaad de aanbouw van een laag gebouw. Het zou gaan om een vestiaire en toilet.¹¹



Figuur 18: Foto van de van de pastorij vanaf de straat, rond de eeuwwisseling (Erfgoedbank Tielt-Winge, s.d.).

¹¹ Pastorij van O.L.V. Thielt, s.d., postkaart, 10,5 x 14,5 cm, s.d., po00032, Erfgoedbank Tielt-Winge, <http://erfgoedbank.tielt-winge.be/detail/default.aspx?id=564>.

In het tuingedeelte zou er bijkomend eveneens een serre en veranda aangebouwd zijn geweest, de cartografische bronnen kunnen dit niet geheel bevestigen. Twee postkaarten daarentegen bevestigen de aanhechting van een serre en veranda aan het poortgebouw, in die volgorde. Het vermoeden gaat, afgaande van de kwaliteit van de individuele postkaarten, dat de serre aanwezig was rond de eeuwwisseling. Deze serre heeft echter plaats moeten ruimen voor een soort van veranda op dezelfde locatie, waarschijnlijk in de eerste decennia van de 20ste eeuw.¹²



Figuur 19: Foto van de oostelijke gevel van de pastorij rond de eeuwwisseling (Schroeven, 2000).



Figuur 20: Foto van de oostelijke gevel van de pastorij, eerste helft van de 20ste eeuw (Erfgoedbank Tielt-Winge, s.d.).


¹² W. Schroeven, *Tielt (Brabant) in oude prentkaarten* (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2000); *Pastorij Berg in Tielt II*, s.d., Postkaart, 10,5 x 14,5 cm, s.d., Erfgoedbank Tielt-Winge, <http://erfgoedbank.tielt-winge.be/detail/default.aspx?id=572>.

Vynckier, Vandewoude en Limbos beweren dat de aanbouw in de noordwestelijke hoek tussen het poortgebouw en het hoofdgebouw in 1954 plaats geruimd heeft voor een recentere aanbouw. Een foto van de laatste decennia van de 20ste eeuw bevestigt dit.¹³ Het bijgebouw werd gesloopt begin 2017 ten voordele van de geplande restauratiewerken.



Figuur 21: Foto van de noordwestelijke bijbouw (Vynckier, 2017)

De topografische kaart van 1981 toont voor een eerste maal een zo goed als gedempte gracht rondom de pastorijsite. De inventaris vermeldt de demping van de gracht rond 1950. Cartografische bronnen geven aan dat dit echter later gebeurde tussen ca. 1969 en 1981.¹⁴



TIST/17/11/29/16 - Digitale aanmaak

Figuur 22: Onderzoeksgebied op Topografische kaart 1981 (Geopunt, 2017).

¹³ Vynckier, "Een toevallsvondst langs de pastorie van Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)", 19.

¹⁴ Agentschap Onroerend Erfgoed, "Pastorietuin van de Onze-Lieve-Vrouweparochie".

Onderstaand syntheseplan toont een samenvatting van de historische bebouwing op het projectgebied. De gebouwen die ondertussen gesloopt zijn, zijn gearceerd aangeduid. Aanpassingsfase I duidt op de tijdelijke aanwezigheid van een serre en veranda. Deze constructies verdwenen op een ongekende datum.



TIST/17/11/29/17 - Digitale aanmaak

Figuur 23: Syntheseplan historische bebouwing (ARCHEBO bvba, 2017).

2.4.2 Vooronderzoek met ingreep in de bodem

Eind februari 2017 werden bij afbraakwerken aan de noordwestelijke hoek van de pastorie een toevallsvondst gedaan. De resultaten van het rapport verklaren dat het een bijgebouw betreft dat in 1954 werd afgebroken: *De sporen zijn in twee hoofdgroepen in te delen. Een eerste groep behoort tot een aanbouw in de hoek van de pastorie en het poortgebouw en dateert volgens de cartografische en historische bronnen uit het einde van de 19de eeuw. Een tweede groep van sporen is exact gedateerd door de historische bronnen en werd in 1954 aangelegd.*¹⁵

De werkputten werden als volgt beschreven en gedocumenteerd:

“De sporen bestaan vooral uit gemetselde muurtjes, een vloertje en een waterput. Naargelang hun opbouw en gebruikte materiaal kunnen twee hoofdgroepen onderscheiden worden. Een eerste groep (S1 tot S8 en S12 tot S14) behoort tot een oudere aanbouw van de pastorie; de tweede groep behoort tot de aanbouw uit 1954 (S9, S11, S15 en S16).

55 tot S7 zijn alle funderingsmuurtjes van 55 tot 75 cm breed behorende tot een keldertje (fig. 28). Ze waren gemetst met bakstenen van 19 x 9 x 6 cm en een groen gele zandige mortel en vertoonden alle aan de binnenzijde restanten van een grijswitte bezettingslaag in mortel. Ze vormden samen een vierkant van ongeveer 3 op 3 m dat tegen het oostelijk deel van het poortgebouw was aangebouwd. S8 was een uitsparing in S7 waar we veronderstellen dat er een trap aanwezig was die eertijds toegang gaf tot het keldertje (fig. 29). Het keldertje had een vloer, opgebouwd in vierkante tegels van 16 x 16 x 2 cm in het centrale deel, haaks geplaatst en gebed in dezelfde groengele zandige mortel zoals de muren. Aan de west- en oostzijde van de kelder was de vloer vervaardigd uit bakstenen. In het oosten betrof het identieke bakstenen als deze waarmee de muren waren opgebouwd, in het westen ging het om een kleiner formaat (14,5 x 6 x 3,5 cm). Aan deze zijde deed de vloer dienst als basis voor opgemetselde boogconstructies, waarvan de noordelijke verdwenen is maar waarvan de aanzet van de boog in de zuidelijke nog zichtbaar was. Deze laatste, ongeveer 75 cm hoog, werd afgedekt met een laag leisteen en mortel die als basis dienden voor vierkante tegels zoals in de vloer.



Figuur 24: Allesporenplan met TAW-hoogtes (Vynckier, 2017)

¹⁵ Vynckier, "Een toevalsvondst langs de pastorie van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tiel-Winge (Vlaams-Brabant)", 26.



Figuur 25: 3D-opname van de werkput met al de archeologische resten vanuit het noordwesten (Vynckier, 2017).

In het verlengde van S6, de westelijke muur van het keldertje, liep een identiek opgebouwde muur richting zuiden nl. S12 en S13, die onderbroken werd door een tongewelf. Dit tongewelf sloot aan op een vierkante, dieper gelegen waterput die nog water bevatte. S13 werd tegen de noordelijke zijde van de pastorie aangebouwd. In een latere fase werd de onderbreking tussen S12 en S13 toegemetseld. Deze afsluiting van het tongewelf behoort tot de tweede groep van sporen (S16).

De tweede groep sporen (S9 tot S11 en S15 en S16) behoren tot een recenter gebouwtje dat bovenop het vorige werd opgetrokken. Op S5 werd, na afbraak, een nieuwe smallere muur, S9 opgebouwd van 50 cm breedte, gemetseld met eenzelfde baksteen als onderliggend S5 maar gemetseld met een grijsgroene cementmortel. Deze opbouwwijze vinden we eveneens terug in een muurrestant, S10, waarin een afvoer van een toilet zit, S11 dat bovenaan werd bedekt met een mortellaag en S15 wat eveneens een funderingsrestant bleek te zijn. Als laatste spoor vermelden we een bruingrijze puinlaag (S17) met talrijke mortel-, en baksteenfragmenten die tussen S12, S13, het poortgebouw en de pastorie lag en die al grotendeels bij de afbraak werd uitgegraven.

In de westelijke gevel van het poortgebouw en in de noordelijke gevel van de pastorie is eveneens te merken dat er twee opeenvolgende gebouwtjes deze hoek vulden. Beide lijnen van het dak zijn duidelijk te herkennen (fig. 33).¹⁶

2.5 ONDERZOEKSOPDRACHT

2.5.1 Vraagstelling met betrekking tot de archeologische site

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba in opdracht van Spectrum collectief bvba een archeologierapport opgemaakt voor de renovatie van de historische pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, gelegen in de Sint-Annastraat te Tielt-Winge.

De melding gebeurde niet in het kader van dezelfde stedenbouwkundige vergunning maar op aanvraag van de architect – Jos Roux. Dit omdat de vraag of er zich ooit in de grond een trappengang naar de kelder bevond, werd gesteld door het agentschap Monumenten of Landschappen. Om dit te kunnen vaststellen werd er beroep gedaan op ARCHEBO bvba en werd er archeologisch onderzoek vanuit een wetenschappelijke vraagstelling uitgevoerd.

Het bureauonderzoek werd uitgevoerd in november 2017 onder leiding van erkend archeoloog Jan Claesen. In het onderhavige rapport worden de uitgevoerde werken beschreven van het archeologisch onderzoek.

De onderzoeksopdracht houdt een archeologische evaluatie in van het onderzoeksgebied.

¹⁶ Vynckier, 20–25.

Een archeologische opgraving heeft tot doel de informatie uit het bodemarchief in de vorm van een archeologisch ensemble te behouden en te ontsluiten door archeologische sites, sporen en artefacten vrij te leggen en te onderzoeken.

Hierbij dienen onderstaande onderzoeksvragen beantwoord worden:

- *Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.*
- *Zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen?*
- *Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?*
- *Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?*
- *Waar toe behoren de restanten en kunnen deze gedateerd worden?*
- *Kan de ouderdom van de restanten op basis van archeologische vondsten bevestigd worden?*
- *Zeggen de culturele vondsten iets over de materiële cultuur van de site?*

2.5.2 Randvoorwaarden

Er zijn geen randvoorwaarden. Het onderzoek kon onder normale omstandigheden uitgevoerd worden.

2.5.3 Beschrijving van de geplande werken

2.5.3.1 Huidige situatie

De pastoriegebouwen van Onze-Lieve-Vrouw-Tielt zijn onbewoonbaar verklaard in het begin van 2015. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw en een poortgebouw aan de Sint-Annastraat. Het gebouw bevindt zich in zeer slechte staat. Enkele jaren geleden vond er nog een verzakking van de vloer in het poortgebouw plaats. Maar doordat er geen duidelijkheid is over het eigendomsrecht, kon de restauratie nog niet uitgevoerd worden.¹⁷

Het bijgebouw op de hoek van het poortgebouw en het hoofdgebouw werd begin 2017 reeds gesloopt.

¹⁷ Mertens, "Pastorie onbewoonbaar verklaard"; fg, "Elf jaar wachten op subsidie voor renovatie pastorie", *Het Nieuwsblad*, 19 januari 2017, http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170118_02682387.




Figuur 26 (Foto 1): Voorgevel van het hoofdgebouw (HLN, 20/02/2015)



Figuur 27 (Foto 2): Zicht op het poortgebouw (links) en het hoofdgebouw (rechts) (AOE, 2006)



Figuur 28 (Foto 3): Zicht op het hoofdgebouw (links) en het poortgebouw (rechts) (Het Nieuwsblad, 2017)



TIST/17/22/29/18 - Digitale aanmaak

Figuur 29: Situering van het onderzoeksgebied en foto's op het Photokeyplan (Geopunt, 2017)

2.5.3.2 Toekomstige situatie

De aanvrager plant de restauratie van de historische gebouwen van de Pastorij van Onze-Lieve-Vrouw-Tielt. De pastorie is sinds begin 2015 onbewoonbaar verklaard.¹⁸ In de noordwestelijke hoek, waar het poortgebouw en het hoofgebouw samen komen, plant de aanvrager een nieuwbouw. Hiervoor werd reeds een bijgebouw gesloopt.

In het kader van de restauratie, werd op 9 januari 2017 aangevat met de werken. De werken zullen ongeveer 1,5 miljoen euro gemeenschapsgeld kosten. De toekomstige bestemming van het gebouw is nog onzeker. De renovatie van de omliggende tuin is niet begrepen in het huidige dossier.¹⁹ Op 21 februari werd een melding gedaan bij het agentschap Onroerend Erfgoed betreffende aangetroffen fundamenteën en vloerniveaus. Op 27 en 28 februari 2017 werd door Geert Vynckier de toevalsvondst gedocumenteerd. De resultaten zijn opgenomen in dit rapport.²⁰

Vooraleer de werken opnieuw aangevat kunnen worden, zal een groter gedeelte van de toekomstige locatie van de nieuwbouw archeologisch geanalyseerd worden. Het vermoeden is namelijk dat de aangetroffen fundamenteën onderdeel zijn van een nog onbekende kelder. Onderstaand syntheseplan toont de verschillende zones van het onderzoeksgebied: de geplande nieuwbouw, de gedocumenteerde toevalsvondst en de op te graven zone. Ook werden de locaties van twee regenputten opgenomen.




TIST/17/11/29/19 - Digitale aanmaak

Figuur 30: Syntheseplan (Geopunt, 2017)


¹⁸ Geert Mertens, "Pastorie onbewoonbaar verklaard", *Het Laatste Nieuws*, 20 februari 2015, <https://www.hln.be/regio/tielt-winge/pastorie-onbewoonbaar-verklaard~aee4cf09/>.

¹⁹ Rudi Beeken, "Restauratie O.L.Vrouw-pastorie gaat van start", *Open Vld Tielt-Winge*, 9 januari 2017, <http://www.tieltwinge.openvld.be/?type=nieuws&pageid=90401>.


²⁰ Vynckier G., 2017a; Geert Vynckier, "Tielt-Winge (O.L.V. Tielt): Sint-Annastraat", in *Archeologie 2017: Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant* (Leuven: Provincie Vlaams-Brabant, 2017), 31.



Figuur 31: Inplantingsplan (SPECTRUM Collectief bvba, 2017).



Figuur 32: Bestaande toestand funderingen (SPECTRUM Collectief bvba, 2017).



Figuur 33: Nieuwe toestand nieuwbouw (SPECTRUM Collectief bvba, 2017).

2.6 WERKWIJZE EN STRATEGIE

2.6.1 Opgravingsmethode

De te onderzoeken zone bedraagt 38,66 m² (binnen het onderzoeksgebied van 62 m²). Het gaat hierbij om een site met complexe stratigrafie. Nadat de sporen op het eerste niveau werden geregistreerd en gedocumenteerd, wordt verdiept naar het volgend (tweede) archeologisch relevante niveau. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens de bepalingen in de Code van Goede Praktijk. De erkende archeoloog kan enkel mits gefundeerde motivatie afwijken van sommige van deze bepalingen en voorwaarden.

Het veldwerk werd uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. De opmetingen werden handmatig uitgevoerd met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1 cm. Indien dit niet mogelijk was (door de slechte ontvangst van de GPS signalen in de nabijheid van de muren van de Pastorij) werd een vlaktekening gemaakt op schaal 1:50. Dit plan werd tijdens de verwerking gedigitaliseerd. Het aangelegde vlak, de sporen en de storten werden onderzocht met een metaaldetector. Het archeologisch vlak werd handmatig opgeschoond. Alle sporen en muurresten kregen een uniek nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto's en opmetingen. De grondsporen werden geregistreerd, gecoupeerd en onderzocht. Stalen werden genomen bij het uithalen van de sporen. Er werden voldoende referentieprofielen aangelegd om de bodemopbouw van het onderzoeksgebied na te gaan. Deze profielen werden opgeschoond, gefotografeerd, getekend en besproken. De aangetroffen muurresten werden opgeschoond en geregistreerd.

Na beëindigen van het veldwerk wordt een archeologierapport opgesteld, dat de erkende archeoloog indient bij het agentschap. Na het assessment en de verwerking stelt hij vervolgens, binnen de decretaal bepaalde termijn, een eindverslag op, dat hij eveneens indient bij het agentschap.

2.6.2 Organisatie van de opgraving

Het veldwerk betreft het verder archeologisch onderzoek van een toevalsvondst die op korte termijn moest behandeld worden. De onderzoeksopdracht bestaat er uit om het archief te evalueren en mogelijk archeologisch materiaal dat dreigt vernietigd te worden *ex situ* te bewaren of mogelijk te integreren in de restauratieplannen. Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 38,66 m² onderzocht. Dit onderzoek vond plaats op 16 en 19 februari en 16 maart 2018.

De opgraving werd uitgevoerd in twee zones. Tijdens het onderzoek op 16 en 19 februari 2018 werd de westelijke zone onderzocht. De werkput werd aangelegd in twee vlakken (Vlak 1 en Vlak 2). Op 16 maart 2018 werd de tweede zone (verder benoemd als 'VAK 1') onderzocht. Dit handelt de zone dat ook reeds onderwerp was bij het onderzoek van de toevalsvondst door het agentschap.

2.6.3 Relevant gebruikt materiaal

Bij het archeologisch onderzoek werd gebruik gemaakt van een kleine graafmachine, type Bobcat met een gewicht van ca. 2.700 kg, en dit met een platte graafbak. Er werd zowel gebruik gemaakt van een brede, als een smalle bak. Bij het opmeten van het vlak, sporen, puntvondsten,... werd gebruik gemaakt van een GPS-gestuurd systeem met een precisie van 1 cm. Foto's werden genomen met een digitaal fototoestel. De metaaldetectie werd uitgevoerd met behulp van een metaaldetector. Verder werd gebruik gemaakt van klein opgravingsmateriaal zoals: schop, truweel,...

2.6.4 Afwijkingen strategie t.o.v. het Programma van Maatregelen

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. het Programma van Maatregelen. Indien er toch afgeweken werd van het Programma van Maatregelen en/of de Code van Goede Praktijk was dit omwille van milieu-, technische- of veiligheidsredenen.

2.6.5 Afwijkingen strategie t.o.v. de Code van Goede Praktijk

Er werd een aanvraag gedaan voor een wetenschappelijke vraagstelling op 30-11-2017 (ID-nummer 118). Het was echter onmogelijk om in te dienen op dit ID-nummer. Dit werd meermaals gemeld aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op 28 augustus 2019 werd er getracht het verslag in te dienen, dit lukte niet en werd eveneens gemeld aan het Agentschap. Omdat het na meerdere pogingen niet lukte om in te dienen, werd dit eveneens gemeld aan Onroerend Erfgoed - Service Desk. Hiervoor maakte de Service Desk-analist een ticket aan met referentie #2385. Nadien werd door de ICT-helpdesk gemeld dat zij het probleem niet konden oplossen. Hierdoor kon het eindverslag niet tijdig ingediend worden volgens de decretaal bepaalde termijn (CGP 4.0 – Termijn voor de indiening van de rapportering, p. 101).

Dit werd terug aangekaart bij het Agentschap Onroerend Erfgoed op verschillende data. Uiteindelijk werd er op 14 januari 2021 door het Agentschap een mail gestuurd dat er een aanvraag werd goedgekeurd voor een wetenschappelijke vraagstelling met ID-nummer 442 op 30-11-2017.

2.6.6 Selectiekeuze vondsten

De aangetroffen vondsten werden per spoor of per laag ingezameld en voorzien van een vondstenkaartje. Indien het niet duidelijk was uit welke context bepaalde scherven werden gerecupereerd werden deze niet ingezameld.

2.6.7 Selectiekeuze staalname

Stalen zullen genomen worden in functie van de onderzoeksvragen of indien deze uiterst interessant lijken. Voor de landschappelijke vraagstellingen kunnen geologisch materiaal, pollen, zaden en vruchten, hout en ander vegetatief plantenmateriaal,... interessant zijn. Voor de culturele vraagstellingen kunnen dierlijke resten, plantkundige resten,... interessant zijn. Naar dateringsdoeleinden toe kan staalname gebeuren in functie van ¹⁴C-datering of dendrochronologie. Indien tijdens het veldwerk blijkt dat er onzekerheid is over de uitvoering van bepaalde staalnames zal de betrokken specialist hierbij betrokken worden.

Met betrekking tot conservatie worden geen specifieke handelingen of vereisten voorzien tijdens het veldwerk. Er worden specifieke maatregelen getroffen bij het aantreffen van hout, leder, metaal of glas. Indien nodig wordt een conservator geraadpleegd.

2.6.8 Inbreng specialisten en algemene wetenschappelijke advisering

Advies of wetenschappelijke begeleiding op het terrein werd niet als noodzakelijk beschouwd. Mevr. Els Patrouille fungeerde als erfgoedconsulent archeologie namens het Agentschap Onroerend Erfgoed en heeft in die hoedanigheid een plaatsbezoek uitgevoerd tijdens het archeologisch onderzoek. Ook dhr.

Geert Vynckier (erfgoedonderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed) was aanwezig bij dit plaatsbezoek.

3 ASSESSMENTRAPPORT

3.1 GEHANTEERDE METHODE, TECHNIEKEN EN CRITERIA

Alle sporen, vondsten en stalen zijn beschreven en geregistreerd zoals omschreven in de Code van Goede Praktijk. Op basis hiervan werd een gedegen assessment van de vondsten, stalen, conservatie, sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren en de site in zijn geheel uitgevoerd door de veldwerkleider, de assistent-archeologen en de natuurwetenschapper. De diverse methoden, technieken en criteria worden in onderhavige deelhoofdstukken verder omschreven.

3.2 OBSERVATIES EN REGISTRATIES

3.2.1 Assessment van de vondsten

Tijdens het archeologisch onderzoek werden 19 vondstnummers uitgedeeld (V1 t.e.m. V19). Het gaat hierbij voornamelijk om aardewerk. Daarnaast werden enkele fragmenten van glas teruggevonden. De verzamelde vondsten werden aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak of bij het verdiepen naar dat vlak. Het vondsmateriaal werd gewassen en relevante vondsten werden gefotografeerd. Alle vondsten zijn opgenomen in de determinatietabel (cfr. Vondstenlijst).

Het aardewerk vormt de grootste groep binnen het vondstmateriaal. Alle scherven zijn gedetermineerd op basis van de aardewerksoort, daarna is verder gekeken naar vorm, vormdetails en eventuele versiering. Uitzonderlijke kenmerken, zoals onder andere gebruikssporen of het al dan niet verweerd of gefragmenteerd zijn van de scherven is van naderbij bestudeerd. Per vondstnummer werden alle vondsten bekeken en ingevoerd in de determinatietabel. Zo werden per vondstnummer alle belangrijke gegevens met betrekking tot de scherven genoteerd. Deze gegevens zijn o.a.: het aantal scherven, het MAI (Minimum Aantal Individuen) tussen deze scherven, om welk fragment het gaat (rand, wand, oor, bodem,...), het baksel, versiering of glazuur, verschraling en indien mogelijk een datering. Op basis van deze gegevens kon een beter beeld over het hele aardewerkensemble gegenereerd worden. Ook werden de representatieve rand- of bodemfragmenten grafisch uitgewerkt. Voor de determinatie van het aardewerk wordt er ingezet op de uitwerking van schervenrijke contexten, als referentiecollectie voor de rest van de site.

3.2.2 Assessment van de stalen

Er werden geen stalen genomen tijdens het archeologisch onderzoek.

3.2.3 Conservatie-assessment

De vondsten die werden gerecupereerd tijdens het veldonderzoek bevinden zich in een stabiele toestand. De bewaringstoestand hiervan is vrij goed en naar conservatie toe stelt zich dan ook geen specifieke problematiek. Het vondstmateriaal wordt degelijk verpakt om verder verval en breuken te voorkomen. Geen van de ingezamelde vondsten werd geselecteerd voor actieve conservatie.

3.2.4 Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren

De archeologische muurresten (M1 t.e.m. M21) die werden aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek behoren toe tot verschillende bouw- en herstelfasen van een aanbouw in de noordwestelijke hoek tussen het poortgebouw en het hoofdgebouw.

3.2.5 Assessment van de archeologische site

Er werden in totaal 21 muurresten geregistreerd. Het betreft o.a. muren van recente nutsleidingen, een kelder, een tongewelf van een vermoedelijke beerput en een waterput. De meerderheid van deze muren lijken relatief recent (20^{ste}-eeuws) te zijn en behoren wellicht toe tot een bijgebouw uit 1954. Een aantal van de muren (M1, M2, M17 en M19) behoren wellicht toe aan een oudere bouwphase van een bijgebouw van de pastorij of zelfs van de vroegste bouwphase van de pastorij zelf.

De verschillende onderzoeksvragen kunnen beantwoord worden bij een verdere analyse van de archeologische site.

3.3 POTENTIEEL VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Er werden tijdens het archeologisch onderzoek geen stalen genomen die in aanmerking komen voor wetenschappelijk onderzoek.

3.4 UIT TE VOEREN ONDERZOEK

3.4.1 Te beantwoorden onderzoeksvragen

Onderstaande onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden:

- *Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.*
- *Zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen?*
- *Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?*
- *Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?*
- *Waar toe behoren de restanten en kunnen deze gedateerd worden?*
- *Kan de ouderdom van de restanten op basis van archeologische vondsten bevestigd worden?*
- *Zeggen de culturele vondsten iets over de materiële cultuur van de site?*

3.4.2 Strategie voor de verwerking

Alle gegevens van de opgraving werden opgelijst in de plannen-, foto-, sporen-, vondsten-, tekeningen- en stalenlijst. Het vondstmateriaal werd gewassen, gedroogd, gesplitst en ingevoerd, waarna een assessment en een voorstel tot verdere uitwerking werden gemaakt. Nadien werd het vondstmateriaal conform de Code van Goede Praktijk degelijk ingepakt. De resultaten werden samengevoegd om tot een synthese en uitwerking te komen. Hierin worden, indien nodig, voorstellen gedaan voor verder specialistisch onderzoek die hier niet aan bod zijn gekomen.

3.4.3 Conservatiestrategie

Het vondstmateriaal is stabiel genoeg en vraagt geen verdere conservatie of restauratie. De vondsten worden goed en veilig verpakt, waardoor geen breuken kunnen ontstaan.

3.4.4 Onderzoeksvragen bij vervolgonderzoek

De onderzoeksvragen en -doelstellingen die gesteld werden bij dit 'archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstelling' volstaan voor de analyse van de archeologische vindplaats. Er dient geen vervolgonderzoek plaats te vinden op de resultaten van de opgraving. Wel kunnen de resultaten opgenomen worden in verder synthetiserend onderzoek.

4 INTERPRETATIE VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

4.1 LANDSCHAPPELIJK, HISTORISCH EN ARCHEOLOGISCH KADER

4.1.1 Landschappelijk kader

Zie 2.4.1 Bureaustudie

4.1.2 Historisch kader

Zie 2.4.1 Bureaustudie

4.1.3 Archeologisch kader

Zie 2.4.1 Bureaustudie

4.2 STRATIGRAFISCHE OPBOUW

4.2.1 Bodemgenese

Onder muur M2 werd een profiel opgeschoond en geregistreerd. Dit profiel toont, onder de puinfundering, een ca. 50 cm dikke antropogene laag van vrij homogeen bruin-grijze zandige leem. Bovenaan bevat de laag baksteen en kalkbrokken. De moederbodem werd aangesneden op een diepte van ca. 100 cm onder het huidig maaiveld en bestaat uit groen-grijze zandige leem met roestverschijnselen.



TIST/F/1

Figuur 34: Profielfoto (ARCHEBO bvba, 2018)

4.2.2 Bodembewaring

De bodem kent sterke antropogene invloeden, waardoor de bovenste natuurlijke bodemlagen verstoord zijn tot op een diepte van ca. 100 cm onder het huidig maaiveld.

4.2.3 Bodembewaring en bewaring archeologische site en artefacten

Ook -oudere- archeologische sporen en artefacten kunnen door de recente (20^{ste}-eeuwse) antropogene invloeden aangetast zijn.

4.2.4 Referentiebodems op gekende archeologische sites


De bodemopbouw die werd aangetroffen is vrij specifiek voor deze site te noemen. Referentiebodems van gekende archeologische sites zijn bijgevolg niet van toepassing.

4.3 BESCHRIJVING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

De archeologische muurresten (M1 t.e.m. M21) die werden aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek behoren toe tot verschillende bouw- en herstelfasen van een aanbouw in de noordwestelijke hoek tussen het poortgebouw en het hoofdgebouw


4.3.1 Vlak 1

Het eerste vlak (Vlak 1) werd aangelegd op een diepte van 40 cm t.o.v. het huidige maaiveld, wat overeenkomt met ca. 30,3 m +TAW.



TIST/18/02/19/20 - Digitale aanmaak

Figuur 35: Allesporenplan Vlak 1 (ARCHEBO bvba, 2018).



TIST/18/02/19/21 - Digitale aanmaak

Figuur 36: Allessporenplan Vlak 1, met hoogtes (ARCHEBO bvba, 2018).



TIST/F/2

Figuur 37: Vlak 1, genomen richting het westen (ARCHEBO bvba, 2018)

Op dit niveau werden verschillende gemetselde muurresten en nutsvoorzieningen aangetroffen. In de hoek tussen de noordelijke gevel van de pastorie en muur M8 (S13 uit het vooronderzoek²¹), werd een aangestampt vloerniveau aangesneden met baksteenpuin.



TIST/F/3

Figuur 38: Aangestampt vloerniveau (ARCHEBO bvba, 2018)

Muren M1 en M2 behoren tot een oudere (mogelijk oudste) fase van het (hoofd)gebouw. Muur M1 loopt parallel met de noordelijke gevel van de pastorie, met een O-W oriëntatie. Muur M2 staat hier haaks op en loopt evenwijdig met de westelijke gevel van de pastorie, met een N-Z oriëntatie. Beide muren zijn opgebouwd met rode bakstenen (17,5x8,5x5 cm) en gemetst met oranje-gele kalkmortel. De maximale breedte van beide muren is respectievelijk 35 cm voor M1 en 40cm voor M2. Delen van beide muren zijn verstoord of deels uitgebroken voor recentere (20^{ste}-eeuwse) nutsvoorzieningen.



TIST/F/4



Figuur 39: Muren M1 en M2 (ARCHEBO bvba, 2018)

²¹ Vynckier G., 2017a

De aangetroffen nutsvoorzieningen (M3 t.e.m. M6) kunnen in verband gebracht worden met het bijgebouwtje uit 1954. Dit bijgebouwtje in de hoek van het poortgebouw/wagenhuis en de pastorie deed namelijk dienst als vestiaire en toilet.²²



TIST/F/5

Figuur 40: Nutsvoorzieningen: M3 t.e.m. M6 (ARCHEBO bvba, 2018)

M7 betreft de recente betonnen overkapping/afdekking van een waterput met een metalen putdeksel in het westelijke deel hiervan.




TIST/F/6

Figuur 41: Betonnen plaat M7 (ARCHEBO bvba, 2018)

4.3.2 Vlak 2


Bij het aanleggen van Vlak 2 werden de 20^{ste}-eeuwse nutsvoorzieningen verwijderd. Dit vlak werd aangelegd op een diepte van 60 cm t.o.v. het huidige maaiveld, wat overeenkomt met ca. 30,1 m +TAW.

²² Vynckier, Geert. "Een toevalsvondst langs de pastorie van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)". Archeologierapport van een archeologische toevalsvondst. Brussel: agentschap Onroerend Erfgoed, 27 februari 2017, pp. 13



TIST/18/02/19/22 - Digitale aanmaak

Figuur 42: Allesporenplan Vlak 2 (ARCEBO bvba, 2018).



TIST/18/02/19/23 - Digitale aanmaak

Figuur 43: Allesporenplan Vlak 2, met hoogtes (ARCEBO bvba, 2018).



TIST/F/7

Figuur 44: Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)



TIST/F/8

Figuur 45: Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)

Door het verwijderen van de nutsvoorzieningen en het verdiepen, konden muren M1 en M2 verder onderzocht worden. Muur M1 bleek daarbij tot maximum vier rijen van bakstenen bewaard te zijn. In het midden van de muur is onderaan een uitsprong waar te nemen. Mogelijk is dit een aanwijzing voor een opening (toegang) in de muur. Links (ten westen) van deze uitsprong is de muur met puin gefundeerd, terwijl rechts (oosten) ervan geen fundering waar te nemen is. Dit rechtse gedeelte is eveneens minder secuur gevoegd en gestapeld. Wellicht is deze toegang in een latere fase dichtgemaakt.



TIST/F/9

Figuur 46: Muur M1, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)



TIST/F/10



Figuur 47: Details muur M1: uitsprong en relatie met muur M8 (ARCHEBO bvba, 2018)

Ook muur M2 is tot maximum vier rijen van baksteen bewaard gebleven. Het verband is moeilijk te achterhalen aangezien niet alle bakstenen even goed bewaard zijn. Vermoedelijk betreft het een kruisverband. De muur lijkt tegen de westelijke muur van de pastorij gebouwd te zijn, maar met vergelijkbare bakstenen en mortel als de fundering van de westelijke muur van de pastorij.



T1ST/F/11

Figuur 48: Muur M2, vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)

In Vlak 2 kon ook muur M8 (in het vooronderzoek opgedeeld in: S6, (S7,) S9, S10, S12 en S13²³, in dit onderzoek met dezelfde identificatienummers behouden) onderzocht worden. In dit onderzoek heeft deze muur 1 nummer omdat het één volledige muur is, die wel verschillende bouwfasen of aanpassingen heeft gekend.



T1ST/F/12

Figuur 49: Muur M8, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)

Muur S9, de noordelijke muur van de kelder, is opgebouwd met bakstenen van 19x9x6 cm en gevoegd met grijze cementmortel. Opvallend hierbij is dat onderaan de muur een brok cement aanwezig is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de muur relatief recent te dateren is, dit zowel op basis van de brok cement alsook de cementmortel die gebruikt is voor de constructie van de muur. Ook muur S6, de westelijke muur van de kelder, lijkt recent uitgebrouwen, aangezien onder de muur betonblokken zijn aangebracht (M8-2). Muur S6 is mogelijk terug opgebouwd met de gerecupereerde bakstenen (19x9x6 cm). Het noordelijke deel van deze muur vertoont eveneens een herstelfase (M8-1).

²³ Vynckier G., 2017a, pp. 19-22




TIST/F/13

Figuur 50: Details muur M8: relatie met noordelijke muur pastorij en hoek kelder (ARCHEBO bvba, 2018)

Het zuidelijke deel van muur M8 vertoont eveneens een aantal uitbraak en herstelfasen. Getuige hiervan zijn de verschillende nummers uit het vooronderzoek (S10, S12, S13 en S14). Muurresten S12, S13 en S16 zijn wel gefundeerd op een doorlopende bakstenen fundering van één laag bakstenen (M8-3). Muur S10 is uitgebroken geweest voor de aanleg van een nutsleiding (afvoer van toilet) en terug opgebouwd met grijze cementmortel. In het verlengde van S6 loopt een identiek opgebouwde muur richting zuiden, nl. S12 en S13, die onderbroken wordt door een tongewelf (S14). Dit tongewelf sloot aan op een vierkanten, dieper gelegen waterput. Muur S13 werd tegen de noordelijke muur van de pastorie aangebouwd. In een latere fase werd de onderbreking tussen S12 en S13 toegemetseld (S16).²⁴

Algemeen kan gesteld worden dat de muur (of delen hiervan) relatief recent te dateren is en dus zeker niet tot de oorspronkelijke bouwfase van de pastorie gerekend kunnen worden. De muur (of delen van de muur) behoort tot een recenter gebouwtje, wellicht het bijgebouw (vestiaire en toilet) dat pas in 1954 werd opgetrokken in de hoek tussen de pastorie en het poortgebouw.



Figuur 51: Profieltekening muur M8, N-Z (ARCHEBO bvba, 2018)

M9 werd aangetroffen onder een recente betonnen vloerplaat. Het betreft vermoedelijk een oude beerput die hergebruikt is als waterput. De beerput is opgebouwd met bakstenen van 17,5x8,5x5 cm en gevoegd met gele kalkmortel in een tongewelf. De westelijke grens van de beerput wordt gevormd door een muur met dezelfde bakstenen en een vergelijkbare kalkmortel. In de zuidoostelijke hoek is in de beerput een gat gemaakt en met een vierkantige opbouw voorzien (M6, Vlak 1). De opbouw is gevoegd met grijze cementmortel. Dit gat werd recenter ingemaakt en gebruikt als afvoer (nutsvoorziening) voor het water in het bijgebouwtje uit 1954.

²⁴ Vynckier G., 2017a, pp. 20



TIST/F/14

Figuur 52: Beerput M9 (ARCHEBO bvba, 2018)

Muren M11 en M12 zijn muren die opgebouwd zijn uit betonblokken. Samen met de betonnen muur onder S6 (nl. M8-2) en muur M1 vormen deze een afgebakende zone. Centraal in deze zone werd een betonnen plaat aangetroffen in gewapend beton. De functie van deze betonnen plaat is onbekend. Eveneens binnen de afgebakende zone bevindt zich een vierkanten 'blok' (M10), opgebouwd uit bakstenen van 17,5x8x5 cm en gevoegd met wit-grijze mortel. De afmeting van deze bakstenen blok bedraagt 63 op 58 cm. Ook hiervan is de functie onbekend.



TIST/F/15




Figuur 53: Blok M10 (ARCHEBO bvba, 2018)



TIST/F/16

Figuur 54: Muren M11 en M12, afgebakende zone met betonplaat (ARCHEBO bvba, 2018)

Ook de noordelijke muur van de pastorij heeft net zoals muur M8 verschillende aanpassingen gekend. Zo is op onderstaande foto te zien dat er een 'nis' aanwezig was in de natuurstenen onderbouw van de muur (aangeduid met '1'). De muur is gefundeerd op een bredere bakstenen fundering die ter hoogte van de trap ('2') uitgebroken is voor het aanleggen van (een nieuwe) toegangstrap naar de kelder. Hier is de muur terug opgebouwd met bakstenen in een los en rommelig metselverband. Ook de binnenkant van de toegang naar de kelder lijkt aangepast waarbij bakstenen zijn weggekapt ('3'). De kelder zelf vertoont een tongewelf. De toegang moet wel reeds aanwezig geweest zijn in de noordelijke muur. Getuige hiervan zijn de afgeronde natuurstenen aan de rechterkant van de opening, die wijzen op een afslijting doorheen de tijd. De linkerzijde lijkt recenter, aangezien de natuurstenen hier nog rechte lijnen vertonen. Mogelijk is de opening of toegang tot de kelder vergroot.



TIST/F/17


Figuur 55: Noordelijke muur pastorij (ARCHEBO bvba, 2018)

4.3.3 VAK 1

Na het bovenstaande onderzoek, uitgevoerd op 16 en 19 februari 2018, werd besloten om ook de zone in de hoek van de pastorie en het poortgebouw verder te onderzoeken (benoemd als: VAK 1). Dit onderzoek vond plaats op 16 maart 2018. Het betreft de zone dat reeds deel uitmaakte van het vooronderzoek. Ook hier werd de te onderzoeken zone in twee vlakken verdiept.

4.3.3.1 Valk 1

Vlak 1 leverde, naast de reeds gekende muurresten uit het vooronderzoek, enkel een 20^{ste}-eeuwse asbestbuis op (omgeven door, in een vierkant gelegde, bakstenen) langsheen de noordelijke muur van de pastorie.



TIST/18/02/19/24 - Digitale aanmaak

Figuur 56: Allesporenplan VAK 1-Vlak 1 (ARCHEBO bvba, 2018).



TIST/F/18

Figuur 57: VAK 1, Vlak 1 (ARCHEBO bvba, 2018)

Muur M13 vormt de zuidelijke muur van de kelder (S7 in het vooronderzoek). Deze muur is opgebouwd met bakstenen van 19x9x6 cm in kruisverband. De muur is gevoegd met groen-gele mortel.



TIST/F/19



Figuur 58: Muur M13 + detailfoto: kruisverband (ARCHEBO bvba, 2018)

Muur M14 (S11) is vermoedelijk een funderingsrestant, dat bovenaan werd bedekt met een cementlaag. Onder deze cementlaag bestaat de muur uit baksteenpuin. De muur is gelegen op donkerbruin-grijze lemig zand met baksteen- en kalkbrokken. De maximale dikte van de muur bedraagt ca. 43 cm en in hoogte is de muur 30 cm. De fundering is tegen de westelijke muur van het poortgebouw aangebracht en heeft een lengte van 2,13 m.



TIST/F/20

Figuur 59: Muur M14, bovenaanzicht en profiel (ARCHEBO bvba, 2018)

Zoals reeds aangehaald (zie 4.3.2 *Vlak 2*) wordt de N-Z georiënteerde muur M8 onderbroken door een tongewelf, muur M16 (S14). Dit tongewelf is opgebouwd met bakstenen van 17,5x8x5 cm en gevoegd met groen-gele kalkmortel. Ten zuidoosten van dit tongewelf werd een insteekkuil voor de bouw van het tongewelf aangesneden. In de puinvulling van deze insteekkuil werd isomo en plastic muurpluggen teruggevonden, wat wijst op een zeer recente datering.




TIST/F/21

Figuur 60: Tongewelf M16 (ARCHEBO bvba, 2018)

4.3.3.2 *Vlak 2*

In Vlak 2 werden enkele muurresten aangetroffen (M15, M18 t.e.m. M21). Dit vlak bevindt zich op ca. 50 cm onder het huidig maaiveld. In dit vlak werd het tongewelf (M16) alsook de funderingsmuur (M14) verwijderd.



TIST/18/02/19/25 - Digitale aanmaak

Figuur 61: Allesporenplan VAK 1-Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018).



TIST/F/22

Figuur 62: VAK 1, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)

In de hoek van de pastorie met het poortgebouw werd een blok aangetroffen in blauwe hardsteen (M15). De steen (van 77 op 36 cm) lijkt zich in z'n oorspronkelijk positie te bevinden, aangezien de uitsprong van de fundering van de noordelijke muur van de pastorie hier onderbroken is zonder uitbraaksporen te vertonen, wat bijvoorbeeld wel te merken is bij de recente asbestbuis, waar de fundering van de noordelijke pastoriemuur weggebroken is. Anderzijds lijkt de natuursteen recuperatiemateriaal te zijn. De steen vertoont namelijk sporen van bewerking/afslijting dat mogelijk in de richting van een dorpel of iets dergelijks wijst. De functie van deze steen op deze plaats is onduidelijk.



TIST/F/23

Figuur 63: Blauwe hardsteen M15 (ARCHEBO bvba, 2018)

Dwars op de noordelijke pastoriemuur werd een muur aangetroffen dat onderbroken wordt (M17 en M19). Muur M17 is daarbij opgebouwd met drie lagen van bakstenen met een afmeting van 22x10x4 cm en muur M19 met bakstenen van 15x7x4 cm. De bakstenen van muur M19 zijn dus beduidend kleiner. Opvallend is dat de eerste steen tegen de muur van de pastorie een natuursteen is en net hierboven twee L-vormige muurankers zijn ingewerkt. Dit doet vermoeden dat het gaat om restanten van een afvoerbuys voor regenwater vanuit de dakgoot. De regenwaterbuis werd gefundeerd door de muur en verankerd met de muurankers. De afmetingen en baksel van de bakstenen, alsook de ingewerkte en bijhorende muurankers in de noordelijke pastoriemuur, wijzen erop dat het een muur betreft dat mogelijk in verband kan gebracht worden met de vroegste bouwfase van de pastorie.



TIST/F/24

Figuur 64: Muur M17 (ARCHEBO bvba, 2018)



TIST/F/25

Figuur 65: Muur M19 (ARCHEBO bvba, 2018)

Langsheen de westelijke muur van het poortgebouw werd een rechthoekige constructie (60 op 35 cm, M18) aangetroffen met in het midden een loden buis. Boven deze constructie bevindt zich een metalen opening in de muur van het poortgebouw. De functie hiervan is onduidelijk, maar kan mogelijk in verband te brengen zijn met afvoer. De constructie is duidelijk ingewerkt in de muur van het poortgebouw en opgebouwd met bakstenen van verschillende afmetingen en gevoegd met zowel gelige kalkmortel als grijze mortel.



TIST/F/26

Figuur 66: M18 (ARCHEBO bvba, 2018)

Onder het tongewelf (M16) werd een rechthoekige constructie van een waterput aangetroffen (M20). Deze rechthoekige constructie heeft een afmeting van ca. 1 op 1 m. De oostelijke hoek is tegen muur M19 aangebouwd. De waterput is opgebouwd met bakstenen van 20x9x5 cm en gevoegd met witte kalkmortel. Bovenop de waterput bevindt zich, op de noordelijke hoek, een recentere muur (M21) dat gevoegd is met gele kalkmortel.



TIST/F/27

Figuur 67: VAK 1, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)

4.4 CULTURELE EN NATUURWETENSCHAPPELIJKE VONDSTEN

4.4.1 Aardewerk

In totaal werden er tijdens de opgraving 31 scherven aangetroffen. Deze scherven kunnen teruggebracht worden tot 22 afzonderlijke individuen. Het aardewerk werd vooral gerecupereerd bij het verdiepen in VAK 1 en kan globaal gedateerd worden in de post-middeleeuwse periode. Het gaat daarbij voornamelijk om rood aardewerk, grijs aardewerk en steengoed (zgn. Raeren). Daarnaast werden ook fragmenten in 20^{ste}-eeuws porselein teruggevonden. Een aantal van de scherven kunnen gedetermineerd worden in vormtypes en kunnen voornamelijk als tafel- en kookwaar gedetermineerd worden. Het betreft daarbij o.a.: borden, kruiken, een vetvanger, een vergiet, een grape en een pan of teil.



Figuur 68: Vondsten (ARCHEBO bvba, 2018)

4.4.2 Glas

Het glas dat werd teruggevonden betreft allen groen glas van flessen.

4.4.3 Metaal

Er werden geen noemenswaardige metalen vondsten aangetroffen.

4.5 DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

4.5.1 Relatieve datering a.d.h.v. sporen en vondsten

Een heel aantal muren kunnen in verband gebracht worden met een recente, 20^{ste}-eeuwse bouwphase van een bijgebouw in de hoek tussen de pastorij en het poortgebouw en dit op basis van cement en beton dat is teruggevonden tussen en onder de muren. Ook de nutsleidingen houden verband met het bijgebouw uit 1954. Een 4-tal muren (M1, M2, M17 en M19) kunnen vermoedelijk gerekend worden bij een oudere bouw- of herstelfase van de pastorij.

4.5.2 Absolute datering a.d.h.v. natuurwetenschappelijke dateringstechnieken

Niet van toepassing.

4.5.3 Absolute datering a.d.h.v. historische bronnen

De meerderheid van de aangetroffen muren lijken relatief recent (20^{ste}-eeuws) en behoren wellicht toe tot een bijgebouw uit 1954 dat op historische bronnen te zien is. Dit bijgebouw is te zien op cartografische en iconografische bronnen (zie: 2.4.1.2 *Archeologische en erfgoedkundige data*)

4.5.4 Tafonomische opbouw en formatie

In de opgravingszone werden sporen aangetroffen die uit de post-middeleeuwse periode dateren. Een aantal van de muren kunnen mogelijk toegeschreven worden aan een oudere (mogelijk oudste) bouwfase van de pastorij. Deze worden echter in de loop van de geschiedenis verwijderd en vervangen door recentere constructies, waaronder de aangetroffen kelder. Omstreeks 1954 verschijnt er een bijgebouw in de koek tussen het hoofdgebouw en het poortgebouw, waarvan o.a. nutsleidingen werden aangetroffen.

4.6 SYNTHESE

4.6.1 Interpretatie van de archeologische site

Er werden in totaal 21 muurresten geregistreerd. Het betreft o.a. muren van recente nutsleidingen, een kelder, een tongewelf van een vermoedelijke beerput en een waterput. De meerderheid van deze muren lijken relatief recent (20^{ste}-eeuws) te zijn en behoren wellicht toe tot een bijgebouw uit 1954. Een aantal van de muren (M1, M2, M17 en M19) behoren wellicht toe aan een oudere bouwfase van een bijgebouw van de pastorij of zelfs van de vroegste bouwfase van de pastorij zelf.

4.6.2 Belang en betekenis van de archeologische site

Tijdens het archeologisch onderzoek werden er muurresten aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan vroegere bouwfases binnen dit deel van het beschermde monument dat de pastorij is. Dit onderzoek levert dus een belangrijke bijdrage voor de renovatiewerken, waarbij men streeft naar het herstel van de pastorij in zijn oorspronkelijke staat.

4.7 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN EN -DOELEN

Hieronder worden de vooropgestelde onderzoeksvragen beantwoord:

- *Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.*
Er werden in totaal 21 muurresten geregistreerd. Het betreft o.a. muren van recente nutsleidingen, een kelder, een tongewelf van een vermoedelijke beerput en een waterput. De meerderheid van deze muren lijken relatief recent (20^{ste}-eeuws) te zijn en behoren wellicht toe tot een bijgebouw uit 1954. Een aantal van de muren (M1, M2, M17 en M19) behoren wellicht toe aan een oudere bouwfase van een bijgebouw van de pastorij of zelfs van de vroegste bouwfase van de pastorij zelf.
- *Zijn deze sporen natuurlijk of antropogeen?*
De muren zijn van antropogene oorsprong. In de hoek van de pastorij met het poortgebouw werd een natuursteen in blauwe hardsteen aangetroffen.

- *Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?*
De bewaringstoestand van de muren is over het algemeen relatief goed te noemen. De oudere muren, zoals M1, M2, M17 en M19 zijn wel onderhevig geweest aan recentere bouw- of herstelfasen.
- *Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?*
Een heel aantal muren kunnen in verband gebracht worden met een recente, 20^{ste}-eeuwse bouwphase van een bijgebouw in de hoek tussen de pastorij en het poortgebouw en dit op basis van cement en beton dat is teruggevonden tussen en onder de muren. Ook de nutsleidingen houden verband met het bijgebouw uit 1954. Een 4-tal muren (M1, M2, M17 en M19) kunnen vermoedelijk gerekend worden bij een oudere bouw- of herstelfase van de pastorij.
- *Waar toe behoren de restanten en kunnen deze gedateerd worden?*
De muurresten behoren toe tot bouw- en herstelfasen van een bijgebouw in de hoek tussen de pastorij en het poortgebouw. Het merendeel van deze muurresten behoren toe tot een bijgebouw dat in 1954 werd opgetrokken (waaronder ook nutsleidingen). Een 4-tal muren (M1, M2, M17 en M19) kunnen vermoedelijk gerekend worden bij een oudere bouw- of herstelfase van de pastorij.
- *Kan de ouderdom van de restanten op basis van archeologische vondsten bevestigd worden?*
De vondsten die werden aangetroffen kunnen in de post-middeleeuwse periode gedateerd worden. Ook werd er duidelijk 20^{ste}-eeuws materiaal aangetroffen (o.a. porselein).
- *Zeggen de culturele vondsten iets over de materiële cultuur van de site?*
De aardewerken vondsten die werden aangetroffen zijn voornamelijk als tafel- en kookwaar te determineren.

4.8 SAMENVATTING VOOR EEN GESPECIALISEERD PUBLIEK

Naar aanleiding van een toevalsvondst dat werd gemeld tijdens restauratie- en afbraakwerken op de site van de pastorie van de O.-L.-Vrouwparochie te Tielt-Winge werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek, in de vorm van een archeologische opgraving, heeft tot doel de informatie uit het bodemarchief in de vorm van een archeologisch ensemble te behouden en te ontsluiten door archeologische sites, sporen en artefacten vrij te leggen en te onderzoeken.

Tijdens het archeologische onderzoek werden in totaal 21 muurresten geregistreerd en beschreven. Het gaat daarbij voornamelijk om recente, 20^{ste}-eeuwse, muurresten die in verband gebracht kunnen worden met bouw- en herstellingsfasen van een bijgebouw uit 1954 in de hoek tussen de pastorie en het poortgebouw. Het gaat daarbij o.a. om nutsleidingen die gekoppeld kunnen worden aan het bijgebouw dat dienst deed als vestiaire en toilet, een kelder, een tongewelf van een vermoedelijke beerput en een waterput met een vierkanten opbouw. De meerderheid van de muren kunnen in de 20^{ste} eeuw gesitueerd worden en dit op basis van cement en beton dat is teruggevonden tussen en onder de muren. Een aantal van de muren (M1, M2, M17 en M19) behoren wellicht toe aan een oudere bouwphase van een bijgebouw van de pastorie of zelfs van de vroegste bouwphase van de pastorie zelf.

In totaal werden 31 scherven ingezameld en gedetermineerd. Het gaat daarbij om aardewerk dat in de post-middeleeuwse periode gedateerd kan worden. Ook werd er 20^{ste}-eeuws porselein teruggevonden.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de meeste muurresten wellicht een relatief recente datering hebben.

4.9 SAMENVATTING VOOR EEN NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK

Naar aanleiding van een toevalsvondst dat werd gemeld tijdens restauratie- en afbraakwerken op de site van de pastorie van de O.-L.-Vrouwparochie te Tielt-Winge werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek, in de vorm van een archeologische opgraving, heeft tot doel de informatie uit het bodemarchief in de vorm van een archeologisch ensemble te behouden en te ontsluiten door archeologische sites, sporen en artefacten vrij te leggen en te onderzoeken.

Tijdens het archeologische onderzoek werden in totaal 21 muurresten geregistreerd en beschreven. Het gaat daarbij voornamelijk om recente, 20^{ste}-eeuwse, muurresten die in verband gebracht kunnen worden met bouw- en herstellingsfasen van een bijgebouw uit 1954 in de hoek tussen de pastorie en het poortgebouw. Het aardewerk dat werd teruggevonden is in de post-middeleeuwse periode te dateren.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de meeste muurresten wellicht een relatief recente datering hebben.

4.10 BIBLIOGRAFIE

Publicaties

Gemeentebestuur Tielt-Winge. *Monografie Tielt-Winge: vanuit natuur, cultuur-historisch en landschappelijk oogpunt naar een ruimtelijk en milieubeleid toe*. Tiel-Winge: Gemeentebestuur Tielt-Winge, 1988.

Claesen J., Van Genechten B., Verbeelen G., Dirix E., Sys A., Audenaert E. & Bouckaert K., 2017: *Archeologisch onderzoek vanuit wetenschappelijke vraagstelling: bijlagen. Tielt-Winge – Pastorij*. ARCHEBO-Rapport 2017K169, Kortenaak

Limbos C., 2008: *"Bouwhistorische studie van de pastorie te Onze-Lieve-Vrouw-Tielt (Deelgemeente Tielt-Winge)"*. Spectrum bvba, multiprofessionele architectenvereniging

Schroeven W., 2000: *Tielt (Brabant) in oude prentkaarten*. Zaltbommel: Europese Bibliotheek

Van Ranst E. & Sys C., 2000: *Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart (Schaal 1:20 000)*. Gent: Laboratorium voor Bodemkunde

Vandewoude E., 1958: *O.L.V. Tielt in het verleden. Van de oudste tijden tot omstreeks 1800*. O. L. V. Tielt

Vynckier G., 2017a: *"Een toevalsvondst langs de pastorie van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)"*. Archeologierapport van een archeologische toevalsvondst. Brussel: agentschap Onroerend Erfgoed, 27 februari 2017.

Vynckier G., 2017b: *"Tielt-Winge (O.L.V. Tielt): Sint-Annastraat"*. In *Archeologie 2017: Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant*, 31. Leuven: Provincie Vlaams-Brabant

Online bronnen

Agentschap Onroerend Erfgoed. "Pastorietuin van de Onze-Lieve-Vrouweparochie". Inventaris Onroerend Erfgoed. Geraadpleegd 30 november 2017. <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303103>.

Agentschap Onroerend Erfgoed. "Pastorie Onze-Lieve-Vrouweparochie". Geraadpleegd 19 februari 2017: <https://inventaris.onroenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42812>

Beeken, Rudi. "Restauratie O.L.Vrouw-pastorie gaat van start". *Open Vld Tielt-Winge*, 9 januari 2017. <http://www.tieltwinge.openvld.be/?type=nieuws&pageid=90401>.

fg. "Elf jaar wachten op subsidie voor renovatie pastorie". *Het Nieuwsblad*, 19 januari 2017. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170118_02682387.

Mertens, Geert. "Pastorie onbewoonbaar verklaard". *Het Laatste Nieuws*, 20 februari 2015. <https://www.hln.be/regio/tielt-winge/pastorie-onbewoonbaar-verklaard~aae4cf09/>.

Popp, Philippe Christian. "Atlas cadastral de Belgique: Tielt (Brabant) - Thielt-Notre-Dame". Kadasterkaart. Bruges: Popp, ca. -1879 1842. KBR. <http://uurl.kbr.be/1038102>.

Iconografische bronnen

Pastorij Berg in Tielt II. s.d. Postkaart, 10,5 x 14,5 cm. Erfgoedbank Tielt-Winge. <http://erfgoedbank.tielt-winge.be/detail/default.aspx?id=572>.

Pastorij van O.L.V. Tielt. s.d. Postkaart, 10,5 x 14,5 cm. Po00032. Erfgoedbank Tielt-Winge.
<http://erfgoedbank.tielt-winge.be/detail/default.aspx?id=564>.

4.11 FIGURENLIJST

Figuur 1: Situering van het projectgebied en de coördinaten op de GRB-basiskaart (Geopunt, 2017)	7
Figuur 2: Situering van het projectgebied op de topografische kaart (Geopunt, 2018)	7
Figuur 3: Allesporenplan (Geopunt, 2018)	8
Figuur 4: Allesporenplan op nieuwbouw (Geopunt, 2018)	8
Figuur 5: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in NWZO richting (Geopunt, 2017)	9
Figuur 6: Situering van het onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2017)	9
Figuur 7: Situering van het onderzoeksgebied op de bodemkaart Vlaanderen (DOV, 2017)	10
Figuur 8: Kaart met aanduiding van het projectgebied en de vondstlocaties uit de CAI (CAI, 2017)	11
Figuur 9: Kaart met aanduiding van de IOE-objecten in de omgeving van het projectgebied (AOE, 2017)	12
Figuur 10: De Frickx-kaart met de vermelding ‘Maison du Pasteur’ (Geopunt, 2017)	13
Figuur 11: Onderzoeksgebied op de Villaretkaart (Geopunt, 2017)	14
Figuur 12: Onderzoeksgebied op Ferrariskaart (Geopunt, 2017)	15
Figuur 13: Onderzoeksgebied op Atlas der Buurtwegen (Geopunt, 2017)	16
Figuur 14: Onderzoeksgebied op Vandermaelenkaart (Geopunt, 2017)	16
Figuur 15: Onderzoeksgebied op Primitief Kadaster (Rijksarchief, 2017)	17
Figuur 16: Onderzoeksgebied op Popp-kaart (Geopunt, 2017)	17
Figuur 17: Onderzoeksgebied op topografische kaart (Geopunt, 2017)	18
Figuur 18: Foto van de van de pastorij vanaf de straat, rond de eeuwwisseling (Erfgoedbank Tielt-Winge, s.d.)	18
Figuur 19: Foto van de oostelijke gevel van de pastorij rond de eeuwwisseling (Schroeven, 2000)	19
Figuur 20: Foto van de oostelijke gevel van de pastorij, eerste helft van de 20ste eeuw (Erfgoedbank Tielt-Winge, s.d.)	19
Figuur 21: Foto van de noordwestelijke bijbouw (Vynckier, 2017)	20
Figuur 22: Onderzoeksgebied op Topografische kaart 1981 (Geopunt, 2017)	20
Figuur 23: Syntheseplan historische bebouwing (ARCHEBO bvba, 2017)	21
Figuur 24: Allesporenplan met TAW-hoogtes (Vynckier, 2017) 20172017)	22
Figuur 25: 3D-opname van de werkput met al de archeologische resten vanuit het noordwesten (Vynckier, 2017)	23
Figuur 26 (Foto 1): Voorgevel van het hoofdgebouw (HLN, 20/02/2015)	25
Figuur 27 (Foto 2): Zicht op het poortgebouw (links) en het hoofdgebouw (rechts) (AOE, 2006)	25
Figuur 28 (Foto 3): Zicht op het hoofdgebouw (links) en het poortgebouw (rechts) (Het Nieuwsblad, 2017)	26
Figuur 29: Situering van het onderzoeksgebied en foto's op het Photokeyplan (Geopunt, 2017)	26
Figuur 30: Syntheseplan (Geopunt, 2017)	27
Figuur 31: Inplantingsplan (SPECTRUM Collectief bvba, 2017)	28
Figuur 32: Bestaande toestand funderingen (SPECTRUM Collectief bvba, 2017)	29
Figuur 33: Nieuwe toestand nieuwbouw (SPECTRUM Collectief bvba, 2017)	29
Figuur 34: Profielfoto (ARCHEBO bvba, 2018)	37
Figuur 35: Allesporenplan Vlak 1 (ARCHEBO bvba, 2018)	38
Figuur 36: Allesporenplan Vlak 1, met hoogtes (ARCHEBO bvba, 2018)	39
Figuur 37: Vlak 1, genomen richting het westen (ARCHEBO bvba, 2018)	39
Figuur 38: Aangestampt vloerniveau (ARCHEBO bvba, 2018)	40
Figuur 39: Muren M1 en M2 (ARCHEBO bvba, 2018)	40
Figuur 40: Nutsvoorzieningen: M3 t.e.m. M6 (ARCHEBO bvba, 2018)	41
Figuur 41: Betonnen plaat M7 (ARCHEBO bvba, 2018)	41
Figuur 42: Allesporenplan Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)	42
Figuur 43: Allesporenplan Vlak 2, met hoogtes (ARCHEBO bvba, 2018)	42

Figuur 44: Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)	43
Figuur 45: Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)	43
Figuur 46: Muur M1, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)	44
Figuur 47: Details muur M1: uitsprong en relatie met muur M8 (ARCHEBO bvba, 2018)	44
Figuur 48: Muur M2, vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)	45
Figuur 49: Muur M8, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)	45
Figuur 50: Details muur M8: relatie met noordelijke muur pastorij en hoek kelder (ARCHEBO bvba, 2018)	46
Figuur 51: Profieltekening muur M8, N-Z (ARCHEBO bvba, 2018)	46
Figuur 52: Beerput M9 (ARCHEBO bvba, 2018)	47
Figuur 53: Blok M10 (ARCHEBO bvba, 2018)	47
Figuur 54: Muren M11 en M12, afgebakende zone met betonplaat (ARCHEBO bvba, 2018)	48
Figuur 55: Noordelijke muur pastorij (ARCHEBO bvba, 2018)	48
Figuur 56: Allesporenplan VAK 1-Vlak 1 (ARCHEBO bvba, 2018).	49
<i>Figuur 57: VAK 1, Vlak 1 (ARCHEBO bvba, 2018)</i>	<i>50</i>
Figuur 58: Muur M13 + detailfoto: kruisverband (ARCHEBO bvba, 2018)	50
Figuur 59: Muur M14, bovenaanzicht en profiel (ARCHEBO bvba, 2018)	51
Figuur 60: Tongewelf M16 (ARCHEBO bvba, 2018)	51
Figuur 61: Allesporenplan VAK 1-Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018).	52
<i>Figuur 62: VAK 1, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)</i>	<i>52</i>
Figuur 63: Blauwe hardsteen M15 (ARCHEBO bvba, 2018)	53
Figuur 64: Muur M17 (ARCHEBO bvba, 2018)	53
Figuur 65: Muur M19 (ARCHEBO bvba, 2018)	53
Figuur 66: M18 (ARCHEBO bvba, 2018)	54
<i>Figuur 67: VAK 1, Vlak 2 (ARCHEBO bvba, 2018)</i>	<i>54</i>
Figuur 68: Vondsten (ARCHEBO bvba, 2018)	55

4.12 PLANNENLIJST

TIST/17/11/27/1 - Digitale aanmaak	7
TIST/18/03/22/2 - Digitale aanmaak	7
TIST/18/03/22/3 - Digitale aanmaak	8
TIST/18/03/22/4 - Digitale aanmaak	8
TIST/17/11/29/5 - Digitale aanmaak	9
TIST/17/11/29/6 - Digitale aanmaak	10
TIST/17/11/29/7 - Digitale aanmaak	11
TIST/17/11/29/8 - Digitale aanmaak	12
TIST/17/11/29/9 - Digitale aanmaak	14
TIST/17/11/29/10 - Digitale aanmaak	15
TIST/17/11/29/11 - Digitale aanmaak	16
TIST/17/11/29/12 - Digitale aanmaak	16
TIST/17/11/29/13 - Digitale aanmaak	17
TIST/17/11/29/14 - Digitale aanmaak	17
TIST/17/11/29/15 - Digitale aanmaak	18
TIST/17/11/29/16 - Digitale aanmaak	20
TIST/17/11/29/17 - Digitale aanmaak	21
TIST/17/22/29/18 - Digitale aanmaak	26
TIST/17/11/29/19 - Digitale aanmaak	27
TIST/18/02/19/20 - Digitale aanmaak	38
TIST/18/02/19/21 - Digitale aanmaak	39
TIST/18/02/19/22 - Digitale aanmaak	42
TIST/18/02/19/23 - Digitale aanmaak	42
TIST/18/02/19/24 - Digitale aanmaak	49
TIST/18/02/19/25 - Digitale aanmaak	52

4.13 FOTOLIJST

TIST/F/1	37
TIST/F/2	39
TIST/F/3	40
TIST/F/4	40
TIST/F/5	41
TIST/F/6	41
TIST/F/7	43
TIST/F/8	43
TIST/F/9	44
TIST/F/10	44
TIST/F/11	45
TIST/F/12	45
TIST/F/13	46
TIST/F/14	47
TIST/F/15	47
TIST/F/16	48
TIST/F/17	48
TIST/F/18	50
TIST/F/19	50
TIST/F/20	51
TIST/F/21	51
TIST/F/22	52
TIST/F/23	53
TIST/F/24	53
TIST/F/25	53
TIST/F/26	54
TIST/F/27	54



ARCHEOLOGIE

ERFGOED

BOUWHISTORIE


Tielt-Winge - Oude Pastorij
Allesporenplan - Vlak 1
19/02/2018

Projectcode bureaustudie: 2017J234

Legenda

- Onderzoeksgebied
- Velddata
- Buis
- Muur
- Muur
- Beton
- Werkput
- Reedsonderzoek







ARCHEOLOGIE

ERFGOED

BOUWHISTORIE

Tielt-Winge - Oude Pastorij

Allesporenplan - Vlak 2


19/02/2018

Projectcode bureaustudie: 2017J234

Legenda

- Onderzoeksgebied
- Velddata
- Muur
- Natuursteen
- Beton
- Werkput
- Reedsonderzoek





ARCHEOLOGIE
 **ERFGOED**
BOUWHISTORIE

Tielt-Winge - Oude Pastorij
Allesporenplan VAK1 - Vlak 1
22/03/2018

Projectcode opgraving: 2017J234


Legenda

- Onderzoeksgebied
- Vooronderzoek
- VAK 1

Vlak 1

- Baksteen
- Beton
- Buis
- Insteek







ARCHEOLOGIE

ERFGOED

BOUWHISTORIE

Tielt-Winge - Oude Pastorij

Allesporenplan VAK1 - Vlak 2

22/03/2018

Projectcode opgraving: 2017J234


Legenda

- Onderzoeksgebied
- Vooronderzoek
- VAK 1

Vlak 2

- Baksteen
- Baksteen
- Buis
- Natuursteen
- Spoor
- Waterput





5 BIJLAGEN

5.1 SPORENLIJST

Er werd geen sporenlijst opgemaakt.

5.2 MURENLIJST

Projectcode: 2017-J234																														
Lijstonderwerp: Tielt-Winge - Pastorij																														
Spoor	Werkput	Vlak	Vak	Sector	Materiaal	Afmeting			Mortel			Afmetingen			Aantal lagen	Interpretatie	Spoorassociaties		Spoorrelaties			Datering	Herkenningsnummer(s)					Datum		
						Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Soort	Inclusies	Lengte	Breedte	Diepte			Hoort bij	Is vervolg van	Jonger dan	Ouder dan	Gelijktijdig met		Foto's	Plannen	Tekening	Vondstnr	Staalnr			
M1		1	1-2			baksteen	17,5	8,5	5	oranje-geel	kalkmortel	kalk	400	35	20	4	muur	M2				M8	M2		F9-12, 30-32	PL2&4	T1-2			16/02/2018
M2		1	1-2			baksteen	20	10	5	geel		kalk	250	40	20	4	muur	M1					M1		F13-17, 26-29	PL2&4	T1-2			16/02/2018
M3		1	1			baksteen	divers	divers	divers	grijs	cementmortel					2	nutsvoorziening							20ste E	F18	PL2	T1			16/02/2018
M4		1	1			baksteen	18		8	4	grijs	cementmortel				2	nutsvoorziening							20ste E	F19-20	PL2	T1			16/02/2018
M5		1	1			baksteen	18		8	4	grijs	cementmortel				2	nutsvoorziening							20ste E	F19-20	PL2	T1			16/02/2018
M6		1	1			baksteen	divers	divers	divers	grijs	cementmortel					2	nutsvoorziening							20ste E	F19-20	PL2	T1			16/02/2018
M7		1	1			beton				grijs						1	betonplaat							20ste E	F21-23	PL2	T1			16/02/2018
M8		1	1-2			baksteen	19	9	6	grijs/geel	cement/kalk		530	35	90	divers	(kelder)muur							20ste E	F41-44	PL2&4	T1-2, 3			16/02/2018
M9		1	2			baksteen	17,5	8,5	5	geel	kalkmortel						beerput								F46-48	PL4	T2			16/02/2018
M10		1	2			baksteen	17,5	8	5	wit-grijze	mortel		63	58	20	3	blok (steun?)								F49-50	PL4	T2			16/02/2018
M11		1	2			beton	divers	divers	divers	grijs	cementmortel					1	muur	M12, 8-2						20ste E	F51-53	PL4	T2			16/02/2018
M12		1	2			beton	divers	divers	divers	grijs	cementmortel					1	muur	M11, 8-2						20ste E	F51-53	PL4	T2			16/02/2018
M13		1	1-2	1		baksteen	19	9	6	groen-geel			300	30	min 60	min 10	keldermuur								F62-63, F76-77	PL6&7	T3-4			16/03/2018
M14		1	1	1		cement/BS							213	43	30		fundering							20ste E	F64-65	PL6	T3			16/03/2018
M15		1	2	1		natuursteen							77	36											F66-67, 83-85	PL7	T4			16/03/2018
M16		1	1	1		baksteen	17,5	8	5	groen-geel	kalkmortel		170	63	60		tongewelf								F70-71	PL6	T3			16/03/2018
M17		1	2	1		baksteen	22	10	4				86	20	12	3	fundering buis	M19			M20	M19			F78-82	PL7	T4			16/03/2018
M18		1	2	1		baksteen	divers	divers	divers				60	35			afvoer								F86-89	PL7	T4			16/03/2018
M19		1	2	1		baksteen	15	7	4				84	15	8	2	fundering buis	M17			M20	M17			F90-91	PL7	T4			16/03/2018
M20		1	2	1		baksteen	20		9	5	wit	kalkmortel	100	100			waterput				M21				F92-93	PL7	T4			16/03/2018
M21		1	2	1		baksteen				gele	kalkmortel						muur				M20				F94-96	PL7	T4			16/03/2018

5.3 VONDSTENLIJST

Projectcode: 2017-J234																																	
Lijstonderwerp: Tielt-Winge - Pastorij																																	
Vondstnumme	Werkput	Vlak	Vak	Sector	Spoor	Vulling/Laag	Kwadrant	Inzamelwijze			Vondscategorie	Datering	Hoeveelheid		XYZ-coördinaten	Foto's	Tekening	Homogeniteit		Beschrijving							Opmerking		Datum				
								Vlak	Coupe	Profiel			Telling	Schatting					Residueel	Intrusief	Baksel	Fragment	Vorm	Type	Glazuur	Inclusies	Versiering	Maakwijze	Herkomst				
V1		1	1			vlak 1		X			AW	20e E	4	1		F104					porselein	rand/wand						gedraaid			16/02/2018		
V2		1	2+			boven vlak 2		X			AW	18-19e E	1			F104					GRIJS	rand						gedraaid			16/02/2018		
V3		1	2-			onder vlak 2		X			AW		2	1		F104					ROOD	bodem						gedraaid			16/02/2018		
		1	2-			onder vlak 2		X			AW		1			F104					ROOD	rand						gedraaid		oranje-rood baksel met grijze kern	16/02/2018		
V4		1		1				X			glas		5			F104														glas van flessen	16/03/2018		
V5		1		1				X			AW		1			F104					ROOD	bodem	vergiel	standvin				gedraaid			16/03/2018		
V6		1		1				X			AW	17-19e E	1			F104					ROOD	rand	bord					slibversiering	gedraaid			16/03/2018	
V7		1		1				X			AW	19-20e E	5	2		F104					SG	bodem/rand	(bloem)pot					gedraaid				16/03/2018	
V8		1		1				X			AW		1			F104					GRIJS	rand						gedraaid		grijs baksel			16/03/2018
V9		1		1				X			AW		1			F104					WIT	wand								wit baksel, brandsporen			16/03/2018
V10		1		1				X			AW		1			F104					ROOD	rand	bord					gedraaid					16/03/2018
V11		1		1				X			AW		1			F104					ROOD	rand	pan of teil	schenktuit				gedraaid					16/03/2018
V12		1		1				X			AW		1			F104					GRIJS	rand/oor	vetvanger					gedraaid					16/03/2018
V13		1		1				X			AW		3	1		F104					GRIJS	rand/wand	voorraad pot					gedraaid		grijs baksel			16/03/2018
V14		1		1				X			AW		1			F104					ROOD	bodem	grape	voet				gedraaid					16/03/2018
V15		1		1				X			AW		1			F104					WIT	bodem	bord					gedraaid		wit baksel			16/03/2018
V16		1		1				X			AW		1			F104					ROOD	oor	kan/kruik					gedraaid		oranje-rood baksel			16/03/2018
V17		1		1				X			AW		1			F104					ROOD	rand						gedraaid					16/03/2018
V18		1		1				X			AW		1			F104					SG	rand	kruik					gedraaid	import	Raeren			16/03/2018
V19		1		1				X			AW		2	1		F104					SG	rand/wand	kruik					gedraaid	import	Raeren			16/03/2018

5.4 STALENLIJST

Niet van toepassing

5.5 LIJST VAN PLANNEN EN KAARTEN

Projectcode: 2017-J234												
Lijstonderwerp: Tielt-Winge - Pastorij												
Herkenningnummer	Werkput	Vlak	Vak	Sector	Type			Onderwerp	Schaal	Vervaardiging		Datum
					Plan	Kaart	Plattegrond			Analoog	Digitaal	
PL1						X		Projectgebied op GRB	1:800		X	27/11/2017
PL2					X			Allesporenplan Vlak 1	1:40		X	19/02/2018
PL3					X			Allesporenplan Vlak 1 met hoogtes	1:40		X	19/02/2018
PL4					X			Allesporenplan Vlak 2	1:40		X	19/02/2018
PL5					X			Allesporenplan Vlak 2 met hoogtes	1:40		X	19/02/2018
PL6					X			Allesporenplan VAK1-Vlak 1	1:40		X	19/02/2018
PL7					X			Allesporenplan VAK1-Vlak 2	1:40		X	19/02/2018

5.6 TEKENINGENLIJST

Projectcode: 2017-J234													
Lijstonderwerp: Tielt-Winge - Pastorij													
Herkenningnummer	Werkput	Vlak	Vak	Sector	Type				Onderwerp	Schaal	Vervaardiging		Datum
					Coupe	Profiel	Vondst	Aanzicht			Analoog	Digitaal	
T1		1						X	Vlak 1	1:50	X	X	16/02/2018
T2		2						X	Vlak 2	1:50	X	X	16/02/2018
T3								X	M8	1:20	X	X	16/02/2018
T4		1	1					X	VAK1-Vlak 1	1:50	X	X	16/03/2018
T5		2	1					X	VAK1-Valk 2	1:50	X	X	16/03/2018

5.7 FOTOLIJST

Projectcode: 2017 - J234																
Lijstonderwerp: Tielt-Winge - Pastorij																
Herkeningsnummer	Werkput	Vlak	Vak	Onderwerp	Type foto								Vervaardiging		Datum	
					Overzicht	Vlak	Spoor	Coupe	Profiel	Vondst	Detail	Ander	Analoog	Digitaal		
F1					X									X	16/02/2018	
F2		1		Vlak 1		X								X	16/02/2018	
F3		1		Vlak 1		X								X	16/02/2018	
F4		1		Vlak 1		X								X	16/02/2018	
F5		1		Vlak 1		X								X	16/02/2018	
F6		1		Vlak 1		X								X	16/02/2018	
F7		1		Vlak 1		X								X	16/02/2018	
F8		1		Vlak 1		X								X	16/02/2018	
F9		1		M1			X							X	16/02/2018	
F10		1		M1			X							X	16/02/2018	
F11		1		M1							X			X	16/02/2018	
F12		1		M1							X			X	16/02/2018	
F13		1		M2			X							X	16/02/2018	
F14		1		M2			X							X	16/02/2018	
F15		1		M2			X							X	16/02/2018	
F16		1		M2			X							X	16/02/2018	
F17		1		M2							X			X	16/02/2018	
F18		1		M3			X							X	16/02/2018	
F19		1		M4, 5&6			X							X	16/02/2018	
F20		1		M4, 5&6			X							X	16/02/2018	
F21		1		M7			X							X	16/02/2018	
F22		1		M7			X							X	16/02/2018	
F23		1		M7			X							X	16/02/2018	
F24		2		Vlak 2		X								X	16/02/2018	
F25		2		Vlak 2		X								X	16/02/2018	
F26		2		M2			X							X	16/02/2018	
F27		2		M2			X							X	16/02/2018	
F28		2		M2			X							X	16/02/2018	
F29		2		M2							X			X	16/02/2018	
F30		2		M1			X							X	16/02/2018	
F31		2		M1							X			X	16/02/2018	
F32		2		M1							X			X	16/02/2018	
F33		2		M1&2							X			X	16/02/2018	
F34		2		Vlak 2								X		X	16/02/2018	
F35		2		Vlak 2								X		X	16/02/2018	
F36		2		Vlak 2								X		X	16/02/2018	
F37		2		Vlak 2		X								X	19/02/2018	
F38		2		Vlak 2		X								X	19/02/2018	
F39		2		Vlak 2		X								X	19/02/2018	
F40		2		Vlak 2		X								X	19/02/2018	
F41		2		M8			X							X	19/02/2018	
F42		2		M8			X							X	19/02/2018	
F43		2		M8							X			X	19/02/2018	
F44		2		M8			X							X	19/02/2018	
F45		2		M9			X							X	19/02/2018	
F46		2		M9			X							X	19/02/2018	
F47		2		M9			X							X	19/02/2018	
F48		2		M9			X							X	19/02/2018	
F49		2		M10			X							X	19/02/2018	
F50		2		M10			X							X	19/02/2018	

F51		2		M11&12			X							X	19/02/2018
F52		2		M11&12			X							X	19/02/2018
F53		2		M11&12			X							X	19/02/2018
F54		2		M1							X			X	19/02/2018
F55		2		M1						X				X	19/02/2018
F56		2		Profiel					X					X	19/02/2018
F57		2		Profiel					X					X	19/02/2018
F58		2		Profiel					X					X	19/02/2018
F59		1	1	VAK 1-VL1		X								X	16/03/2018
F60		1	1	VAK 1-VL1		X								X	16/03/2018
F61		1	1	VAK 1-VL1		X								X	16/03/2018
F62		1	1	M13			X							X	16/03/2018
F63		1	1	M13			X							X	16/03/2018
F64		1	1	M14			X							X	16/03/2018
F65		1	1	M14			X							X	16/03/2018
F66		1	1	M15			X							X	16/03/2018
F67		1	1	M15			X							X	16/03/2018
F68		2	1	M14			X		X					X	16/03/2018
F69		2	1	M14							X			X	16/03/2018
F70		2	1	M16			X							X	16/03/2018
F71		2	1	M16			X							X	16/03/2018
F72		2	1	VAK 1-VL2		X								X	16/03/2018
F73		2	1	VAK 1-VL2		X								X	16/03/2018
F74		2	1	VAK 1-VL2		X								X	16/03/2018
F75		2	1	VAK 1-VL2		X								X	16/03/2018
F76		2	1	M13			X							X	16/03/2018
F77		2	1	M13							X			X	16/03/2018
F78		2	1	M17			X							X	16/03/2018
F79		2	1	M17			X							X	16/03/2018
F80		2	1	M17			X							X	16/03/2018
F81		2	1	M17			X							X	16/03/2018
F82		2	1	M17			X							X	16/03/2018
F83		2	1	M15			X							X	16/03/2018
F84		2	1	M15			X							X	16/03/2018
F85		2	1	M15			X							X	16/03/2018
F86		2	1	M18			X							X	16/03/2018
F87		2	1	M18			X							X	16/03/2018
F88		2	1	M18			X							X	16/03/2018
F89		2	1	M18			X							X	16/03/2018
F90		2	1	M19			X							X	16/03/2018
F91		2	1	M19			X							X	16/03/2018
F92		2	1	M20			X							X	16/03/2018
F93		2	1	M20			X							X	16/03/2018
F94		2	1	M20			X							X	16/03/2018
F95		2	1	M21			X							X	16/03/2018
F96		2	1	M21			X							X	16/03/2018
F97										X				X	22/03/2018
F98										X				X	22/03/2018
F99										X				X	22/03/2018
F100										X				X	22/03/2018
F101										X				X	22/03/2018
F102				M17						X				X	22/03/2018
F103				M19						X				X	22/03/2018
F104										X				X	28/03/2018

5.8 REFERENTIEPROFIELEN

Niet van toepassing

5.9 CONSERVATIERAPPORT

Niet van toepassing

5.10 SKELETFORMULIEREN

Niet van toepassing

5.11 RESULTATEN AARDKUNDIGE EN NATUURWETENSCHAPPELIJKE ANALYSES

Niet van toepassing